

공 사 원 가 계 산 서(총차)

공 사 명 : 판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가

비		목	변경전	변경후	증감	구	성	비	비	고	
공 사 원 가	료	직 접 재 료 비	3,610,223,323	4,377,293,095	767,069,772						
		[소 계]	3,610,223,323	4,377,293,095	767,069,772						
	무	직 접 노 무 비	3,403,690,930	3,946,510,647	542,819,717						
		간 접 노 무 비	228,047,292	264,416,213	36,368,921		직접노무비	6.70%			
	경	[소 계]	3,631,738,222	4,210,926,860	579,188,638						
		기 계 경 비	241,859,978	157,745,961	- 84,114,017						
	원	산 재 보 험 료	134,376,938	155,804,293	21,427,355		노무비	3.70%			
		고 용 보 험 료	28,690,731	33,266,322	4,575,591		노무비	0.79%			
	가	퇴 직 공 제 부 급 비	78,289,803	90,769,744	12,479,941		직접노무비	2.30%			
		건 강 보 험 료	69,217,511	80,256,240	11,038,729		직접노무비	2.03%			
	비	노 인 장 기 요 양 보 험 료	4,533,745	5,256,783	723,038		건강보험료	6.55%			
		연 금 보 험 료	101,383,295	117,550,766	16,167,471		직접노무비	2.98%			
	비	건설하도급대금 지급보증서발급수	4,643,695	5,428,191	784,496		(재료비+직접노무비+산출경비)	0.064%			
		산 업 안 전 보 건 관 리 비	158,233,904	187,785,012	29,551,108		(재료비+직접노무비)	1.88%			
	비	기 타 경 비	434,517,692	515,293,197	80,775,505		(재료비+노무비)	6.00%			
		환 경 보 전 비	36,278,871	42,407,748	6,128,877		(재료비+직접노무비+산출경비)	0.50%			
		[소 계]	1,292,026,163	1,391,564,257	99,538,094						
	계			8,533,987,708	9,979,784,212	1,445,796,504					
일 반 관 리 비			392,563,434	459,070,073	66,506,639		계	4.60%			
이 운			550,359,839	627,507,565	77,147,726		(노무비+경비+일반관리비)	10.3522555%			
미 확 정 기 성 (PS)			197,000,000	197,000,000	-						
제 요 을 적 용 제 외 공 종			19,343,605	19,343,605	-						
도 급 가 액			9,693,254,586	11,282,705,455	1,589,450,869						
부 가 가 치 세			969,325,458	1,128,270,545	158,945,087		공급가액	10.0%			
도 급 액			10,662,580,044	12,410,976,000	1,748,395,956						
도 급 자 관 급			1,869,513,998	2,104,551,011	235,037,013						
총 공 사 비			12,532,094,042	14,515,527,011	1,983,432,969						

총괄집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
			단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
01 판교 노인종합복지관 건립공사	식	1	3,807,223,323	3,807,223,323	3,403,690,930	3,403,690,930	241,859,978	241,859,978	7,452,774,231	7,452,774,231	1,225,775,472	
		1	4,574,293,095	4,574,293,095	3,946,510,647	3,946,510,647	157,745,961	157,745,961	8,678,549,703	8,678,549,703		
0101 ◇건축공사	식	1	1,766,151,188	1,766,151,188	2,016,871,665	2,016,871,665	66,195,071	66,195,071	3,849,217,924	3,849,217,924	807,885,508	
		1	2,325,538,723	2,325,538,723	2,264,854,390	2,264,854,390	66,710,319	66,710,319	4,657,103,432	4,657,103,432		
0102 ◇설비공사	식	1	994,231,936	994,231,936	664,561,420	664,561,420	102,298	102,298	1,658,895,654	1,658,895,654	40,705,291	
		1	1,043,753,295	1,043,753,295	655,745,044	655,745,044	102,606	102,606	1,699,600,945	1,699,600,945		
0103 ◇토목공사	식	1	467,290,612	467,290,612	567,944,163	567,944,163	173,473,838	173,473,838	1,208,708,613	1,208,708,613	368,658,775	
		1	615,359,793	615,359,793	873,520,862	873,520,862	88,486,733	88,486,733	1,577,367,388	1,577,367,388		
0104 ◇조경공사	식	1	382,549,587	382,549,587	154,313,682	154,313,682	2,088,771	2,088,771	538,952,040	538,952,040	8,525,898	
		1	392,641,284	392,641,284	152,390,351	152,390,351	2,446,303	2,446,303	547,477,938	547,477,938		
0105 미확정설계공중	식	1	197,000,000	197,000,000	-	-	-	-	197,000,000	197,000,000	-	
		1	197,000,000	197,000,000	-	-	-	-	197,000,000	197,000,000		
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
[합 계]			3,807,223,323		3,403,690,930		241,859,978		7,452,774,231		1,225,775,472	
			4,574,293,095		3,946,510,647		157,745,961		8,678,549,703			

공종별집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	금액	
01 판교 노인종합복지관 건립공사(건축공사)		식	1	3,122,032,759	3,122,032,759	2,016,871,665	2,016,871,665	66,195,071	66,195,071	5,205,099,495	5,205,099,495	1,053,625,670	
				3,927,160,456	3,927,160,456	2,264,854,390	2,264,854,390	66,710,319	66,710,319	6,258,725,165	6,258,725,165		
0101 ◇건축공사		식	1	1,766,151,188	1,766,151,188	2,016,871,665	2,016,871,665	66,195,071	66,195,071	3,849,217,924	3,849,217,924	807,885,508	
				2,325,538,723	2,325,538,723	2,264,854,390	2,264,854,390	66,710,319	66,710,319	4,657,103,432	4,657,103,432		
010101 공통 가설 공사		식	1	-	-	-	-	33,946,291	33,946,291	33,946,291	33,946,291	119,006,861	
				108,185,291	108,185,291	14,712,624	14,712,624	30,055,237	30,055,237	152,953,152	152,953,152		
010102 가 설 공 사		식	1	41,608,369	41,608,369	224,103,610	224,103,610	-	-	265,711,979	265,711,979	29,894,775	
				54,016,244	54,016,244	241,590,510	241,590,510	-	-	295,606,754	295,606,754		
010103 기초 및 토공사		식	1	775,915	775,915	2,489,494	2,489,494	271,751	271,751	3,537,160	3,537,160	337,018	
				852,320	852,320	2,733,557	2,733,557	288,301	288,301	3,874,178	3,874,178		
010104 철근콘크리트공사		식	1	165,709,985	165,709,985	707,193,765	707,193,765	5,188,782	5,188,782	878,092,532	878,092,532	130,025,116	
				183,305,339	183,305,339	819,027,053	819,027,053	5,785,256	5,785,256	1,008,117,648	1,008,117,648		
010105 철 골 공 사		식	1	50,853,646	50,853,646	9,504,698	9,504,698	4,547,836	4,547,836	64,906,180	64,906,180	37,958,679	
				80,725,570	80,725,570	17,036,444	17,036,444	5,102,845	5,102,845	102,864,859	102,864,859		
010106 조 적 공 사		식	1	31,116,506	31,116,506	98,905,678	98,905,678	-	-	130,022,184	130,022,184	-3,577,480	
				29,848,882	29,848,882	96,595,822	96,595,822	-	-	126,444,704	126,444,704		
010107 석 공 사		식	1	23,022,068	23,022,068	72,294,015	72,294,015	-	-	95,316,083	95,316,083	-13,263,758	
				20,939,788	20,939,788	61,112,537	61,112,537	-	-	82,052,325	82,052,325		
010108 타 일 공 사		식	1	25,608,739	25,608,739	54,760,601	54,760,601	-	-	80,369,340	80,369,340	24,600,651	
				34,119,160	34,119,160	70,751,956	70,751,956	98,875	98,875	104,969,991	104,969,991		
010109 목 공 사		식	1	29,415,961	29,415,961	26,623,418	26,623,418	-	-	56,039,379	56,039,379	-9,085,835	
				24,352,978	24,352,978	22,600,566	22,600,566	-	-	46,953,544	46,953,544		
010110 방 수 공 사		식	1	89,229,802	89,229,802	164,516,974	164,516,974	1,276,708	1,276,708	255,023,484	255,023,484	80,433,992	
				146,352,063	146,352,063	187,703,956	187,703,956	1,401,457	1,401,457	335,457,476	335,457,476		
010111 지붕및홀통공사		식	1	4,188,881	4,188,881	2,391,222	2,391,222	-	-	6,580,103	6,580,103	-	
				4,188,881	4,188,881	2,391,222	2,391,222	-	-	6,580,103	6,580,103		

공종별집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	금액	
010112 금 속 공 사		식	1	238,502,617	238,502,617	161,414,895	161,414,895	18,343	18,343	399,935,855	399,935,855	-13,870,604	
				232,989,544	232,989,544	153,057,343	153,057,343	18,364	18,364	386,065,251	386,065,251		
010113 미 장 공 사		식	1	44,170,541	44,170,541	214,864,144	214,864,144	370,967	370,967	259,405,652	259,405,652	16,019,391	
				46,063,804	46,063,804	228,967,540	228,967,540	393,699	393,699	275,425,043	275,425,043		
010114 창 호 공 사		식	1	246,567,717	246,567,717	55,383,799	55,383,799	-	-	301,951,516	301,951,516	-5,861,292	
				243,288,463	243,288,463	52,801,761	52,801,761	-	-	296,090,224	296,090,224		
010115 유 리 공 사		식	1	251,544,800	251,544,800	45,038,733	45,038,733	-	-	296,583,533	296,583,533	802,673	
				252,462,032	252,462,032	44,924,174	44,924,174	-	-	297,386,206	297,386,206		
010116 도 장 공 사		식	1	25,040,554	25,040,554	64,769,835	64,769,835	52,430	52,430	89,862,819	89,862,819	-128,819	
				24,638,485	24,638,485	65,043,615	65,043,615	51,900	51,900	89,734,000	89,734,000		
010117 수 장 공 사		식	1	349,308,824	349,308,824	109,485,028	109,485,028	10,215	10,215	458,804,067	458,804,067	9,614,236	
				356,264,282	356,264,282	112,144,281	112,144,281	9,740	9,740	468,418,303	468,418,303		
010118 기 타 공 사		식	1	121,200,537	121,200,537	2,483,482	2,483,482	432	432	123,684,451	123,684,451	2,036,002	
				123,236,539	123,236,539	2,483,482	2,483,482	432	432	125,720,453	125,720,453		
010119 수영장 공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	398,940,375	
				329,258,510	329,258,510	68,527,673	68,527,673	1,154,192	1,154,192	398,940,375	398,940,375		
010120 조 경 공 사		식	1	3,741,184	3,741,184	648,274	648,274	-	-	4,389,458	4,389,458	-	
				3,741,184	3,741,184	648,274	648,274	-	-	4,389,458	4,389,458		
010121 골재비및운반비		식	1	32,797,534	32,797,534	-	-	20,511,316	20,511,316	53,308,850	53,308,850	6,147,031	
				37,105,860	37,105,860	-	-	22,350,021	22,350,021	59,455,881	59,455,881		
010122 고자재대 공제		식	1	- 8,252,992	- 8,252,992	-	-	-	-	- 8,252,992	- 8,252,992	-2,143,504	
				- 10,396,496	- 10,396,496	-	-	-	-	- 10,396,496	- 10,396,496		
010123 관급자재비		식	1	1,355,881,571	1,355,881,571	-	-	-	-	1,355,881,571	1,355,881,571	245,740,162	
				1,601,621,733	1,601,621,733	-	-	-	-	1,601,621,733	1,601,621,733		
01012301 도 급 자 관 급		식	1	1,309,715,060	1,309,715,060	-	-	-	-	1,309,715,060	1,309,715,060	254,130,884	
				1,563,845,944	1,563,845,944	-	-	-	-	1,563,845,944	1,563,845,944		

공종별집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	금액	
01012302 관 급 자 관 급		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
01012303 직 접 구 매 대 상 품 목		식	1	46,166,511	46,166,511	-	-	-	-	46,166,511	46,166,511	-8,390,722	
				37,775,789	37,775,789	-	-	-	-	37,775,789	37,775,789		
0102 미 확 정 설 계 공 종		식	1	197,000,000	197,000,000	-	-	-	-	197,000,000	197,000,000	-	
				197,000,000	197,000,000	-	-	-	-	197,000,000	197,000,000		
[합 계]					3,122,032,759		2,016,871,665		66,195,071		5,205,099,495	1,053,625,670	
					3,927,160,456		2,264,854,390		66,710,319		6,258,725,165		

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010101 공통 가설 공사														81.4140%
조립식가설사무소/도급자용	24개월	㎡	180	-	-	-	-	60,639	10,915,020	60,639	10,915,020	-	-	계약단가
			180	-	-	-	-	60,639	10,915,020	60,639	10,915,020	-	-	계약단가
조립식가설창고/도급자용	24개월	㎡	180	-	-	-	-	41,727	7,510,860	41,727	7,510,860	-	-	계약단가
			180	-	-	-	-	41,727	7,510,860	41,727	7,510,860	-	-	계약단가
조립식가설울타리/E.G.1철판	H=2.4, 24개월	m	216	-	-	-	-	41,287	8,917,992	41,287	8,917,992	-	-	계약단가
			-	-	-	-	-	41,287	-	41,287	-	-	8,917,992	계약단가
조립식가설울타리/R.P.P방음벽	H=6.0	식	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대림/코아신규, 호표-1
			1	22,170,232	22,170,232	3,433,356	3,433,356	4,633,113	4,633,113	30,236,701	30,236,701	1	30,236,701	대림/코아신규, 호표-1
지내력시험비	평판재하시험	회	1	-	-	-	-	865,897	865,897	865,897	865,897	-	-	계약단가
			1	-	-	-	-	865,897	865,897	865,897	865,897	-	-	계약단가
시멘트시험	비중	회	1	-	-	-	-	41,940	41,940	41,940	41,940	-	-	계약단가
			1	-	-	-	-	41,940	41,940	41,940	41,940	-	-	계약단가
골재시험	비중및흡수율	회	1	-	-	-	-	72,725	72,725	72,725	72,725	-	-	계약단가
			1	-	-	-	-	72,725	72,725	72,725	72,725	-	-	계약단가
콘크리트시험	슬럼프	회	57	-	-	-	-	24,468	1,394,676	24,468	1,394,676	5	122,340	계약단가
			62	-	-	-	-	24,468	1,517,016	24,468	1,517,016	-	-	계약단가
콘크리트시험	압축강도	회	57	-	-	-	-	46,532	2,652,324	46,532	2,652,324	5	232,660	계약단가
			62	-	-	-	-	46,532	2,884,984	46,532	2,884,984	-	-	계약단가
철근시험	인장및연신율	회	9	-	-	-	-	38,825	349,425	38,825	349,425	1	38,825	계약단가
			10	-	-	-	-	38,825	388,250	38,825	388,250	-	-	계약단가
시멘트벽돌시험	압축강도		16	-	-	-	-	47,864	765,824	47,864	765,824	-	-	계약단가
			16	-	-	-	-	47,864	765,824	47,864	765,824	-	-	계약단가
시멘트블럭시험	압축강도		1	-	-	-	-	47,864	47,864	47,864	47,864	-	-	계약단가
			1	-	-	-	-	47,864	47,864	47,864	47,864	-	-	계약단가
타일시험	접착력		1	-	-	-	-	70,188	70,188	70,188	70,188	-	-	계약단가
			1	-	-	-	-	70,188	70,188	70,188	70,188	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
시멘트방수제시험	투수비		1	-	-	-	-	91,090	91,090	91,090	91,090	-	-	계약단가
			1	-	-	-	-	91,090	91,090	91,090	91,090	-	-	계약단가
석재시험	비중및흡수율		2	-	-	-	-	72,725	145,450	72,725	145,450	-	-	계약단가
			2	-	-	-	-	72,725	145,450	72,725	145,450	-	-	계약단가
단열재시험	연소성		8	-	-	-	-	13,127	105,016	13,127	105,016	-	-	계약단가
			8	-	-	-	-	13,127	105,016	13,127	105,016	-	-	계약단가
타워크레인기초	6.0*6.0*1.5M				-		-		-		-	1	679,176	신규, 호표-2
			1	206,172	206,172	473,004	473,004	-	-	679,176	679,176	-	-	신규, 호표-2
타워크레인	가설해체				-		-		-		-	1	11,130,451	신규, 호표-3
			1	324,187	324,187	10,806,264	10,806,264	-	-	11,130,451	11,130,451	-	-	신규, 호표-3
타워크레인	50M				-		-		-		-	10	85,484,700	신규, 호표-4
			10	8,548,470	85,484,700	-	-	-	-	8,548,470	85,484,700	-	-	신규, 호표-4
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합	계]				-		-		33,946,291		33,946,291	-	119,006,861	
					108,185,291		14,712,624		30,055,237		152,953,152			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010102 가 설 공 사														
수평기준틀	평	개소	20	1,535	30,700	24,055	481,100	-	-	25,590	511,800	-	-	계약단가
			20	1,535	30,700	24,055	481,100	-	-	25,590	511,800	-	-	계약단가
수평기준틀	귀	개소	9	2,146	19,314	40,776	366,984	-	-	42,922	386,298	-	-	계약단가
			9	2,146	19,314	40,776	366,984	-	-	42,922	386,298	-	-	계약단가
강관동바리/라멘구조	4.2m이하 3개월	㎡	10,106	968	9,782,608	3,873	39,140,538	-	-	4,841	48,923,146	706	3,417,746	계약단가
			10,812	968	10,466,016	3,873	41,874,876	-	-	4,841	52,340,892	-	-	계약단가
조립식강관동바리(시스템동바리)	10.0m 이하, 3개월	10공 ㎡	553	33,440	18,492,320	26,752	14,793,856	-	-	60,192	33,286,176	344	20,706,048	계약단가
			897	33,440	29,995,680	26,752	23,996,544	-	-	60,192	53,992,224	-	-	계약단가
강관비계매기/쌍줄(지하층)	3개월(발판 무)	㎡	1,920	1,206	2,315,520	8,069	15,492,480	-	-	9,275	17,808,000	112	1,038,800	계약단가
			2,032	1,206	2,450,592	8,069	16,396,208	-	-	9,275	18,846,800	-	-	계약단가
강관비계매기/쌍줄	6개월(발판 무)	㎡	5,466	1,590	8,690,940	8,056	44,034,096	-	-	9,646	52,725,036	-	-	계약단가
			5,466	1,590	8,690,940	8,056	44,034,096	-	-	9,646	52,725,036	-	-	계약단가
강관비계다리/슬로프식	6개월	㎡	84	5,877	493,668	22,109	1,857,156	-	-	27,986	2,350,824	-	-	계약단가
			84	5,877	493,668	22,109	1,857,156	-	-	27,986	2,350,824	-	-	계약단가
이동식강관말비계	1단2m, 3개월	대	105	13,994	1,469,370	46,848	4,919,040	-	-	60,842	6,388,410	5	304,210	계약단가
			110	13,994	1,539,340	46,848	5,153,280	-	-	60,842	6,692,620	-	-	계약단가
콘크리트보양	살수	㎡	10,548	-	-	191	2,014,668	-	-	191	2,014,668	451	86,141	계약단가
			10,999	-	-	191	2,100,809	-	-	191	2,100,809	-	-	계약단가
석재.타일보양	하드롤지	㎡	1,661	189	313,929	512	850,432	-	-	701	1,164,361	85	59,585	계약단가
			1,746	189	329,994	512	893,952	-	-	701	1,223,946	-	-	계약단가
건축물현장정리	철근콘크리트조	㎡	10,548	-	-	6,203	65,429,244	-	-	6,203	65,429,244	451	2,797,553	계약단가
			10,999	-	-	6,203	68,226,797	-	-	6,203	68,226,797	-	-	계약단가
먹매김	사무소	㎡	10,548	-	-	3,292	34,724,016	-	-	3,292	34,724,016	451	1,484,692	계약단가
			10,999	-	-	3,292	36,208,708	-	-	3,292	36,208,708	-	-	계약단가
[합 계]					41,608,369		224,103,610		-	265,711,979		-	29,894,775	
					54,016,244		241,590,510		-	295,606,754		-		

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010103 기초 및 토공사												-	-	
잡석 깔기 지정	백호0.7m3+콤팩트1.5톤	㎡	821	455	373,555	1,478	1,213,438	331	271,751	2,264	1,858,744	50	113,200	계약단가
			871	455	396,305	1,478	1,287,338	331	288,301	2,264	1,971,944			계약단가
PE필름 깔기	바닥 0.03mm 2겹	㎡	3,832	105	402,360	333	1,276,056	-	-	438	1,678,416	511	223,818	계약단가
			4,343	105	456,015	333	1,446,219	-	-	438	1,902,234			계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					775,915		2,489,494		271,751		3,537,160	-	337,018	
					852,320		2,733,557		288,301		3,874,178			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
이형철근 [관급]	HD-22,SD400	톤	341.76	-	-	-	-	-	-	-	-	- 14.35	-	관급자재
			327.41	-	-	-	-	-	-	-	-		-	관급자재
이형철근 [관급]	HD-25,SD400	톤	19.48	-	-	-	-	-	-	-	-	173.84	-	관급자재
			193.32	-	-	-	-	-	-	-	-		-	관급자재
철근가공조립	보통(미할증)	톤	858.23	12,713	10,910,677	305,108	261,852,838	-	-	317,821	272,763,515	217.79	69,218,237	계약단가
			1,076.02	12,713	13,679,442	305,108	328,302,310	-	-	317,821	341,981,752		-	계약단가
진동기손료(엔진식, 인력 무)	Ø45mm(2.61kw)/봉타설에포함	㎡	7.456	-	-	-	-	-	-	-	-	819	-	무대내역
			8.275	-	-	-	-	-	-	-	-		-	무대내역
철근개소압접	기동 및 벽체	개소		-	-	-	-	-	-	-	-	2,102	8,202,004	신규, 호표-5
			2,102	1,165	2,448,830	2,737	5,753,174	-	-	3,902	8,202,004		-	신규, 호표-5 계약심사단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					165,709,985		707,193,765		5,188,782		878,092,532	-	130,025,116	
					183,305,339		819,027,053		5,785,256		1,008,117,648			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010105 철 골 공 사														
H빔	H빔, SS400, 150×150×7.0×10.0mm	톤	0.12	701,001	84,120	-	-	-	-	701,001	84,120	-	-	계약단가
			0.12	701,001	84,120	-	-	-	-	701,001	84,120	-	-	계약단가
H빔	H빔, SS400, 194×150×6.0×9.0mm	톤	14.69	701,001	10,297,704	-	-	-	-	701,001	10,297,704	-	-	계약단가
			14.69	701,001	10,297,704	-	-	-	-	701,001	10,297,704	-	-	계약단가
H빔	H빔, SS400, 200×200×8.0×12.0mm	톤	0.25	701,001	175,250	-	-	-	-	701,001	175,250	-	-	계약단가
			0.25	701,001	175,250	-	-	-	-	701,001	175,250	-	-	계약단가
H빔	H빔, SS400, 692×300×13.0×20.0mm	톤			-	-	-	-	-	-	-	10.66	8,071,219	신규, 자재-4
			10.66	757,150	8,071,219	-	-	-	-	757,150	8,071,219	-	-	신규, 자재-4
철강채널	철강채널, 300×90×9.0×13.0mm	톤	1.12	759,924	851,114	-	-	-	-	759,924	851,114	-	-	계약단가
			1.12	759,924	851,114	-	-	-	-	759,924	851,114	-	-	계약단가
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 9mm	톤	1.58	878,385	1,387,848	-	-	-	-	878,385	1,387,848	-	-	계약단가
			1.58	878,385	1,387,848	-	-	-	-	878,385	1,387,848	-	-	계약단가
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 5mm	톤	0.25	919,098	229,774	-	-	-	-	919,098	229,774	-	-	계약단가
			0.25	919,098	229,774	-	-	-	-	919,098	229,774	-	-	계약단가
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 12mm	톤	0.36	843,858	303,788	-	-	-	-	843,858	303,788	-	-	계약단가
			0.36	843,858	303,788	-	-	-	-	843,858	303,788	-	-	계약단가
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 15mm	톤			-	-	-	-	-	-	-	0.05	40,666	신규, 자재-5
			0.05	813,326	40,666	-	-	-	-	813,326	40,666	-	-	신규, 자재-5
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 25mm	톤			-	-	-	-	-	-	-	0.85	700,115	신규, 자재-6
			0.85	823,665	700,115	-	-	-	-	823,665	700,115	-	-	신규, 자재-6
일반구조용각형강관	각형강관, 200×200×9.0mm	m	207	52,333	10,832,931	-	-	-	-	52,333	10,832,931	-	-	계약단가
			207	52,333	10,832,931	-	-	-	-	52,333	10,832,931	-	-	계약단가
일반구조용탄소강관	특관, Φ267.4×6.0mm	m	221	40,905	9,040,005	-	-	-	-	40,905	9,040,005	-	-	계약단가
			221	40,905	9,040,005	-	-	-	-	40,905	9,040,005	-	-	계약단가
고장력볼트	M20×80mm	개			-	-	-	-	-	-	-	76	60,572	신규, 자재-7
			76	797	60,572	-	-	-	-	797	60,572	-	-	신규, 자재-7

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
앵커볼트	앵커볼트, M20×500mm	개	80	1,318	105,440	-	-	-	-	1,318	105,440	-	-	계약단가
			80	1,318	105,440	-	-	-	-	1,318	105,440	-	-	계약단가
앵커볼트	앵커볼트, M20×150mm	개	8	564	4,512	-	-	-	-	564	4,512	135	76,140	계약단가
			143	564	80,652	-	-	-	-	564	80,652			계약단가
앵커볼트설치	Ø16~19mm, 주기동	개	84	-	-	12,502	1,050,168	-	-	12,502	1,050,168	128	1,600,256	계약단가
			212	-	-	12,502	2,650,424	-	-	12,502	2,650,424			계약단가
힐티앙카설치	M16 (HVU포함)	개	22	9,208	202,576	7,055	155,210	-	-	16,263	357,786	-	-	계약단가
			22	9,208	202,576	7,055	155,210	-	-	16,263	357,786			계약단가
기동밀우수축고름모르타르	무수축그라우트	㎡	0.17	815,100	138,567	68,086	11,574	-	-	883,186	150,141	-	-	계약단가
			0.17	815,100	138,567	68,086	11,574	-	-	883,186	150,141			계약단가
스터드볼트설치/수동용접	M19×125	개			-	-	-	-	-	-	-	600	499,200	신규, 호표-6
			600	479	287,400	353	211,800	-	-	832	499,200			신규, 호표-6
철골 가공 조립(표준 라멘구조)	Rolled shape, 60ton미만	ton	35.59	21,346	759,704	183,451	6,529,021	110,070	3,917,391	314,867	11,206,116	10.77	3,391,117	계약단가
			46.36	21,346	989,600	183,451	8,504,788	110,070	5,102,845	314,867	14,597,233			계약단가
철골세우기	저층	Ton	33.59	418	14,040	41,346	1,388,812	-	-	41,764	1,402,852	12.77	533,326	계약단가
			46.36	418	19,378	41,346	1,916,800	-	-	41,764	1,936,178			계약단가
고장력 볼트 본조임	300ton미만, 30본미만/톤	Ton			-	-	-	-	-	-	-	46.36	3,256,697	신규, 호표-7
			46.36	70,248	3,256,697	-	-	-	-	70,248	3,256,697			신규, 호표-7
데크플레이트		㎡			-	-	-	-	-	-	-	348	12,041,148	신규, 자재-9
			348	34,601	12,041,148	-	-	-	-	34,601	12,041,148			신규, 자재-9
데크플레이트설치	10층이하(자재별도)	㎡			-	-	-	-	-	-	-	330	2,493,480	신규, 호표-8
			330	220	72,600	7,336	2,420,880	-	-	7,556	2,493,480			신규, 호표-8
방청페인트	철골면1회 뽕칠	㎡	41	749	30,709	1,172	48,052	-	-	1,921	78,761	953	1,830,713	계약단가
			994	749	744,506	1,172	1,164,968	-	-	1,921	1,909,474			계약단가
내화피복재	내화피복재, 내화도료, 1시간	㎡	777	20,900	16,239,300	-	-	-	-	20,900	16,239,300	214	4,472,600	계약단가
			991	20,900	20,711,900	-	-	-	-	20,900	20,711,900			계약단가
트럭크레인	15톤	HR	17	9,192	156,264	18,933	321,861	37,085	630,445	65,210	1,108,570	-	-	계약단가
			-	9,192	-	18,933	-	-	37,085	-	65,210			-

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합	계]				50,853,646	9,504,698	4,547,836	64,906,180	-	37,958,679				
					80,725,570	17,036,444	5,102,845	102,864,859						

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010106 조 적 공 사														
콘크리트벽돌	콘크리트벽돌, 190×57×90mm	매	483,750	45	21,768,750	-	-	-	-	45	21,768,750	17,726	797,670	계약단가
			501,476	45	22,566,420	-	-	-	-	45	22,566,420			계약단가
0.5B 시멘트벽돌쌓기	표준형, 10,000매이상	천매	88.62	-	-	141,902	12,575,355	-	-	141,902	12,575,355	7.60	1,078,455	계약단가
			96.22	-	-	141,902	13,653,810	-	-	141,902	13,653,810			계약단가
1.0B 시멘트벽돌쌓기	표준형, 10,000매이상	천매	372.09	-	-	133,568	49,699,317	-	-	133,568	49,699,317	9.29	1,240,846	계약단가
			381.38	-	-	133,568	50,940,163	-	-	133,568	50,940,163			계약단가
표면유반	인력, 지하 2층	천매	43.02	-	-	36,651	1,576,726	-	-	36,651	1,576,726	20.44	749,146	계약단가
			63.46	-	-	36,651	2,325,872	-	-	36,651	2,325,872			계약단가
표면유반	인력, 지하 1층	천매	187.19	-	-	27,581	5,162,887	-	-	27,581	5,162,887	9.31	256,779	계약단가
			196.50	-	-	27,581	5,419,666	-	-	27,581	5,419,666			계약단가
표면유반	인력, 1층	천매	107.00	-	-	21,914	2,344,798	-	-	21,914	2,344,798	- 11.90	- 260,777	계약단가
			95.10	-	-	21,914	2,084,021	-	-	21,914	2,084,021			계약단가
표면유반	인력, 2층	천매	76.97	-	-	27,581	2,122,909	-	-	27,581	2,122,909	-	-	계약단가
			76.97	-	-	27,581	2,122,909	-	-	27,581	2,122,909			계약단가
표면유반	인력, 3층	천매	68.81	-	-	36,651	2,521,955	-	-	36,651	2,521,955	-	-	계약단가
			68.81	-	-	36,651	2,521,955	-	-	36,651	2,521,955			계약단가
표면유반	인력, 4층	천매	0.72	-	-	47,548	34,234	-	-	47,548	34,234	-	-	계약단가
			0.72	-	-	47,548	34,234	-	-	47,548	34,234			계약단가
4인치 블록 보강쌓기, 한면치장(사중1층)	390×190×100(블록 포함)	㎡	897	4,409	3,954,873	20,087	18,018,039	-	-	24,496	21,972,912	- 233	- 5,707,568	계약단가
			664	4,409	2,927,576	20,087	13,337,768	-	-	24,496	16,265,344			계약단가
스치로폼설치	벽공간 50mm/0.03	M2	331	3,725	1,232,975	2,720	900,320	-	-	6,445	2,133,295	- 168	- 1,082,760	계약단가
			163	3,725	607,175	2,720	443,360	-	-	6,445	1,050,535			계약단가
스치로폼설치	벽공간 75mm/0.03	M2	234	5,573	1,304,082	2,720	636,480	-	-	8,293	1,940,562	63	522,459	계약단가
			297	5,573	1,655,181	2,720	807,840	-	-	8,293	2,463,021			계약단가
철근콘크리트인방설치		m	181	-	-	7,498	1,357,138	-	-	7,498	1,357,138	16	119,968	계약단가
			197	-	-	7,498	1,477,106	-	-	7,498	1,477,106			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
PVC통수관	Ø50 L:200	EA	96	166	15,936	525	50,400	-	-	691	66,336	- 30	- 20,730	계약단가
			66	166	10,956	525	34,650	-	-	691	45,606			계약단가
PVC통기관	Ø10 L:200	EA	192	115	22,080	525	100,800	-	-	640	122,880	- 60	- 38,400	계약단가
			132	115	15,180	525	69,300	-	-	640	84,480			계약단가
SST점검구	400*400	EA	90	31,309	2,817,810	20,048	1,804,320	-	-	51,357	4,622,130	- 24	- 1,232,568	계약단가
			66	31,309	2,066,394	20,048	1,323,168	-	-	51,357	3,389,562			계약단가
[합 계]					31,116,506		98,905,678		-		130,022,184		- 3,577,480	
					29,848,882		96,595,822		-		126,444,704			

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010107 석 공 사														
화강석붙임(습식, 물갈기)	바닥, 포천석(중국산) 30mm, 모르타르 50mm	M2	442	-	-	25,163	11,122,046	-	-	25,163	11,122,046	-	-	계약단가
			415	-	-	25,163	10,442,645	-	-	25,163	10,442,645	-	-	계약단가
화강석붙임(습식, 잔다듬)	바닥, 포천석(중국산) 30mm, 모르타르 30mm	M2	139	-	-	25,163	3,497,657	-	-	25,163	3,497,657	-	-	계약단가
			52	-	-	25,163	1,308,476	-	-	25,163	1,308,476	-	-	계약단가
화강석붙임(습식, 잔다듬)	바닥, 포천석(중국산) 30mm, 모르타르 50mm	M2	98	-	-	25,163	2,465,974	-	-	25,163	2,465,974	-	-	계약단가
			98	-	-	25,163	2,465,974	-	-	25,163	2,465,974	-	-	계약단가
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기)	벽, 포천석(중국산) 24mm	M2	211	14,044	2,963,284	38,288	8,078,768	-	-	52,332	11,042,052	-	-	계약단가
			-	14,044	-	38,288	-	-	-	-	52,332	-	-	계약단가
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기)	벽, 포천석(중국산) 30mm	M2	733	14,044	10,294,252	38,288	28,065,104	-	-	52,332	38,359,356	-	-	계약단가
			733	14,044	10,294,252	38,288	28,065,104	-	-	52,332	38,359,356	-	-	계약단가
화강석 두껍돌(습식, 물갈기)	포천석(중국산) 170×30mm, 모르타르 30mm	M	57	-	-	13,292	757,644	-	-	13,292	757,644	-	-	계약단가
			52	-	-	13,292	691,184	-	-	13,292	691,184	-	-	계약단가
화강석 두껍돌(습식, 물갈기)	포천석(중국산) 200×40mm, 모르타르 30mm	M	13	-	-	18,057	234,741	-	-	18,057	234,741	-	-	계약단가
			4	-	-	18,057	72,228	-	-	18,057	72,228	-	-	계약단가
화강석 두껍돌(습식, 물갈기)	포천석(중국산) 330×50mm, 건식	M	170	1,965	334,050	23,491	3,993,470	-	-	25,456	4,327,520	-	-	계약단가
			170	1,965	334,050	23,491	3,993,470	-	-	25,456	4,327,520	-	-	계약단가
화강석 두껍돌(습식, 물갈기)	포천석(중국산) 400×50mm, 건식	M	36	1,965	70,740	28,006	1,008,216	-	-	29,971	1,078,956	-	-	계약단가
			31	1,965	60,915	28,006	868,186	-	-	29,971	929,101	-	-	계약단가
화강석붙임(습식, 물갈기)	걸레받이, 마천석 100×20mm, 모르타르 15m	M	461	-	-	8,443	3,892,223	-	-	8,443	3,892,223	-	-	계약단가
			447	-	-	8,443	3,774,021	-	-	8,443	3,774,021	-	-	계약단가
화강석붙임(습식, 물갈기)	걸레받이, 포천석(중국산) 100×20mm, 건식	M	43	1,965	84,495	8,443	363,049	-	-	10,408	447,544	-	-	계약단가
			-	1,965	-	8,443	-	-	-	-	10,408	-	-	계약단가
화강석붙임(습식, 물갈기)	창대, 포천석(중국산) 400×30mm, 모르타르	M	2	-	-	20,900	41,800	-	-	20,900	41,800	-	-	계약단가
			2	-	-	20,900	41,800	-	-	20,900	41,800	-	-	계약단가
화강석붙임(습식, 물갈기)	소변기탁, 포천석(중국산) 120×30mm, 모르	M	28	-	-	11,035	308,980	-	-	11,035	308,980	-	-	계약단가
			28	-	-	11,035	308,980	-	-	11,035	308,980	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
테라조판붙임(습식, 일반)	바닥, T=25mm, 모르타르 25mm	M2	293	20,043	5,872,599	14,947	4,379,471	-	-	34,990	10,252,070	-	-	계약단가
			293	20,043	5,872,599	14,947	4,379,471	-	-	34,990	10,252,070	-	-	계약단가
논슬립 홈파기		M	360	163	58,680	5,479	1,972,440	-	-	5,642	2,031,120	-	-	계약단가
			360	163	58,680	5,479	1,972,440	-	-	5,642	2,031,120	-	-	계약단가
세면대마블설치	W:600	M	48	69,666	3,343,968	44,009	2,112,432	-	-	113,675	5,456,400	14	1,591,450	계약단가
			62	69,666	4,319,292	44,009	2,728,558	-	-	113,675	7,047,850			계약단가
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
											-	-		
[합 계]					23,022,068		72,294,015			-	95,316,083	-	-	
					20,939,788		61,112,537			-	82,052,325			- 13,263,758

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010108 타 일 공 사														
자기질타일/논슬립	바닥,300*300*8	㎡	710	7,691	5,460,610	-	-	-	-	7,691	5,460,610	102	784,482	계약단가
			812	7,691	6,245,092	-	-	-	-	7,691	6,245,092			계약단가
자기질타일/논슬립	바닥,600*600*8	㎡										119	2,325,141	신규, 자재-10
			119	19,539	2,325,141	-	-	-	-	19,539	2,325,141			신규, 자재-10
도기질타일	벽,300*600*8.5	㎡	1,745	11,286	19,694,070	-	-	-	-	11,286	19,694,070	185	2,087,910	계약단가
			1,930	11,286	21,781,980	-	-	-	-	11,286	21,781,980			계약단가
자기질타일	벽,300*600*8.5	㎡										212	2,243,808	신규, 자재-11
			212	10,584	2,243,808	-	-	-	-	10,584	2,243,808			신규, 자재-11
모자이크타일	벽,지정품	㎡										36	849,960	신규, 자재-12
			36	23,610	849,960	-	-	-	-	23,610	849,960			신규, 자재-12
타일압착붙임(바탕 16mm+압 5mm)	바닥, 300×300	㎡	689	-	-	15,695	10,813,855	-	-	15,695	10,813,855	99	1,553,805	계약단가
			788	-	-	15,695	12,367,660	-	-	15,695	12,367,660			계약단가
타일압착붙임(바탕 16mm+압 5mm)	바닥, 600×600	㎡										115	3,370,995	신규, 호표-9
			115	732	84,180	27,958	3,215,170	623	71,645	29,313	3,370,995			신규, 호표-9
타일압착붙임(바탕 18mm+압 6mm)	벽, 300×600	㎡	1,694	-	-	25,589	43,347,766	-	-	25,589	43,347,766	385	9,851,765	계약단가
			2,079	-	-	25,589	53,199,531	-	-	25,589	53,199,531			계약단가
타일압착붙임(바탕 18mm+압 6mm)	벽, 지정모자이크타일	㎡								-	-	35	1,297,030	신규, 호표-10
			35	951	33,285	35,329	1,236,515	778	27,230	37,058	1,297,030			신규, 호표-10
타일코너비드	PVC, 코킹 10*10	M	201	2,259	454,059	2,980	598,980	-	-	5,239	1,053,039	45	235,755	계약단가
			246	2,259	555,714	2,980	733,080	-	-	5,239	1,288,794			계약단가
[합 계]					25,608,739		54,760,601		-		80,369,340			
					34,119,160		70,751,956		98,875		104,969,991		24,600,651	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010109 목 공 사														
각재	각재, 라왕, 일반증기건조	재	535	3,300	1,765,500	-	-	-	-	3,300	1,765,500	-	-	계약단가
			497	3,300	1,640,100	-	-	-	-	3,300	1,640,100	-	-	계약단가
목재디딩판(얼바우)	THK50	M2	14	134,199	1,878,786	9,935	139,090	-	-	144,134	2,017,876	-	-	계약단가
			14	134,199	1,878,786	9,935	139,090	-	-	144,134	2,017,876	-	-	계약단가
방부목발판설치(1920*3400)	THK30	M2	1	271,189	271,189	64,861	64,861	-	-	336,050	336,050	-	-	계약단가
			1	271,189	271,189	64,861	64,861	-	-	336,050	336,050	-	-	계약단가
마루귀틀설치	라왕 60×130(래커)	m	14	6,910	96,740	9,158	128,212	-	-	16,068	224,952	-	-	계약단가
			16	6,910	110,560	9,158	146,528	-	-	16,068	257,088	2	32,136	계약단가
반자틀설치	달대 무	㎡	67	1,371	91,857	9,906	663,702	-	-	11,277	755,559	-	-	계약단가
			67	1,371	91,857	9,906	663,702	-	-	11,277	755,559	-	-	계약단가
반자틀설치	달대 유	㎡	10	2,416	24,160	19,397	193,970	-	-	21,813	218,130	-	-	계약단가
			10	2,416	24,160	19,397	193,970	-	-	21,813	218,130	-	-	계약단가
목재벽틀(THK45)	45×45, @900×450	㎡	62	3,565	221,030	3,143	194,866	-	-	6,708	415,896	-	-	계약단가
			62	3,565	221,030	3,143	194,866	-	-	6,708	415,896	-	-	계약단가
목재벽틀(THK300, 이중틀)	45×45, @900×450	㎡	146	7,726	1,127,996	6,916	1,009,736	-	-	14,642	2,137,732	-	-	계약단가
			146	7,726	1,127,996	6,916	1,009,736	-	-	14,642	2,137,732	-	-	계약단가
목재벽틀(THK445, 이중틀)	45×45, @900×450	㎡	91	8,123	739,193	7,544	686,504	-	-	15,667	1,425,697	-	-	계약단가
			91	8,123	739,193	7,544	686,504	-	-	15,667	1,425,697	-	-	계약단가
목재관널설치	THK15, 목재36*36@400*450	㎡	535	40,246	21,531,610	25,749	13,775,715	-	-	65,995	35,307,325	-	-	계약단가
			411	40,246	16,541,106	25,749	10,582,839	-	-	65,995	27,123,945	-	-	계약단가
MDF걸레받이	H100*9mm, 무늬목랩핑	m	505	806	407,030	2,138	1,079,690	-	-	2,944	1,486,720	-	-	계약단가
			401	806	323,206	2,138	857,338	-	-	2,944	1,180,544	-	-	계약단가
MDF걸레받이	H100, 인테리어필름	m								-	-	75	308,775	신규, 호표-11
			75	3,017	226,275	1,100	82,500	-	-	4,117	308,775	-	-	신규, 호표-11
문틀설치		㎡	123	-	-	44,104	5,424,792	-	-	44,104	5,424,792	-	-	계약단가
			113	-	-	44,104	4,983,752	-	-	44,104	4,983,752	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
무늬목붙임	㎡	㎡	305	4,134	1,260,870	10,696	3,262,280	-	-	14,830	4,523,150	-	25	- 370,750	계약단가
			280	4,134	1,157,520	10,696	2,994,880	-	-	14,830	4,152,400	-	-	-	계약단가
[합 계]					29,415,961		26,623,418		-		56,039,379			-	- 9,085,835
					24,352,978		22,600,566		-		46,953,544				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
010110 방 수 공 사															
타르에폭시코팅	3회	㎡	298	8,192	2,441,216	4,514	1,345,172	-	-	12,706	3,786,388	-	55	-	계약단가
			243	8,192	1,990,656	4,514	1,096,902	-	-	12,706	3,087,558	-			계약단가
규산질계 도포방수	바닥	M2	7,484	3,762	28,154,808	7,774	58,180,616	167	1,249,828	11,703	87,585,252	747		8,742,141	계약단가
			8,231	3,762	30,965,022	7,774	63,987,794	167	1,374,577	11,703	96,327,393				계약단가
아스팔트도막방수	바닥	M2	2,355	12,540	29,531,700	13,376	31,500,480	-	-	25,916	61,032,180	266		6,893,656	계약단가
			2,621	12,540	32,867,340	13,376	35,058,496	-	-	25,916	67,925,836				계약단가
아스팔트도막방수	벽	M2	309	13,376	4,133,184	12,540	3,874,860	-	-	25,916	8,008,044	78		2,021,448	계약단가
			387	13,376	5,176,512	12,540	4,852,980	-	-	25,916	10,029,492				계약단가
이중복합방수	바닥3mm, 비노출	m								-	-	745		21,908,215	신규, 조사-1
			745	29,407	21,908,215			-	-	29,407	21,908,215				신규, 조사-1
이중복합방수	벽3mm, 비노출	m								-	-	985		26,945,660	신규, 조사-2
			985	27,356	26,945,660			-	-	27,356	26,945,660				신규, 조사-2
시멘트 액체방수	바닥, 1종	M2	1,255	468	587,340	8,905	11,175,775	-	-	9,373	11,763,115	136		1,274,728	계약단가
			1,391	468	650,988	8,905	12,386,855	-	-	9,373	13,037,843				계약단가
시멘트 액체방수	벽, 1종	M2	911	468	426,348	8,905	8,112,455	-	-	9,373	8,538,803	298		2,793,154	계약단가
			1,209	468	565,812	8,905	10,766,145	-	-	9,373	11,331,957				계약단가
방수 모르타르 바름 / 바닥	21mm	㎡	200	948	189,600	8,534	1,706,800	-	-	9,482	1,896,400	20		189,640	계약단가
			220	948	208,560	8,534	1,877,480	-	-	9,482	2,086,040				계약단가
보호몰탈 /바닥	콘크리트면, 30mm	㎡	2,633	-	-	6,955	18,312,515	-	-	6,955	18,312,515	619		4,305,145	계약단가
			3,252	-	-	6,955	22,617,660	-	-	6,955	22,617,660				계약단가
보호몰탈 /벽	콘크리트면, 10mm	㎡	92	-	-	6,128	563,776	-	-	6,128	563,776	92		563,776	계약단가
				-	-	6,128	-	-	-	6,128	-				계약단가
보호몰탈 /벽	콘크리트면, 18mm	㎡	1,339	-	-	8,402	11,250,278	-	-	8,402	11,250,278	350		2,940,700	계약단가
			1,689	-	-	8,402	14,190,978	-	-	8,402	14,190,978				계약단가
고름몰탈 /벽	콘크리트면, 18mm	㎡	42	-	-	8,402	352,884	-	-	8,402	352,884			-	계약단가
			42	-	-	8,402	352,884	-	-	8,402	352,884				계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고			
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액				
배수판설치	지하용수, 500×500×45mm	㎡	2,551	4,347	11,089,197	1,922	4,903,022	-	-	6,269	15,992,219	-	21	-	131,649	계약단가	
			2,530	4,347	10,997,910	1,922	4,862,660	-	-	6,269	15,860,570	-	-	-	-	-	계약단가
익스팬션 조인트(옥상)	기성형	m	33	886	29,238	8,519	281,127	-	-	9,405	310,365	-	-	-	-	-	계약단가
			33	886	29,238	8,519	281,127	-	-	9,405	310,365	-	-	-	-	-	계약단가
SAW CUT(주차장)		m	672	983	660,576	1,051	706,272	40	26,880	2,074	1,393,728	-	-	-	-	-	계약단가
			672	983	660,576	1,051	706,272	40	26,880	2,074	1,393,728	-	-	-	-	-	계약단가
지수판설치	PVC, H200×5t	m	651	6,876	4,476,276	12,223	7,957,173	-	-	19,099	12,433,449	-	189	-	3,609,711	-	계약단가
			840	6,876	5,775,840	12,223	10,267,320	-	-	19,099	16,043,160	-	-	-	-	-	계약단가
수밀코킹(방균용)	삼각, 5mm*5mm, 방습거울주위	m	206	157	32,342	627	129,162	-	-	784	161,504	-	91	-	71,344	-	계약단가
			297	157	46,629	627	186,219	-	-	784	232,848	-	-	-	-	-	계약단가
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	m	6,982	1,019	7,114,658	572	3,993,704	-	-	1,591	11,108,362	-	81	-	128,871	-	계약단가
			7,063	1,019	7,197,197	572	4,040,036	-	-	1,591	11,237,233	-	-	-	-	-	계약단가
실란트코킹/발전기패드	우레탄계, 50*50	m	19	7,309	138,871	3,437	65,303	-	-	10,746	204,174	-	15	-	161,190	-	계약단가
			4	7,309	29,236	3,437	13,748	-	-	10,746	42,984	-	-	-	-	-	계약단가
실란트코킹/장비패드	우레탄계, 20*20	m	192	1,169	224,448	550	105,600	-	-	1,719	330,048	-	96	-	165,024	-	계약단가
			288	1,169	336,672	550	158,400	-	-	1,719	495,072	-	-	-	-	-	계약단가
												-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	
[합 계]					89,229,802		164,516,974		1,276,708		255,023,484	-	-	-	80,433,992	-	
					146,352,063		187,703,956		1,401,457		335,457,476	-	-	-	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010111 지붕및홍통공사														
기타 콘크리트 제품	물받이블럭, CONC	개	16	8,360	133,760		-			8,360	133,760	-	-	계약단가
			16	8,360	133,760		-			8,360	133,760			계약단가
루프드레인(L형)설치	D100mm	nr (개)	25	31,226	780,650	15,379	384,475	-	-	46,605	1,165,125	-	-	계약단가
			25	31,226	780,650	15,379	384,475	-	-	46,605	1,165,125			계약단가
선홍통-스텐레스파이프-설치	Ø100mm × 1.5t 이하	m	181	18,091	3,274,471	11,087	2,006,747	-	-	29,178	5,281,218	-	-	계약단가
			181	18,091	3,274,471	11,087	2,006,747	-	-	29,178	5,281,218			계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					4,188,881		2,391,222		-		6,580,103	-	-	
					4,188,881		2,391,222		-		6,580,103	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010112 금 속 공 사														
알루미늄천장재	알루미늄천장재, 스판드럴, 100×0.5mm, 무	㎡	768	30,848	23,691,264	-	-	-	-	30,848	23,691,264	-	-	계약단가
			747	30,848	23,043,456	-	-	-	-	30,848	23,043,456	-	-	계약단가
경량철골천정틀	M-BAR, H:1m이상, 인서트 유	㎡	6,188	3,639	22,518,132	15,516	96,013,008	-	-	19,155	118,531,140	-	-	계약단가
			5,723	3,639	20,825,997	15,516	88,798,068	-	-	19,155	109,624,065	-	-	계약단가
AL몰딩설치(W형)	칼라, 15×15×15×15×1.0mm	m	4,090	1,824	7,460,160	735	3,006,150	-	-	2,559	10,466,310	47	120,273	계약단가
			4,137	1,824	7,545,888	735	3,040,695	-	-	2,559	10,586,583			계약단가
커튼박스설치(ㄱ형) TYPE-A	100*150*1.2t, STL, 분체도장	M	140	6,615	926,100	14,183	1,985,620	8	1,120	20,806	2,912,840	-	-	계약단가
			113	6,615	747,495	14,183	1,602,679	8	904	20,806	2,351,078	-	-	계약단가
커튼박스설치(ㄱ형) TYPE-B	100*240*1.2t, STL, 분체도장	M	206	8,594	1,770,364	17,703	3,646,818	10	2,060	26,307	5,419,242	1	26,307	계약단가
			207	8,594	1,778,958	17,703	3,664,521	10	2,070	26,307	5,445,549			계약단가
커튼박스설치(ㄱ형) TYPE-C	100*270*1.2t, STL, 분체도장	M	52	9,255	481,260	18,877	981,604	10	520	28,142	1,463,384	-	-	계약단가
			52	9,255	481,260	18,877	981,604	10	520	28,142	1,463,384			계약단가
커튼박스설치(ㄱ형) TYPE-D	100*330*1.2t, STL, 분체도장	M	49	10,575	518,175	21,224	1,039,976	12	588	31,811	1,558,739	-	-	계약단가
			49	10,575	518,175	21,224	1,039,976	12	588	31,811	1,558,739			계약단가
커튼박스설치(ㄷ형) TYPE-A	100*150*1.2t, STL, 분체도장	M	31	9,914	307,334	20,051	621,581	11	341	29,976	929,256	-	-	계약단가
			31	9,914	307,334	20,051	621,581	11	341	29,976	929,256			계약단가
장비기초 코너보강	L-30*30*2.3t, 조합페인트	M	137	1,331	182,347	4,599	630,063	1	137	5,931	812,547	12	71,172	계약단가
			149	1,331	198,319	4,599	685,251	1	149	5,931	883,719			계약단가
장비기초 코너보강	L-40*40*3t, 조합페인트	M	19	1,790	34,010	6,186	117,534	2	38	7,978	151,582	-	-	계약단가
			4	1,790	7,160	6,186	24,744	2	8	7,978	31,912	-	-	계약단가
장비기초 코너보강	L-50*50*5t, 조합페인트	M	192	2,900	556,800	10,200	1,958,400	5	960	13,105	2,516,160	41	537,305	계약단가
			233	2,900	675,700	10,200	2,376,600	5	1,165	13,105	3,053,465			계약단가
가림막설치/AD (W3000*H1400)	폴리카보네이트3t, SST □-50*50	EA	1	439,713	439,713	176,963	176,963	50	50	616,726	616,726	-	-	계약단가
			1	439,713	439,713	176,963	176,963	50	50	616,726	616,726			계약단가
가림막설치/AD (W2000*H1800)	폴리카보네이트3t, SST □-50*50	EA	1	340,777	340,777	140,095	140,095	40	40	480,912	480,912	-	-	계약단가
			-	340,777	-	140,095	-	40	-	480,912	-	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
간접조명박스/거울뒷면	100*100	m										24	354,528	신규, 호표-12
			24	3,271	78,504	11,476	275,424	25	600	14,772	354,528			신규, 호표-12 계약심사단가
와이어메시깔기	#8 -150×150	㎡	6,562	1,717	11,266,954	288	1,889,856	-	-	2,005	13,156,810	584	1,170,920	계약단가
			7,146	1,717	12,269,682	288	2,058,048	-	-	2,005	14,327,730			계약단가
걸레받이비드	AL, H=10mm	m	1,339	189	253,071	2,519	3,372,941	-	-	2,708	3,626,012	- 131	- 354,748	계약단가
			1,208	189	228,312	2,519	3,042,952	-	-	2,708	3,271,264			계약단가
조인트비드	AL, H=12mm(크랙방지)	m	214	672	143,808	2,386	510,604	-	-	3,058	654,412	- 45	- 137,610	계약단가
			169	672	113,568	2,386	403,234	-	-	3,058	516,802			계약단가
이질접합부비드	메탈라스(W:300)	m	489	535	261,615	3,367	1,646,463	-	-	3,902	1,908,078	- 30	- 117,060	계약단가
			459	535	245,565	3,367	1,545,453	-	-	3,902	1,791,018			계약단가
미장용코너비드	아연도. 날개50mm	m	1,375	313	430,375	2,535	3,485,625	-	-	2,848	3,916,000	12	34,176	계약단가
			1,387	313	434,131	2,535	3,516,045	-	-	2,848	3,950,176			계약단가
개구부 메쉬보강	화이버글라스 메쉬 300*150	EA	708	82	58,056	151	106,908	-	-	233	164,964	- 60	- 13,980	계약단가
			648	82	53,136	151	97,848	-	-	233	150,984			계약단가
카스톱퍼	네오프렌계, 150×120×750mm	개소	72	32,604	2,347,488	5,623	404,856	-	-	38,227	2,752,344	- 1	- 38,227	계약단가
			71	32,604	2,314,884	5,623	399,233	-	-	38,227	2,714,117			계약단가
주차장코너가드	합성고무, 80×80mm	M	101	9,028	911,828	7,498	757,298	-	-	16,526	1,669,126	-	-	계약단가
			101	9,028	911,828	7,498	757,298	-	-	16,526	1,669,126			계약단가
오픈트렌치	한면, L-25*25*3t 아연도금	m	96	1,611	154,656	3,945	378,720	-	-	5,556	533,376	18	100,008	계약단가
			114	1,611	183,654	3,945	449,730	-	-	5,556	633,384			계약단가
오픈트렌치	양면, L-25*25*3t 아연도금	m	26	3,064	79,664	7,501	195,026	-	-	10,565	274,690	13	137,345	계약단가
			39	3,064	119,496	7,501	292,539	-	-	10,565	412,035			계약단가
트렌치/내부	아연도그레이팅, W200. 1-25×5×3t	m	9	19,103	171,927	20,579	185,211	9	81	39,691	357,219	- 5	- 198,455	계약단가
			4	19,103	76,412	20,579	82,316	9	36	39,691	158,764			계약단가
무소음트렌치	W300	m	14	112,580	1,576,120	7,501	105,014	-	-	120,081	1,681,134	-	-	계약단가
			14	112,580	1,576,120	7,501	105,014	-	-	120,081	1,681,134			계약단가
트렌치	스텐, W100×3t	m	2	19,548	39,096	21,542	43,084	10	20	41,100	82,200	-	-	계약단가
			2	19,548	39,096	21,542	43,084	10	20	41,100	82,200			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고		
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액			
트렌치	스텐, W200×3t	m	17	30,775	523,175	33,021	561,357	16	272	63,812	1,084,804	-	-	계약단가		
			17	30,775	523,175	33,021	561,357	16	272	63,812	1,084,804	-	-	계약단가		
트렌치	스텐, W500×3t	m	2	61,121	122,242	64,048	128,096	33	66	125,202	250,404	-	-	계약단가		
			2	61,121	122,242	64,048	128,096	33	66	125,202	250,404	-	-	계약단가		
트렌치(스텐그레이팅)	스텐, W200, 1-30×3	m	356	43,432	15,461,792	10,062	3,582,072	5	1,780	53,499	19,045,644	-	-	계약단가		
			356	43,432	15,461,792	10,062	3,582,072	5	1,780	53,499	19,045,644	-	-	계약단가		
핸드레일/계단실	벽부형, 단풍나무손스침	m	127	13,860	1,760,220	23,917	3,037,459	3	381	37,780	4,798,060	-	-	계약단가		
			127	13,860	1,760,220	23,917	3,037,459	3	381	37,780	4,798,060	-	-	계약단가		
SST난간(TAPE-A,H:900)	㉀-40*40, Φ 19, 단풍나무, Φ 38	m	87	26,241	2,282,967	36,524	3,177,588	7	609	62,772	5,461,164	-	-	계약단가		
			87	26,241	2,282,967	36,524	3,177,588	7	609	62,772	5,461,164	-	-	계약단가		
SST난간(TAPE-A,H:1200)	㉀-40*40, Φ 19, 단풍나무, Φ 38	m	12	30,122	361,464	41,274	495,288	8	96	71,404	856,848	1	71,404	계약단가		
			13	30,122	391,586	41,274	536,562	8	104	71,404	928,252	-	-	계약단가		
강화유리난간(TAPE-B,H:600)	강화유리10t, 단풍나무Φ38	m	13	31,884	414,492	38,579	501,527	6	78	70,469	916,097	-	13	-	916,097	계약단가
			-	31,884	-	38,579	-	6	-	70,469	-	-	-	-	계약단가	
강화유리난간(TAPE-B,H:1200)	강화유리10t, 단풍나무Φ38	m	31	54,496	1,689,376	53,232	1,650,192	10	310	107,738	3,339,878	3	323,214	계약단가		
			34	54,496	1,852,864	53,232	1,809,888	10	340	107,738	3,663,092	-	-	계약단가		
안전난간설치(TAPE-C,H:950)	FB60*9+40*9t+Φ8, 조합페인트	m	266	8,364	2,224,824	39,558	10,522,428	14	3,724	47,936	12,750,976	21	1,006,656	계약단가		
			287	8,364	2,400,468	39,558	11,353,146	14	4,018	47,936	13,757,632	-	-	계약단가		
안전난간설치(TAPE-C,H:300)	FB60*9+40*9t+Φ8, 조합페인트	m	244	5,550	1,354,200	26,111	6,371,084	9	2,196	31,670	7,727,480	-	-	계약단가		
			244	5,550	1,354,200	26,111	6,371,084	9	2,196	31,670	7,727,480	-	-	계약단가		
안전손잡이(평퍼형,H:150)	단풍나무132*33, 탄성고무판9t	m	353	46,816	16,526,048	-	-	-	-	46,816	16,526,048	-	22	-	1,029,952	계약단가
			331	46,816	15,496,096	-	-	-	-	46,816	15,496,096	-	-	-	계약단가	
SST난간설치/주차램프	Φ 100*1EA+Φ 50*2EA	m	9	37,474	337,266	51,695	465,255	11	99	89,180	802,620	-	-	계약단가		
			9	37,474	337,266	51,695	465,255	11	99	89,180	802,620	-	-	계약단가		
스텐사다리/ELEV.PIT	W450×H:1950, Φ50+25	개	3	53,858	161,574	43,473	130,419	20	60	97,351	292,053	1	97,351	계약단가		
			4	53,858	215,432	43,473	173,892	20	80	97,351	389,404	-	-	계약단가		
스텐사다리/빗물저류조	W450×H:3000, Φ50+25	개	2	82,859	165,718	66,883	133,766	32	64	149,774	299,548	-	1	-	149,774	계약단가
			1	82,859	82,859	66,883	66,883	32	32	149,774	149,774	-	-	-	계약단가	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
스텐사다리/PIT	W450×H:1950, Φ50+25	개	1	53,858	53,858	43,473	43,473	20	20	97,351	97,351	- 1	- 97,351	계약단가
			-	53,858	-	43,473	-	20	-	97,351	-	-	계약단가	
스텐사다리/PIT	W450×H:3450, Φ50+25	개	1	95,288	95,288	76,915	76,915	36	36	172,239	172,239	- 1	- 172,239	계약단가
			-	95,288	-	76,915	-	36	-	172,239	-	-	계약단가	
스틸점검구두경	무늬강판, 900×900×3.2t	개	2	50,009	100,018	164,317	328,634	77	154	214,403	428,806	- 1	- 214,403	계약단가
			1	50,009	50,009	164,317	164,317	77	77	214,403	214,403	-	-	계약단가
스틸점검구두경	무늬강판, 1000×1000×3.2t	개	4	58,600	234,400	191,838	767,352	91	364	250,529	1,002,116	- 2	- 501,058	계약단가
			2	58,600	117,200	191,838	383,676	91	182	250,529	501,058	-	-	계약단가
스틸점검구두경	무늬강판, 1200×1200×3.2t	개	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,831,185	신규, 호표-13
			5	76,599	382,995	289,494	1,447,470	144	720	366,237	1,831,185	-	-	신규, 호표-13 계약심사단가
스틸점검구두경	무늬강판, 1500×1500×3.2t	개	2	112,686	225,372	364,426	728,852	170	340	477,282	954,564	- 2	- 954,564	계약단가
			-	112,686	-	364,426	-	170	-	477,282	-	-	계약단가	
장비반입구두경(6100*3150)	THK180 PC판	개	2	1,409,399	2,818,798	954,712	1,909,424	397	794	2,364,508	4,729,016	- 2	- 4,729,016	계약단가
			-	1,409,399	-	954,712	-	397	-	2,364,508	-	-	계약단가	
천장점검구설치	AL, 650×650	개	20	9,713	194,260	45,823	916,460	-	-	55,536	1,110,720	-	-	계약단가
			20	9,713	194,260	45,823	916,460	-	-	55,536	1,110,720	-	-	계약단가
주방배식대(L:4,500)	W400*1.2t SST	EA	1	172,800	172,800	242,531	242,531	113	113	415,444	415,444	-	-	계약단가
			1	172,800	172,800	242,531	242,531	113	113	415,444	415,444	-	-	계약단가
주방퇴식대(L:1,500)	W400*1.2t SST	EA	1	58,922	58,922	78,759	78,759	36	36	137,717	137,717	-	-	계약단가
			1	58,922	58,922	78,759	78,759	36	36	137,717	137,717	-	-	계약단가
방습거울후레임	스텐, W50×1.5t	m	206	2,081	428,686	2,269	467,414	-	-	4,350	896,100	123	535,050	계약단가
			329	2,081	684,649	2,269	746,501	-	-	4,350	1,431,150	-	-	계약단가
파라펫링	스텐, D100×19t	개	83	8,547	709,401	8,284	687,572	5	415	16,836	1,397,388	-	-	계약단가
			83	8,547	709,401	8,284	687,572	5	415	16,836	1,397,388	-	-	계약단가
엘리베이터후크	Ø100×22t STL	개	3	772	2,316	2,711	8,133	-	-	3,483	10,449	1	3,483	계약단가
			4	772	3,088	2,711	10,844	-	-	3,483	13,932	-	-	계약단가
스텐레스재료분리대	바닥, W30×H20×1.5t	m	127	4,791	608,457	7,901	1,003,427	3	381	12,695	1,612,265	4	50,780	계약단가
			131	4,791	627,621	7,901	1,035,031	3	393	12,695	1,663,045	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
소 계				-	126,009,028	-	161,414,895	-	18,343	-	287,442,266	-	- 13,870,604	
					120,495,955		153,057,343		18,364		273,571,662			
* 베이스패널공사														
베이스패널 평판형	THK 35	㎡	817	82,764	67,618,188	-	-	-	-	82,764	67,618,188	-	-	계약단가
			817	82,764	67,618,188	-	-	-	-	82,764	67,618,188	-	-	계약단가
베이스패널 스트라이프형	THK 50, 리브형	㎡	267.21	92,796	24,796,019	-	-	-	-	92,796	24,796,019	-	-	계약단가
			267.21	92,796	24,796,019	-	-	-	-	92,796	24,796,019	-	-	계약단가
베이스패널 코너형	THK 60,L-145	M	255.36	34,276	8,752,719	-	-	-	-	34,276	8,752,719	-	-	계약단가
			255.36	34,276	8,752,719	-	-	-	-	34,276	8,752,719	-	-	계약단가
베이스패널 코너형	THK 60,L-430	M	127.66	45,144	5,763,083	-	-	-	-	45,144	5,763,083	-	-	계약단가
			127.66	45,144	5,763,083	-	-	-	-	45,144	5,763,083	-	-	계약단가
열반사단열재(프라임테크)	THK 10	㎡	605	9,196	5,563,580	-	-	-	-	9,196	5,563,580	-	-	계약단가
			605	9,196	5,563,580	-	-	-	-	9,196	5,563,580	-	-	계약단가
소 계				-	112,493,589	-	-	-	-	-	112,493,589	-	-	
					112,493,589		-		-		112,493,589			
[합 계]					238,502,617		161,414,895		18,343		399,935,855	-	- 13,870,604	
					232,989,544		153,057,343		18,364		386,065,251			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고		
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액			
010113 미 장 공 사																
폴리머수지물탈	3MM, 스톤코트	㎡	1,666	20,900	34,819,400	-	-	-	-	20,900	34,819,400	-	-	계약단가		
			1,666	20,900	34,819,400	-	-	-	-	20,900	34,819,400	-	-	계약단가		
시멘트모르타르바름	바닥, 22mm	㎡	134	-	-	4,955	663,970	-	-	4,955	663,970	-	55	-	272,525	계약단가
			79	-	-	4,955	391,445	-	-	4,955	391,445	-	-	-	-	계약단가
시멘트모르타르바름	바닥, 27mm	㎡	3,749	-	-	7,227	27,094,023	-	-	7,227	27,094,023	-	6	-	43,362	계약단가
			3,743	-	-	7,227	27,050,661	-	-	7,227	27,050,661	-	-	-	-	계약단가
시멘트모르타르바름	바닥, 30mm	㎡	49	-	-	7,706	377,594	-	-	7,706	377,594	-	53	-	408,418	계약단가
			102	-	-	7,706	786,012	-	-	7,706	786,012	-	-	-	-	계약단가
시멘트모르타르바름	바닥, 77mm	㎡	8	-	-	9,694	77,552	-	-	9,694	77,552	-	8	-	77,552	계약단가
			-	-	-	9,694	-	-	-	9,694	-	-	-	-	-	계약단가
시멘트모르타르바름	내벽, 10mm	㎡	179	-	-	10,160	1,818,640	-	-	10,160	1,818,640	-	26	-	264,160	계약단가
			153	-	-	10,160	1,554,480	-	-	10,160	1,554,480	-	-	-	-	계약단가
시멘트모르타르바름	내벽, 18mm	㎡	7,314	-	-	13,579	99,316,806	-	-	13,579	99,316,806	-	73	-	991,267	계약단가
			7,241	-	-	13,579	98,325,539	-	-	13,579	98,325,539	-	-	-	-	계약단가
시멘트모르타르바름	외벽, 24mm	㎡	817	-	-	14,710	12,018,070	-	-	14,710	12,018,070	-	246	-	3,618,660	계약단가
			1,063	-	-	14,710	15,636,730	-	-	14,710	15,636,730	-	-	-	-	계약단가
시멘트모르타르바름	천장, 10mm	㎡	222	-	-	15,083	3,348,426	-	-	15,083	3,348,426	-	7	-	105,581	계약단가
			229	-	-	15,083	3,454,007	-	-	15,083	3,454,007	-	-	-	-	계약단가
쇠흄손마감	콘크리트면	㎡	658	-	-	3,235	2,128,630	-	-	3,235	2,128,630	-	44	-	142,340	계약단가
			702	-	-	3,235	2,270,970	-	-	3,235	2,270,970	-	-	-	-	계약단가
콘크리트면마무리	벽	㎡	1,228	146	179,288	5,199	6,384,372	-	-	5,345	6,563,660	-	1,253	-	6,697,285	계약단가
			2,481	146	362,226	5,199	12,898,719	-	-	5,345	13,260,945	-	-	-	-	계약단가
콘크리트면마무리	천정	㎡	726	146	105,996	5,199	3,774,474	-	-	5,345	3,880,470	-	134	-	716,230	계약단가
			592	146	86,432	5,199	3,077,808	-	-	5,345	3,164,240	-	-	-	-	계약단가
칼라콘크리트/주차램프	원형	㎡	226	26,752	6,045,952	-	-	-	-	26,752	6,045,952	-	-	-	-	계약단가
			226	26,752	6,045,952	-	-	-	-	26,752	6,045,952	-	-	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
기계취니셔마감	콘크리트바탕면	㎡	10,041	37	371,517	4,529	45,475,689	24	240,984	4,590	46,088,190	1,345	6,173,550	계약단가
			11,386	37	421,282	4,529	51,567,194	24	273,264	4,590	52,261,740		계약단가	
창틀주위모르타르충진		m	3,248	-	-	1,349	4,381,552	-	-	1,349	4,381,552	57	76,893	계약단가
			3,305	-	-	1,349	4,458,445	-	-	1,349	4,458,445		계약단가	
판넬히팅	T=120mm(단20mm+PE0.03+기포60mm+물47mm)	㎡	599	1,717	1,028,483	12,684	7,597,716	217	129,983	14,618	8,756,182	- 44	- 643,192	계약단가
			555	1,717	952,935	12,684	7,039,620	217	120,435	14,618	8,112,990		계약단가	
판넬히팅	T=190mm(단열재65mm+기포125mm)	㎡			-		-		-	-	-	56	552,888	신규, 호표-14
			56	8,993	503,608	880	49,280	-	-	9,873	552,888		신규, 호표-14	
판넬히팅	T=190mm(기포190mm)	㎡			-		-		-	-	-	352	1,252,064	신규, 호표-15
			352	3,557	1,252,064	-	-	-	-	3,557	1,252,064		신규, 호표-15	
전기온돌판넬	T=65mm(전기온돌판넬15mm+물50mm)	㎡	35	46,283	1,619,905	11,618	406,630	-	-	57,901	2,026,535	-	-	계약단가
			35	46,283	1,619,905	11,618	406,630	-	-	57,901	2,026,535		계약단가	
[합 계]					44,170,541		214,864,144		370,967		259,405,652	-	16,019,391	
					46,063,804		228,967,540		393,699		275,425,043			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
010114 창 호 공 사															
FSD01	3.000 * 2.400 = 7.200	EA	4	481,536	1,926,144	197,429	789,716	-	-	678,965	2,715,860	-	-	계약단가	
			4	481,536	1,926,144	197,429	789,716	-	-	678,965	2,715,860	-	-	계약단가	
FSD02	2.400 * 2.400 = 5.76	EA	2	385,228	770,456	157,943	315,886	-	-	543,171	1,086,342	3	1,629,513	계약단가	
			5	385,228	1,926,140	157,943	789,715	-	-	543,171	2,715,855			계약단가	
FSD03	1.100 * 2.200 = 2.420	EA	9	166,705	1,500,345	73,236	659,124	-	-	239,941	2,159,469	-	1	- 239,941	계약단가
			8	166,705	1,333,640	73,236	585,888	-	-	239,941	1,919,528			계약단가	
FSD04	0.800 * 1.500 = 1.200	EA	22	82,663	1,818,586	36,315	798,930	-	-	118,978	2,617,516	-	-	계약단가	
			22	82,663	1,818,586	36,315	798,930	-	-	118,978	2,617,516	-	-	계약단가	
FST01	7.000 * 3.000 = 21.000	EA	3	2,851,428	8,554,284	1,162,207	3,486,621	-	-	4,013,635	12,040,905	-	-	계약단가	
			3	2,851,428	8,554,284	1,162,207	3,486,621	-	-	4,013,635	12,040,905	-	-	계약단가	
FST02	6.800 * 3.000 = 20.400	EA	1	2,783,194	2,783,194	1,129,001	1,129,001	-	-	3,912,195	3,912,195	-	-	계약단가	
			1	2,783,194	2,783,194	1,129,001	1,129,001	-	-	3,912,195	3,912,195	-	-	계약단가	
FST03	4.700 * 3.000 = 14.100	EA	1	2,113,374	2,113,374	799,199	799,199	-	-	2,912,573	2,912,573	-	-	계약단가	
			1	2,113,374	2,113,374	799,199	799,199	-	-	2,912,573	2,912,573	-	-	계약단가	
FST04	2.400 * 3.000 = 7.200	EA	2	1,266,406	2,532,812	449,634	899,268	-	-	1,716,040	3,432,080	-	-	계약단가	
			2	1,266,406	2,532,812	449,634	899,268	-	-	1,716,040	3,432,080	-	-	계약단가	
FST05	7.000 * 2.700 = 18.900	EA	6	2,612,683	15,676,098	1,061,435	6,368,610	-	-	3,674,118	22,044,708	-	-	계약단가	
			6	2,612,683	15,676,098	1,061,435	6,368,610	-	-	3,674,118	22,044,708	-	-	계약단가	
FST06	6.800 * 2.700 = 18.360	EA	2	2,550,358	5,100,716	1,031,109	2,062,218	-	-	3,581,467	7,162,934	-	-	계약단가	
			2	2,550,358	5,100,716	1,031,109	2,062,218	-	-	3,581,467	7,162,934	-	-	계약단가	
FST07	4.700 * 2.700 = 12.690	EA	2	1,960,489	3,920,978	729,652	1,459,304	-	-	2,690,141	5,380,282	-	-	계약단가	
			2	1,960,489	3,920,978	729,652	1,459,304	-	-	2,690,141	5,380,282	-	-	계약단가	
FST08	2.400 * 2.700 = 6.480	EA	4	1,179,248	4,716,992	409,967	1,639,868	-	-	1,589,215	6,356,860	-	-	계약단가	
			4	1,179,248	4,716,992	409,967	1,639,868	-	-	1,589,215	6,356,860	-	-	계약단가	
FSW01	1.500 * 1.000 = 1.500	EA	1	149,518	149,518	72,272	72,272	-	-	221,790	221,790	-	-	계약단가	
			1	149,518	149,518	72,272	72,272	-	-	221,790	221,790	-	-	계약단가	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
SD01	0.800 * 2.100 = 1.680	EA	2	115,729	231,458	50,842	101,684	-	-	166,571	333,142	-	-	계약단가
			2	115,729	231,458	50,842	101,684	-	-	166,571	333,142	-	-	계약단가
SD02	0.900 * 2.100 = 1.890	EA	2	130,195	260,390	57,197	114,394	-	-	187,392	374,784	1	187,392	계약단가
			3	130,195	390,585	57,197	171,591	-	-	187,392	562,176			계약단가
SD03	1.000 * 2.100 = 2.100	EA	27	144,661	3,905,847	63,552	1,715,904	-	-	208,213	5,621,751	- 4	- 832,852	계약단가
			23	144,661	3,327,203	63,552	1,461,696	-	-	208,213	4,788,899			계약단가
SD04	1.500 * 2.100 = 3.150	EA	1	210,672	210,672	86,375	86,375	-	-	297,047	297,047	-	-	계약단가
			1	210,672	210,672	86,375	86,375	-	-	297,047	297,047			계약단가
SD05	1.800 * 2.100 = 3.780	EA	10	252,806	2,528,060	103,650	1,036,500	-	-	356,456	3,564,560	1	356,456	계약단가
			11	252,806	2,780,866	103,650	1,140,150	-	-	356,456	3,921,016			계약단가
SD06	2.400 * 2.400 = 5.760	EA	1	385,228	385,228	157,943	157,943	-	-	543,171	543,171	1	543,171	계약단가
			2	385,228	770,456	157,943	315,886	-	-	543,171	1,086,342			계약단가
SSD01[자동문]	7.395 * 3.000 = 22.185	EA	1	2,327,421	2,327,421	1,257,469	1,257,469	-	-	3,584,890	3,584,890	-	-	계약단가
			1	2,327,421	2,327,421	1,257,469	1,257,469	-	-	3,584,890	3,584,890			계약단가
SSD01A[자동문]	5.650 * 3.000 = 16.950	EA	1	1,417,052	1,417,052	773,642	773,642	-	-	2,190,694	2,190,694	-	-	계약단가
			1	1,417,052	1,417,052	773,642	773,642	-	-	2,190,694	2,190,694			계약단가
SSD02[자동문]	6.800 * 3.000 = 20.400	EA	1	1,606,958	1,606,958	881,617	881,617	-	-	2,488,575	2,488,575	-	-	계약단가
			1	1,606,958	1,606,958	881,617	881,617	-	-	2,488,575	2,488,575			계약단가
SSD02A[자동문]	7.200 * 3.000 = 21.600	EA	1	1,655,159	1,655,159	906,993	906,993	-	-	2,562,152	2,562,152	-	-	계약단가
			1	1,655,159	1,655,159	906,993	906,993	-	-	2,562,152	2,562,152			계약단가
SSD03[자동문]	5.050 * 2.700 = 13.635	EA	1	931,333	931,333	498,765	498,765	-	-	1,430,098	1,430,098	-	-	계약단가
			1	931,333	931,333	498,765	498,765	-	-	1,430,098	1,430,098			계약단가
SSD04[자동문]	4.960 * 2.700 = 13.392	EA	1	1,158,042	1,158,042	629,578	629,578	-	-	1,787,620	1,787,620	-	-	계약단가
			1	1,158,042	1,158,042	629,578	629,578	-	-	1,787,620	1,787,620			계약단가
SSD05[자동문]	2.400 * 2.700 = 6.480	EA	2	542,706	1,085,412	287,567	575,134	-	-	830,273	1,660,546	-	-	계약단가
			2	542,706	1,085,412	287,567	575,134	-	-	830,273	1,660,546			계약단가
SSD06[자동문]	2.100 * 3.000 = 6.300	EA	2	438,491	876,982	235,388	470,776	-	-	673,879	1,347,758	-	-	계약단가
			2	438,491	876,982	235,388	470,776	-	-	673,879	1,347,758			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
SSD07[자동문]	1.200 * 2.400 = 2.880	EA	8	219,399	1,755,192	109,850	878,800	-	-	329,249	2,633,992	-	-	계약단가
			8	219,399	1,755,192	109,850	878,800	-	-	329,249	2,633,992	-	-	계약단가
SSD08[자동문]	1.000 * 2.400 = 2.400	EA	2	212,086	424,172	106,188	212,376	-	-	318,274	636,548	-	-	계약단가
			2	212,086	424,172	106,188	212,376	-	-	318,274	636,548	-	-	계약단가
SSD11	7.546 * 3.000 = 22.638	EA	1	2,209,736	2,209,736	1,184,259	1,184,259	-	-	3,393,995	3,393,995	-	-	계약단가
			1	2,209,736	2,209,736	1,184,259	1,184,259	-	-	3,393,995	3,393,995	-	-	계약단가
SSD11A	4.150 * 3.000 = 12.450	EA	1	1,007,852	1,007,852	545,464	545,464	-	-	1,553,316	1,553,316	-	-	계약단가
			1	1,007,852	1,007,852	545,464	545,464	-	-	1,553,316	1,553,316	-	-	계약단가
SSD12	4.850 * 3.000 = 14.550	EA	1	962,713	962,713	515,720	515,720	-	-	1,478,433	1,478,433	-	-	계약단가
			1	962,713	962,713	515,720	515,720	-	-	1,478,433	1,478,433	-	-	계약단가
SSD12A	5.050 * 3.000 = 15.150	EA	1	985,716	985,716	527,858	527,858	-	-	1,513,574	1,513,574	-	-	계약단가
			1	985,716	985,716	527,858	527,858	-	-	1,513,574	1,513,574	-	-	계약단가
SSD13[면적계산]	9.600 * 2.700 = 32.733	EA	1	2,009,017	2,009,017	1,096,742	1,096,742	-	-	3,105,759	3,105,759	-	-	계약단가
			1	2,009,017	2,009,017	1,096,742	1,096,742	-	-	3,105,759	3,105,759	-	-	계약단가
SSD13A	4.450 * 2.700 = 12.015	EA	1	1,066,577	1,066,577	567,216	567,216	-	-	1,633,793	1,633,793	-	-	계약단가
			1	1,066,577	1,066,577	567,216	567,216	-	-	1,633,793	1,633,793	-	-	계약단가
SSD14[면적계산]	11.355 * 7.803 = 53.083	EA	1	4,005,380	4,005,380	2,013,758	2,013,758	-	-	6,019,138	6,019,138	-	-	계약단가
			1	4,005,380	4,005,380	2,013,758	2,013,758	-	-	6,019,138	6,019,138	-	-	계약단가
SSD15	2.600 * 3.000 = 7.800	EA	1	703,925	703,925	379,159	379,159	-	-	1,083,084	1,083,084	-	-	계약단가
			1	703,925	703,925	379,159	379,159	-	-	1,083,084	1,083,084	-	-	계약단가
SSD15A	2.700 * 3.000 = 8.100	EA	2	715,427	1,430,854	385,228	770,456	-	-	1,100,655	2,201,310	-	1,100,655	계약단가
			1	715,427	715,427	385,228	385,228	-	-	1,100,655	1,100,655	-	-	계약단가
SSD16	5.050 * 2.700 = 13.635	EA	1	938,646	938,646	502,427	502,427	-	-	1,441,073	1,441,073	-	-	계약단가
			1	938,646	938,646	502,427	502,427	-	-	1,441,073	1,441,073	-	-	계약단가
SSD17	2.075 * 3.000 = 6.225	EA	1	517,890	517,890	275,064	275,064	-	-	792,954	792,954	-	792,954	계약단가
			-	517,890	-	275,064	-	-	792,954	-	-	-	-	계약단가
SSD18	3.740 * 2.700 = 10.098	EA	1	787,974	787,974	422,919	422,919	-	-	1,210,893	1,210,893	-	-	계약단가
			1	787,974	787,974	422,919	422,919	-	-	1,210,893	1,210,893	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
SSD19	3.200 * 2.700 = 8.640	EA	1	725,865	725,865	390,144	390,144	-	-	1,116,009	1,116,009	-	-	계약단가
			1	725,865	725,865	390,144	390,144	-	-	1,116,009	1,116,009	-	-	계약단가
SSD20	2.650 * 2.700 = 7.155	EA	1	662,606	662,606	356,763	356,763	-	-	1,019,369	1,019,369	-	1,019,369	계약단가
			-	662,606	-	356,763	-	-	-	-	1,019,369	-	-	계약단가
SSD20	2.500 * 2.700 = 6.750	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	979,360	신규, 호표-16
			1	667,487	667,487	311,873	311,873	-	-	979,360	979,360	-	-	신규, 호표-16
SSD21	2.600 * 2.700 = 7.020	EA	1	656,855	656,855	353,728	353,728	-	-	1,010,583	1,010,583	-	1,010,583	계약단가
			-	656,855	-	353,728	-	-	-	-	1,010,583	-	-	계약단가
SSD22	1.800 * 2.700 = 4.860	EA	7	338,670	2,370,690	175,158	1,226,106	-	-	513,828	3,596,796	-	513,828	계약단가
			6	338,670	2,032,020	175,158	1,050,948	-	-	513,828	3,082,968	-	-	계약단가
SSD23	1.000 * 2.200 = 2.200	EA	20	197,459	3,949,180	98,865	1,977,300	-	-	296,324	5,926,480	5	1,481,620	계약단가
			25	197,459	4,936,475	98,865	2,471,625	-	-	296,324	7,408,100	-	-	계약단가
SSD23A	0.900 * 2.200 = 1.980	EA			-	-	-	-	-	-	-	4	1,156,032	신규, 호표-17
			4	193,624	774,496	95,384	381,536	-	-	289,008	1,156,032	-	-	신규, 호표-17
SSD24	2.700 * 3.000 = 8.100	EA	1	1,048,022	1,048,022	561,532	561,532	-	-	1,609,554	1,609,554	-	1,609,554	계약단가
			-	1,048,022	-	561,532	-	-	-	-	1,609,554	-	-	계약단가
SSD25[면적계산]	3.500 * 2.700 = 7.200	EA	1	902,709	902,709	488,006	488,006	-	-	1,390,715	1,390,715	-	1,390,715	계약단가
				902,709	-	488,006	-	-	-	-	1,390,715	-	-	계약단가
SSD26	3.850 * 3.000 = 11.550	EA	1	1,566,712	1,566,712	840,468	840,468	-	-	2,407,180	2,407,180	-	2,407,180	계약단가
				1,566,712	-	840,468	-	-	-	-	2,407,180	-	-	계약단가
SSD27	6.380 * 3.000 = 19.140	EA	1	2,581,937	2,581,937	1,389,721	1,389,721	-	-	3,971,658	3,971,658	-	3,971,658	계약단가
				2,581,937	-	1,389,721	-	-	-	-	3,971,658	-	-	계약단가
SSD28	7.250 * 2.700 = 19.575	EA	1	1,759,206	1,759,206	962,194	962,194	-	-	2,721,400	2,721,400	-	2,721,400	계약단가
				1,759,206	-	962,194	-	-	-	-	2,721,400	-	-	계약단가
SSD28	3.800 * 2.700 = 10.260	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	1,334,345	신규, 호표-18
			1	910,056	910,056	424,289	424,289	-	-	1,334,345	1,334,345	-	-	신규, 호표-18
SSD29	7.300 * 3.000 = 21.900	EA	1	1,977,467	1,977,467	1,085,763	1,085,763	-	-	3,063,230	3,063,230	-	3,063,230	계약단가
			-	1,977,467	-	1,085,763	-	-	-	-	3,063,230	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
SSD30	26.220 * 3.000 = 78.660	EA	1	10,524,848	10,524,848	5,685,636	5,685,636	-	-	16,210,484	16,210,484	-	-	계약단가
			1	10,524,848	10,524,848	5,685,636	5,685,636	-	-	16,210,484	16,210,484	-	-	계약단가
SSD32	2.090 * 1.800 = 3.762	EA	2	99,846	199,692	48,770	97,540	-	-	148,616	297,232	-	297,232	계약단가
			-	99,846	-	48,770	-	-	-	-	148,616	-	-	계약단가
SSD33	2.100 * 2.000 = 4.200	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	521,831	신규, 호표-19
			1	352,481	352,481	169,350	169,350	-	-	521,831	521,831	-	-	신규, 호표-19
SSD34	1.500 * 2.000 = 3.000	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	912,792	신규, 호표-20
			2	308,642	617,284	147,754	295,508	-	-	456,396	912,792	-	-	신규, 호표-20
SSD35	1.800 * 2.000 = 3.600	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	618,329	신규, 호표-21
			1	420,005	420,005	198,324	198,324	-	-	618,329	618,329	-	-	신규, 호표-21
SSD36	1.900 * 2.000 = 3.800	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	629,235	신규, 호표-22
			1	427,312	427,312	201,923	201,923	-	-	629,235	629,235	-	-	신규, 호표-22
SSD37	2.000 * 2.000 = 4.000	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	640,142	신규, 호표-23
			1	434,619	434,619	205,523	205,523	-	-	640,142	640,142	-	-	신규, 호표-23
SSW01[배식대]	4.500 * 1.300 = 5.850	EA	1	499,432	499,432	245,281	245,281	-	-	744,713	744,713	-	-	계약단가
			1	499,432	499,432	245,281	245,281	-	-	744,713	744,713	-	-	계약단가
SSW02[배식대]	1.500 * 1.300 = 1.950	EA	1	218,310	218,310	106,814	106,814	-	-	325,124	325,124	-	-	계약단가
			1	218,310	218,310	106,814	106,814	-	-	325,124	325,124	-	-	계약단가
SSW03	16.150 x 2.300 = 37.145	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,851,217	신규, 호표-24
			1	2,609,916	2,609,916	1,241,301	1,241,301	-	-	3,851,217	3,851,217	-	-	신규, 호표-24
WD01	0.800 * 2.200 = 1.760	EA	2	117,708	235,416	-	-	-	-	117,708	235,416	3	353,124	계약단가
			5	117,708	588,540	-	-	-	-	117,708	588,540	-	-	계약단가
WD02	0.960 * 2.400 = 2.304	EA	1	154,091	154,091	-	-	-	-	154,091	154,091	-	-	계약단가
			1	154,091	154,091	-	-	-	-	154,091	154,091	-	-	계약단가
WD03	1.160 * 2.700 = 3.132	EA	25	209,468	5,236,700	-	-	-	-	209,468	5,236,700	-	5,027,232	계약단가
			20	209,468	4,189,360	-	-	-	-	209,468	4,189,360	-	-	계약단가
WD04	1.160 * 2.700 = 3.132	EA	2	209,468	418,936	-	-	-	-	209,468	418,936	-	-	계약단가
			2	209,468	418,936	-	-	-	-	209,468	418,936	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
WD05	1.160 * 2.700 = 3.132	EA	2	209,468	418,936	-	-	-	-	209,468	418,936	-	-	계약단가	
			2	209,468	418,936	-	-	-	-	209,468	418,936	-	-	계약단가	
WD06	1.960 * 2.700 = 5.292	EA	3	353,928	1,061,784	-	-	-	-	353,928	1,061,784	-	-	계약단가	
			3	353,928	1,061,784	-	-	-	-	353,928	1,061,784	-	-	계약단가	
WD07	1.960 * 2.700 = 5.292	EA	2	353,928	707,856	-	-	-	-	353,928	707,856	-	-	계약단가	
			2	353,928	707,856	-	-	-	-	353,928	707,856	-	-	계약단가	
정경문설치	600*1000, 철재문, 조합페인트	EA	2	60,917	121,834	18,897	37,794	-	-	79,814	159,628	-	-	계약단가	
			2	60,917	121,834	18,897	37,794	-	-	79,814	159,628	-	-	계약단가	
소 계				-	126,948,239	-	55,383,799	-	-	106,410,110	182,332,038	-	-	6,823,932	
					122,706,345	-	52,801,761	-	-	115,729,973	175,508,106	-	-		
자동문센서	편개용	EA	16	919,600	14,713,600	-	-	-	-	919,600	14,713,600	-	-	계약단가	
			16	919,600	14,713,600	-	-	-	-	919,600	14,713,600	-	-	계약단가	
자동문센서	양개용	EA	4	1,003,200	4,012,800	-	-	-	-	1,003,200	4,012,800	-	-	계약단가	
			4	1,003,200	4,012,800	-	-	-	-	1,003,200	4,012,800	-	-	계약단가	
소 계				-	18,726,400	-	-	-	-	-	18,726,400	-	-		
					18,726,400	-	-	-	-	-	18,726,400	-	-		
BUTT HINGE 4.5"*4"	HK1650	EA	286	9,196	2,630,056	-	-	-	-	9,196	2,630,056	47	432,212	계약단가	
			333	9,196	3,062,268	-	-	-	-	9,196	3,062,268	-	-	계약단가	
BUTT HINGE 5"*4"	HK1650	EA	24	10,450	250,800	-	-	-	-	10,450	250,800	-	-	계약단가	
			24	10,450	250,800	-	-	-	-	10,450	250,800	-	-	계약단가	
SPRING PIVOTSET	TPH-45	EA	22	37,620	827,640	-	-	-	-	37,620	827,640	-	-	계약단가	
			22	37,620	827,640	-	-	-	-	37,620	827,640	-	-	계약단가	
OFFSET HUNG PIVOTSET	TO-120	EA	6	238,260	1,429,560	-	-	-	-	238,260	1,429,560	-	6	1,429,560	계약단가
			-	238,260	-	-	-	-	-	238,260	-	-	-	-	계약단가
AUTO.POWER HINGE	HC-16	EA	8	292,600	2,340,800	-	-	-	-	292,600	2,340,800	-	-	계약단가	
			8	292,600	2,340,800	-	-	-	-	292,600	2,340,800	-	-	계약단가	
DOOR CLOSER 일반형	7003	EA	9	167,200	1,504,800	-	-	-	-	167,200	1,504,800	-	3	501,600	계약단가
			6	167,200	1,003,200	-	-	-	-	167,200	1,003,200	-	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
DOOR CLOSER 일반형	7004	EA	11	183,920	2,023,120	-	-	-	-	183,920	2,023,120	- 3	- 551,760	계약단가
			8	183,920	1,471,360	-	-	-	-	183,920	1,471,360		계약단가	
DOOR CLOSER, STOP형	S-7003	EA	27	175,560	4,740,120	-	-	-	-	175,560	4,740,120	4	702,240	계약단가
			31	175,560	5,442,360	-	-	-	-	175,560	5,442,360		계약단가	
FLOOR CLOSER	HS222	EA	38	209,000	7,942,000	-	-	-	-	209,000	7,942,000	- 22	- 4,598,000	계약단가
			16	209,000	3,344,000	-	-	-	-	209,000	3,344,000		계약단가	
FLOOR CLOSER, 일방개계용	HS525	EA	29	334,400	9,697,600	-	-	-	-	334,400	9,697,600	12	4,012,800	계약단가
			41	334,400	13,710,400	-	-	-	-	334,400	13,710,400		계약단가	
FLOOR CLOSER	HS233	EA	11	242,440	2,666,840	-	-	-	-	242,440	2,666,840	- 1	- 242,440	계약단가
			10	242,440	2,424,400	-	-	-	-	242,440	2,424,400		계약단가	
FLOOR CLOSER, 일방개계용	HS535	EA	16	459,800	7,356,800	-	-	-	-	459,800	7,356,800	1	459,800	계약단가
			17	459,800	7,816,600	-	-	-	-	459,800	7,816,600		계약단가	
FLOOR CLOSER	HS525AQ	EA	2	401,280	802,560	-	-	-	-	401,280	802,560	18	7,223,040	계약단가
			20	401,280	8,025,600	-	-	-	-	401,280	8,025,600		계약단가	
FLOOR CLOSER	HS522AQ	EA	18	401,280	7,223,040	-	-	-	-	401,280	7,223,040	- 10	- 4,012,800	계약단가
			8	401,280	3,210,240	-	-	-	-	401,280	3,210,240		계약단가	
PRIVACY LEVER LOCKSET	HL5000L-PRI	EA	7	73,568	514,976	-	-	-	-	73,568	514,976	- 7	- 514,976	계약단가
			-	73,568	-	-	-	-	-	73,568	-		계약단가	
PRIVACY LEVER LOCKSET	9744/ASA	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	683,880	신규, 조사-3
			5	136,776	683,880	-	-	-	-	136,776	683,880		신규, 조사-3	
ENTRANCE MORTISE LOCKSET	349/23K/5330/5301	EA	66	175,560	11,586,960	-	-	-	-	175,560	11,586,960	4	702,240	계약단가
			70	175,560	12,289,200	-	-	-	-	175,560	12,289,200		계약단가	
DUMMY TRIM	5330/5301	EA	18	91,960	1,655,280	-	-	-	-	91,960	1,655,280	5	459,800	계약단가
			23	91,960	2,115,080	-	-	-	-	91,960	2,115,080		계약단가	
BOTTOM RAIL DEADLOCK	3504	EA	83	37,620	3,122,460	-	-	-	-	37,620	3,122,460	- 8	- 300,960	계약단가
			75	37,620	2,821,500	-	-	-	-	37,620	2,821,500		계약단가	
MORTISE DEADLOCK	1446	EA	22	31,768	698,896	-	-	-	-	31,768	698,896	-	-	계약단가
			22	31,768	698,896	-	-	-	-	31,768	698,896		계약단가	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
DOOR COORDINATE	K-34	EA	4	26,752	107,008	-	-	-	-	26,752	107,008	-	-	계약단가	
			4	26,752	107,008	-	-	-	-	26,752	107,008	-	-	계약단가	
FLUSH BOLT, WOOD	GH358-12"	EA	6	13,376	80,256	-	-	-	-	13,376	80,256	-	3	40,128	계약단가
			3	13,376	40,128	-	-	-	-	13,376	40,128	-	-	계약단가	
FLUSH BOLT, WOOD LONG ROD.	GH358-24"	EA	4	15,466	61,864	-	-	-	-	15,466	61,864	-	9	139,194	계약단가
			13	15,466	201,058	-	-	-	-	15,466	201,058	-	-	계약단가	
FLUSH BOLT, STEEL	GH458-12"	EA	22	10,868	239,096	-	-	-	-	10,868	239,096	-	1	10,868	계약단가
			23	10,868	249,964	-	-	-	-	10,868	249,964	-	-	계약단가	
FLUSH BOLT, STEEL LONG ROD.	GH458-24"	EA	6	12,540	75,240	-	-	-	-	12,540	75,240	-	6	75,240	계약단가
			-	12,540	-	-	-	-	-	-	12,540	-	-	-	계약단가
DUST PROOF STRIKE	GH488	EA	83	6,270	520,410	-	-	-	-	6,270	520,410	-	10	62,700	계약단가
			73	6,270	457,710	-	-	-	-	6,270	457,710	-	-	계약단가	
DUST PROOF STRIKE	GH489	EA	19	3,344	63,536	-	-	-	-	3,344	63,536	-	14	46,816	계약단가
			33	3,344	110,352	-	-	-	-	3,344	110,352	-	-	계약단가	
FLOOR DOOR STOP	GH436	EA	61	2,926	178,486	-	-	-	-	2,926	178,486	-	6	17,556	계약단가
			67	2,926	196,042	-	-	-	-	2,926	196,042	-	-	계약단가	
WALL DOOR STOP	GH407	EA	15	2,926	43,890	-	-	-	-	2,926	43,890	-	4	11,704	계약단가
			11	2,926	32,186	-	-	-	-	2,926	32,186	-	-	계약단가	
MORTISE CYLINDER	10K	EA	83	56,848	4,718,384	-	-	-	-	56,848	4,718,384	-	8	454,784	계약단가
			75	56,848	4,263,600	-	-	-	-	56,848	4,263,600	-	-	계약단가	
THUMBTURN CYLINDER	GH100	EA	83	25,080	2,081,640	-	-	-	-	25,080	2,081,640	-	8	200,640	계약단가
			75	25,080	1,881,000	-	-	-	-	25,080	1,881,000	-	-	계약단가	
DOOR RELEASE	RM2	EA	8	292,600	2,340,800	-	-	-	-	292,600	2,340,800	-	-	-	계약단가
			8	292,600	2,340,800	-	-	-	-	292,600	2,340,800	-	-	계약단가	
HOOK TYPE 옷걸이	572MB-26	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	61,060	신규, 조사-4
			5	12,212	61,060	-	-	-	-	12,212	61,060	-	-	신규, 조사-4	
INDICATOR	4636A/F24/SS	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	65,130	신규, 조사-5
			5	13,026	65,130	-	-	-	-	13,026	65,130	-	-	신규, 조사-5	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
FLUSH DROP RING SET	GH5014P	EA	30	33,440	1,003,200	-	-	-	-	33,440	1,003,200	-	-	계약단가
			30	33,440	1,003,200	-	-	-	-	33,440	1,003,200	-	-	계약단가
PUSH & PULL PLATE	GH5003	EA	8	60,192	481,536	-	-	-	-	60,192	481,536	-	-	계약단가
			6	60,192	361,152	-	-	-	-	60,192	361,152	2	120,384	계약단가
PULL HANDLESET	GH5104	EA	68	150,480	10,232,640	-	-	-	-	150,480	10,232,640	-	-	계약단가
			57	150,480	8,577,360	-	-	-	-	150,480	8,577,360	11	1,655,280	계약단가
PULL HANDLESET	GH5006	EA	26	183,920	4,781,920	-	-	-	-	183,920	4,781,920	1	183,920	계약단가
			27	183,920	4,965,840	-	-	-	-	183,920	4,965,840	-	-	계약단가
PULL HANDLESET	GH5204	EA	20	66,880	1,337,600	-	-	-	-	66,880	1,337,600	8	535,040	계약단가
			28	66,880	1,872,640	-	-	-	-	66,880	1,872,640	-	-	계약단가
EXIT DEVICE, FUN. 08	570	EA	8	284,240	2,273,920	-	-	-	-	284,240	2,273,920	-	-	계약단가
			8	284,240	2,273,920	-	-	-	-	284,240	2,273,920	-	-	계약단가
OUT TRIM	LL1/20K	EA	8	136,268	1,090,144	-	-	-	-	136,268	1,090,144	-	-	계약단가
			8	136,268	1,090,144	-	-	-	-	136,268	1,090,144	-	-	계약단가
KEY CABINET 용량 100개		EA	1	167,200	167,200	-	-	-	-	167,200	167,200	-	-	계약단가
			1	167,200	167,200	-	-	-	-	167,200	167,200	-	-	계약단가
소 계				-	100,893,078	-	-	-	-	-	100,893,078	-	962,640	
					101,855,718							101,855,718		
[합 계]				246,567,717		55,383,799		-		301,951,516		-	5,861,292	
				243,288,463		52,801,761		-		296,090,224				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
010115 유 리 공 사															
맑은유리	맑은유리, 3mm	㎡	3	4,012	12,036	-	-	-	-	4,012	12,036	-	-	계약단가	
			3	4,012	12,036	-	-	-	-	4,012	12,036	-	-	계약단가	
맑은유리	맑은유리, 12mm	㎡	5	14,295	71,475	-	-	-	-	14,295	71,475	-	-	계약단가	
			5	14,295	71,475	-	-	-	-	14,295	71,475	-	-	계약단가	
망입유리	망입유리, 철망, 7mm	㎡	2	19,813	39,626	-	-	-	-	19,813	39,626	-	-	계약단가	
			2	19,813	39,626	-	-	-	-	19,813	39,626	-	-	계약단가	
강화유리	강화유리, 투명, 8mm	㎡	5	20,147	100,735	-	-	-	-	20,147	100,735	-	5	-	계약단가
				20,147	-	-	-	-	-	20,147	-	-	100,735	-	-
강화유리	강화유리, 투명, 12mm	㎡	115	29,260	3,364,900	-	-	-	-	29,260	3,364,900	-	47	-	계약단가
			162	29,260	4,740,120	-	-	-	-	29,260	4,740,120	-	1,375,220	-	-
복층유리	복층유리, SIG-16, 투명, 16mm	㎡	249	18,726	4,662,774	-	-	-	-	18,726	4,662,774	-	39	-	계약단가
			210	18,726	3,932,460	-	-	-	-	18,726	3,932,460	-	730,314	-	-
복층유리	칼라, 24mm 블루 + 투명	㎡	956	28,591	27,332,996	-	-	-	-	28,591	27,332,996	-	45	-	계약단가
			911	28,591	26,046,401	-	-	-	-	28,591	26,046,401	-	1,286,595	-	-
복층유리	복층유리, 로이, 24mm	㎡	1,789	39,710	71,041,190	-	-	-	-	39,710	71,041,190	-	1	-	계약단가
			1,790	39,710	71,080,900	-	-	-	-	39,710	71,080,900	-	39,710	-	-
노턴테입		M	7,242	1,354	9,805,668	-	-	-	-	1,354	9,805,668	-	57	-	계약단가
			7,185	1,354	9,728,490	-	-	-	-	1,354	9,728,490	-	77,178	-	-
강화유리문	투명, 8mm*650*1800m	개	2	122,306	244,612	-	-	-	-	122,306	244,612	-	2	-	계약단가
			-	122,306	-	-	-	-	-	122,306	-	-	244,612	-	-
강화유리문(고무2면설치형)	칼라, 손보호, 12mm*1000*2400m	개	2	271,700	543,400	-	-	-	-	271,700	543,400	-	-	-	계약단가
			2	271,700	543,400	-	-	-	-	271,700	543,400	-	-	-	계약단가
강화유리문(고무2면설치형)	투명, 손보호, 12mm*1000*2200m	개	37	234,916	8,691,892	-	-	-	-	234,916	8,691,892	-	15	-	계약단가
			52	234,916	12,215,632	-	-	-	-	234,916	12,215,632	-	3,523,740	-	-
강화유리문(고무2면설치형)	투명, 손보호, 12mm*1030*2200m	개	2	244,948	489,896	-	-	-	-	244,948	489,896	-	-	-	계약단가
			2	244,948	489,896	-	-	-	-	244,948	489,896	-	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
강화유리문(고무2면설치형)	컬러, 손보호, 12mm*900*2200m	개	50	214,852	10,742,600	-	-	-	-	214,852	10,742,600	- 10	- 2,148,520	계약단가
			40	214,852	8,594,080	-	-	-	-	214,852	8,594,080			계약단가
강화유리문(고무2면설치형)	투명, 손보호, 12mm*1050*2200m	개	2	244,948	489,896	-	-	-	-	244,948	489,896	-	-	계약단가
			2	244,948	489,896	-	-	-	-	244,948	489,896			계약단가
강화유리문(고무2면설치형)	투명, 손보호, 12mm*1200*2200m	개	4	275,044	1,100,176	-	-	-	-	275,044	1,100,176	-	-	계약단가
			4	275,044	1,100,176	-	-	-	-	275,044	1,100,176			계약단가
강화유리문(고무2면설치형)	투명, 손보호, 12mm*1200*2400m	개	8	311,828	2,494,624	-	-	-	-	311,828	2,494,624	-	-	계약단가
			8	311,828	2,494,624	-	-	-	-	311,828	2,494,624			계약단가
유리끼우기 및 닦기	목재, 3mm이하	㎡	3	71	213	5,588	16,764	-	-	5,659	16,977	-	-	계약단가
			3	71	213	5,588	16,764	-	-	5,659	16,977			계약단가
유리끼우기 및 닦기	두꺼운유리 10mm미만	㎡	7	71	497	7,728	54,096	-	-	7,799	54,593	- 5	- 38,995	계약단가
			2	71	142	7,728	15,456	-	-	7,799	15,598			계약단가
유리끼우기 및 닦기	두꺼운유리 10mm이상	㎡	120	71	8,520	8,481	1,017,720	-	-	8,552	1,026,240	47	401,944	계약단가
			167	71	11,857	8,481	1,416,327	-	-	8,552	1,428,184			계약단가
유리끼우기 및 닦기	복층유리 16mm	㎡	249	71	17,679	9,977	2,484,273	-	-	10,048	2,501,952	- 39	- 391,872	계약단가
			210	71	14,910	9,977	2,095,170	-	-	10,048	2,110,080			계약단가
유리끼우기 및 닦기	복층유리 24mm	㎡	2,745	71	194,895	13,622	37,392,390	-	-	13,693	37,587,285	- 44	- 602,492	계약단가
			2,701	71	191,771	13,622	36,793,022	-	-	13,693	36,984,793			계약단가
방습거울설치 - 합판 12mm	5mm, 틀 포함	M2	63	27,567	1,736,721	19,035	1,199,205	-	-	46,602	2,935,926	27	1,258,254	계약단가
			90	27,567	2,481,030	19,035	1,713,150	-	-	46,602	4,194,180			계약단가
거울설치/헬스장	5mm, 틀 포함	M2	151	27,567	4,162,617	19,035	2,874,285	-	-	46,602	7,036,902	-	-	계약단가
			151	27,567	4,162,617	19,035	2,874,285	-	-	46,602	7,036,902			계약단가
유리주위코킹	5×5, 실리콘	M	61	233	14,213	-	-	-	-	233	14,213	- 21	- 4,893	계약단가
			40	233	9,320	-	-	-	-	233	9,320			계약단가
복층유리주위코킹	5×5, 실리콘	M	8,365	233	1,949,045	-	-	-	-	233	1,949,045	- 339	- 78,987	계약단가
			8,026	233	1,870,058	-	-	-	-	233	1,870,058			계약단가
내부코킹(구조용)		M	7,242	280	2,027,760	-	-	-	-	280	2,027,760	- 57	- 15,960	계약단가
			7,185	280	2,011,800	-	-	-	-	280	2,011,800			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
외부코킹		M	5,008	758	3,796,064	-	-	-	-	758	3,796,064	- 99	- 75,042	계약단가
			4,909	758	3,721,022	-	-	-	-	758	3,721,022			계약단가
접합코킹		M	2	280	560	-	-	-	-	280	560	-	-	계약단가
			2	280	560	-	-	-	-	280	560			계약단가
장애인용 경사면거울	700*900	EA	8	326,040	2,608,320	-	-	-	-	326,040	2,608,320	-	-	계약단가
			8	326,040	2,608,320	-	-	-	-	326,040	2,608,320			계약단가
*** 전망용 ELV ***														
투명접합유리	SYSTEMGLASS 17.52T	㎡	173	167,200	28,925,600	-	-	-	-	167,200	28,925,600	-	-	계약단가
			173	167,200	28,925,600	-	-	-	-	167,200	28,925,600			계약단가
실리콘 시공	SL999 KCC	M	1,018	5,016	5,106,288	-	-	-	-	5,016	5,106,288	-	-	계약단가
			1,018	5,016	5,106,288	-	-	-	-	5,016	5,106,288			계약단가
SPIDER-4	STS304 SP200A4	개	34	41,800	1,421,200	-	-	-	-	41,800	1,421,200	-	-	계약단가
			34	41,800	1,421,200	-	-	-	-	41,800	1,421,200			계약단가
SPIDER-2	STS304 SP200A2	개	93	33,440	3,109,920	-	-	-	-	33,440	3,109,920	-	-	계약단가
			93	33,440	3,109,920	-	-	-	-	33,440	3,109,920			계약단가
SPIDER-1	STS304 SP200A1	개	22	29,260	643,720	-	-	-	-	29,260	643,720	-	-	계약단가
			22	29,260	643,720	-	-	-	-	29,260	643,720			계약단가
FITTING BOLT		개	344	33,440	11,503,360	-	-	-	-	33,440	11,503,360	-	-	계약단가
			344	33,440	11,503,360	-	-	-	-	33,440	11,503,360			계약단가
ADJUST BOLT		개	149	8,360	1,245,640	-	-	-	-	8,360	1,245,640	-	-	계약단가
			149	8,360	1,245,640	-	-	-	-	8,360	1,245,640			계약단가
COUPLER		개	149	58,520	8,719,480	-	-	-	-	58,520	8,719,480	-	-	계약단가
			149	58,520	8,719,480	-	-	-	-	58,520	8,719,480			계약단가
GLASS SHOE		M	11	61,028	671,308	-	-	-	-	61,028	671,308	-	-	계약단가
			11	61,028	671,308	-	-	-	-	61,028	671,308			계약단가
공과잡비		식	1	935,484	935,484	-	-	-	-	935,484	935,484	-	-	계약단가
			1	935,484	935,484	-	-	-	-	935,484	935,484			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
ENGINEER FEE		식	1	836,000	836,000	-	-	-	-	836,000	836,000	-	-	계약단가
			1	836,000	836,000	-	-	-	-	836,000	836,000	-	-	계약단가
장비사용료		식	1	1,254,000	1,254,000	-	-	-	-	1,254,000	1,254,000	-	-	계약단가
			1	1,254,000	1,254,000	-	-	-	-	1,254,000	1,254,000	-	-	계약단가
*** 핸드레일공사 ***														
유리핸드레일	H1200@1500, Φ22 SUS+12T강화유리+Φ38.4	M	110	267,520	29,427,200	-	-	-	-	267,520	29,427,200	-	-	계약단가
			110	267,520	29,427,200	-	-	-	-	267,520	29,427,200	-	-	계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					251,544,800		45,038,733		-		296,583,533	-	802,673	
					252,462,032		44,924,174		-		297,386,206			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010116 도 장 공 사														
조합페인트(로올러칠)	철재면 2회. 1급	㎡	501	780	390,780	2,471	1,237,971	-	-	3,251	1,628,751	41	133,291	계약단가
			542	780	422,760	2,471	1,339,282	-	-	3,251	1,762,042			계약단가
안전페인트칠	모르타르면 2회. 2급	㎡	319	1,016	324,104	6,144	1,959,936	-	-	7,160	2,284,040	1	7,160	계약단가
			320	1,016	325,120	6,144	1,966,080	-	-	7,160	2,291,200			계약단가
녹막이페인트칠	1회. 1종	㎡	501	421	210,921	1,793	898,293	-	-	2,214	1,109,214	41	90,774	계약단가
			542	421	228,182	1,793	971,806	-	-	2,214	1,199,988			계약단가
수성페인트(로올러칠)	내벽 2회. 1급	㎡	1,325	528	699,600	3,531	4,678,575	-	-	4,059	5,378,175	- 59	- 239,481	계약단가
			1,266	528	668,448	3,531	4,470,246	-	-	4,059	5,138,694			계약단가
수성페인트(로올러칠)	외벽 2회. 1급	㎡	1,045	836	873,620	3,806	3,977,270	-	-	4,642	4,850,890	246	1,141,932	계약단가
			1,291	836	1,079,276	3,806	4,913,546	-	-	4,642	5,992,822			계약단가
수성페인트(로올러칠)	내천장 2회. 1급	㎡	306	709	216,954	4,355	1,332,630	-	-	5,064	1,549,584	-	-	계약단가
			306	709	216,954	4,355	1,332,630	-	-	5,064	1,549,584			계약단가
수성페인트(로올러칠)	외천장 2회. 1급	㎡	107	836	89,452	3,806	407,242	-	-	4,642	496,694	-	-	계약단가
			107	836	89,452	3,806	407,242	-	-	4,642	496,694			계약단가
친환경수성페인트, 로올러칠	내벽2회, 친환경	㎡	5,289	535	2,829,615	4,631	24,493,359	-	-	5,166	27,322,974	133	687,078	계약단가
			5,422	535	2,900,770	4,631	25,109,282	-	-	5,166	28,010,052			계약단가
친환경수성페인트, 로올러칠	내벽2회, 친환경(GB면 줄퍼티)	㎡	309	1,880	580,920	5,763	1,780,767	-	-	7,643	2,361,687	-	-	계약단가
			309	1,880	580,920	5,763	1,780,767	-	-	7,643	2,361,687			계약단가
친환경수성페인트, 로올러칠	내천정2회, 친환경	㎡	222	633	140,526	5,675	1,259,850	-	-	6,308	1,400,376	7	44,156	계약단가
			229	633	144,957	5,675	1,299,575	-	-	6,308	1,444,532			계약단가
비닐계 페인트	내천정3회(GB면 줄퍼티)	㎡	2,458	5,066	12,452,228	6,813	16,746,354	-	-	11,879	29,198,582	- 203	- 2,411,437	계약단가
			2,255	5,066	11,423,830	6,813	15,363,315	-	-	11,879	26,787,145			계약단가
클리어래커칠	목재면 7회	㎡	305	3,862	1,177,910	9,764	2,978,020	-	-	13,626	4,155,930	- 25	- 340,650	계약단가
			280	3,862	1,081,360	9,764	2,733,920	-	-	13,626	3,815,280			계약단가
세라민페인트칠	모르타르면 2회	㎡	171	1,406	240,426	5,289	904,419	-	-	6,695	1,144,845	7	46,865	계약단가
			178	1,406	250,268	5,289	941,442	-	-	6,695	1,191,710			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
세라민페인트칠	2회(GB면 줄퍼티)	㎡	5	2,818	14,090	7,521	37,605	-	-	10,339	51,695	-	-	계약단가
			5	2,818	14,090	7,521	37,605	-	-	10,339	51,695	-	-	계약단가
에폭시코팅	0.3mm	㎡	797	3,270	2,606,190	2,271	1,809,987	-	-	5,541	4,416,177	133	736,953	계약단가
			930	3,270	3,041,100	2,271	2,112,030	-	-	5,541	5,153,130			계약단가
라인마킹(실선)	응착식 W:150	M	887	2,222	1,970,914	271	240,377	53	47,011	2,546	2,258,302	- 10	- 25,460	계약단가
			877	2,222	1,948,694	271	237,667	53	46,481	2,546	2,232,842			계약단가
장애인 주차표시		개소	4	29,641	118,564	3,624	14,496	723	2,892	33,988	135,952	-	-	계약단가
			4	29,641	118,564	3,624	14,496	723	2,892	33,988	135,952			계약단가
주차유도표시 화살표		개소	7	14,820	103,740	1,812	12,684	361	2,527	16,993	118,951	-	-	계약단가
			7	14,820	103,740	1,812	12,684	361	2,527	16,993	118,951			계약단가
[합 계]					25,040,554		64,769,835		52,430		89,862,819	-	- 128,819	
					24,638,485		65,043,615		51,900		89,734,000			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010117 수 장 공 사														
에칭필름		㎡	259	8,360	2,165,240	-	-	-	-	8,360	2,165,240	36	300,960	계약단가
			295	8,360	2,466,200	-	-	-	-	8,360	2,466,200			계약단가
단열필름	WT 70MNT	㎡	2,186	47,652	104,167,272	-	-	-	-	47,652	104,167,272	- 42	- 2,001,384	계약단가
			2,144	47,652	102,165,888	-	-	-	-	47,652	102,165,888			계약단가
양면흡음텍스	THK12	㎡	3,998	5,099	20,385,802	-	-	-	-	5,099	20,385,802	- 275	- 1,402,225	계약단가
			3,723	5,099	18,983,577	-	-	-	-	5,099	18,983,577			계약단가
열경화성수지천장재	열경화성수지천장재, SMC, 1.2×300×600mm	㎡	23	32,353	744,119	-	-	-	-	32,353	744,119	- 23	- 744,119	계약단가
			-	32,353	-	-	-	-	-	32,353	-			계약단가
열경화성수지천장재	열경화성수지천장재, SMC, 1.2×300×300mm	㎡	474	29,343	13,908,582	-	-	-	-	29,343	13,908,582	199	5,839,257	계약단가
			673	29,343	19,747,839	-	-	-	-	29,343	19,747,839			계약단가
화장실칸막이	THK20 단색엠보SHEET	㎡	332	106,172	35,249,104	-	-	-	-	106,172	35,249,104	13	1,380,236	계약단가
			345	106,172	36,629,340	-	-	-	-	106,172	36,629,340			계약단가
화장실칸막이/도어포함	강화유리	㎡			-	-	-	-	-	-	-	5	1,099,090	신규, 자재-24
			5	219,818	1,099,090	-	-	-	-	219,818	1,099,090			신규, 자재-24
샤워칸막이	강화유리, W500*H2100	EA	10	225,720	2,257,200	-	-	-	-	225,720	2,257,200	35	7,900,200	계약단가
			45	225,720	10,157,400	-	-	-	-	225,720	10,157,400			계약단가
조립식패널	조립식패널, SGP칸막이	M2	341	51,832	17,674,712	-	-	-	-	51,832	17,674,712	- 63	- 3,265,416	계약단가
			278	51,832	14,409,296	-	-	-	-	51,832	14,409,296			계약단가
암면뽕칠	50mm, 표면코팅포함	㎡	3,562	6,303	22,451,286	3,619	12,890,878	-	-	9,922	35,342,164	522	5,179,284	계약단가
			4,084	6,303	25,741,452	3,619	14,779,996	-	-	9,922	40,521,448			계약단가
비닐무석면타일붙임(디럭스)	300×300×3.0mm(웍스 유)	㎡	3,567	6,018	21,466,206	4,949	17,653,083	-	-	10,967	39,119,289	126	1,381,842	계약단가
			3,693	6,018	22,224,474	4,949	18,276,657	-	-	10,967	40,501,131			계약단가
비닐타일붙임(원목무늬)	3.0mm(웍스 유)	㎡	310	14,971	4,641,010	4,949	1,534,190	-	-	19,920	6,175,200	-	-	계약단가
			310	14,971	4,641,010	4,949	1,534,190	-	-	19,920	6,175,200			계약단가
비닐시트 깔기	3.0T	㎡	513	21,834	11,200,842	4,669	2,395,197	-	-	26,503	13,596,039	- 183	- 4,850,049	계약단가
			330	21,834	7,205,220	4,669	1,540,770	-	-	26,503	8,745,990			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
카펫타일붙임	THK8	㎡	136	30,283	4,118,488	2,942	400,112	-	-	33,225	4,518,600	-	-	계약단가
			79	30,283	2,392,357	2,942	232,418	-	-	33,225	2,624,775	-	-	계약단가
벽지바름	지정고급벽지	㎡	294	5,146	1,512,924	2,990	879,060	-	-	8,136	2,391,984	-	-	계약단가
			166	5,146	854,236	2,990	496,340	-	-	8,136	1,350,576	-	-	계약단가
석고판못붙임(천정틀용)	천장, 일반 9.5mm*2겹(자재포함)	㎡	2,458	2,920	7,177,360	6,054	14,880,732	-	-	8,974	22,058,092	-	-	계약단가
			2,255	2,920	6,584,600	6,054	13,651,770	-	-	8,974	20,236,370	-	-	계약단가
석고판본드붙임(벽)	일반9.5mm*2겹	㎡	77	4,190	322,630	7,448	573,496	-	-	11,638	896,126	-	-	계약단가
			77	4,190	322,630	7,448	573,496	-	-	11,638	896,126	-	-	계약단가
DRY WALL(C-65)	GB12.5t 2겹한면+GW50t	M2	80	18,526	1,482,080	23,111	1,848,880	-	-	41,637	3,330,960	-	-	계약단가
			80	18,526	1,482,080	23,111	1,848,880	-	-	41,637	3,330,960	-	-	계약단가
DRY WALL(C-75)	GB12.5t 2겹한면+GW75t	M2	176	20,187	3,552,912	23,111	4,067,536	-	-	43,298	7,620,448	-	-	계약단가
			176	20,187	3,552,912	23,111	4,067,536	-	-	43,298	7,620,448	-	-	계약단가
DRY WALL(C-65)	GB12.5t 2겹양면	M2	22	20,609	453,398	24,831	546,282	-	-	45,440	999,680	-	-	계약단가
			22	20,609	453,398	24,831	546,282	-	-	45,440	999,680	-	-	계약단가
천정축판(C-65)	GS9.5t 2겹한면	M2	62	14,882	922,684	19,967	1,237,954	-	-	34,849	2,160,638	-	-	계약단가
			62	14,882	922,684	19,967	1,237,954	-	-	34,849	2,160,638	-	-	계약단가
천정축판(C-90)	GS9.5t 2겹한면+단열80	M2	74	20,276	1,500,424	23,111	1,710,214	-	-	43,387	3,210,638	-	-	계약단가
			74	20,276	1,500,424	23,111	1,710,214	-	-	43,387	3,210,638	-	-	계약단가
주름문설치	1000*2700	EA	2	62,073	124,146	26,266	52,532	-	-	88,339	176,678	-	-	계약단가
			2	62,073	124,146	26,266	52,532	-	-	88,339	176,678	-	-	계약단가
암막커튼설치		㎡	37	35,112	1,299,144	9,727	359,899	-	-	44,839	1,659,043	-	-	계약단가
			37	35,112	1,299,144	9,727	359,899	-	-	44,839	1,659,043	-	-	계약단가
외벽단열재설치/비드법보온판	비중0.03,80mm	㎡	526	5,915	3,111,290	3,848	2,024,048	-	-	9,763	5,135,338	-	-	계약단가
			414	5,915	2,448,810	3,848	1,593,072	-	-	9,763	4,041,882	-	-	계약단가
발포폴리스티렌 타설부착	SLAB, 비중 0.03, 50mm	㎡	1,972	3,690	7,276,680	3,174	6,259,128	-	-	6,864	13,535,808	-	-	계약단가
			1,972	3,690	7,276,680	3,174	6,259,128	-	-	6,864	13,535,808	-	-	계약단가
발포폴리스티렌 타설부착	SLAB, 비중 0.03, 80mm	㎡	9	5,915	53,235	3,174	28,566	-	-	9,089	81,801	-	-	계약단가
			9	5,915	53,235	3,174	28,566	-	-	9,089	81,801	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고		
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액			
발포폴리스티렌 타설부착	SLAB, 비중 0.03, 90mm	㎡	415	6,642	2,756,430	3,174	1,317,210	-	-	9,816	4,073,640	-	-	계약단가		
			415	6,642	2,756,430	3,174	1,317,210	-	-	9,816	4,073,640	-	-	계약단가		
발포폴리스티렌 타설부착	SLAB, 비중 0.03, 125mm	㎡	3,971	9,216	36,596,736	3,174	12,603,954	-	-	12,390	49,200,690	-	128	-	계약단가	
			3,843	9,216	35,417,088	3,174	12,197,682	-	-	12,390	47,614,770	-	-	계약단가		
발포폴리스티렌 본드붙임	SLAB, 비중 0.03, 125mm	㎡			-		-	-	-	-	-	463	11,357,853	신규, 호표-25		
			463	13,971	6,468,573	10,560	4,889,280	-	-	24,531	11,357,853	-	-	신규, 호표-25		
발포폴리스티렌 바닥 깔기	비중 0.03, 100mm	㎡	329	7,022	2,310,238	777	255,633	-	-	7,799	2,565,871	-	329	-	계약단가	
				7,022	-	777	-	-	-	7,799	-	-	-	-	계약단가	
발포폴리스티렌 바닥 깔기	비중 0.03, 170mm	㎡	14	11,938	167,132	777	10,878	-	-	12,715	178,010	-	-	-	계약단가	
			14	11,938	167,132	777	10,878	-	-	12,715	178,010	-	-	-	계약단가	
발포폴리스티렌 바닥 깔기	비중 0.03, 200mm	㎡	72	14,044	1,011,168	777	55,944	-	-	14,821	1,067,112	-	-	-	계약단가	
			72	14,044	1,011,168	777	55,944	-	-	14,821	1,067,112	-	-	-	계약단가	
방진고무설치/발전기패드	THK50	㎡	15	223,504	3,352,560	8,317	124,755	-	-	231,821	3,477,315	-	13	-	계약단가	
			2	223,504	447,008	8,317	16,634	-	-	231,821	463,642	-	-	-	계약단가	
완충재설치/장비패드	합성고무판 20t	㎡	38	89,769	3,411,222	8,317	316,046	-	-	98,086	3,727,268	20	1,961,720	-	계약단가	
			58	89,769	5,206,602	8,317	482,386	-	-	98,086	5,688,988	-	-	-	계약단가	
커튼월배면칸막이	1.6t철판+비드법보온판80t	㎡	298	22,417	6,680,266	53,320	15,889,360	20	5,960	75,757	22,575,586	-	-	-	계약단가	
			298	22,417	6,680,266	53,320	15,889,360	20	5,960	75,757	22,575,586	-	-	-	계약단가	
창호상부 보강틀	C-100*50*20, 단열제외	㎡	31	11,469	355,539	40,456	1,254,136	19	589	51,944	1,610,264	-	3	-	155,832	계약단가
			28	11,469	321,132	40,456	1,132,768	19	532	51,944	1,454,432	-	-	-	계약단가	
창호상부 보강틀	C-100*50*20, 단열90t	㎡	183	18,091	3,310,653	43,313	7,926,279	19	3,477	61,423	11,240,409	-	22	-	1,351,306	계약단가
			161	18,091	2,912,651	43,313	6,973,393	19	3,059	61,423	9,889,103	-	-	-	계약단가	
창호상부 보강틀	C-30*30 이중벽틀, 단열제외	㎡	7	19,730	138,110	55,578	389,046	27	189	75,335	527,345	-	-	-	-	계약단가
			7	19,730	138,110	55,578	389,046	27	189	75,335	527,345	-	-	-	-	계약단가
[합 계]					349,308,824		109,485,028		10,215		458,804,067					
					356,264,282		112,144,281		9,740		468,418,303					

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010118 기 타 공 사														
세면대손잡이	STS304 Ø38, 1.5t	조	8	250,800	2,006,400	-	-	-	-	250,800	2,006,400	-	-	계약단가
			8	250,800	2,006,400	-	-	-	-	250,800	2,006,400	-	-	계약단가
장애자용 대면기 손잡이	STS304 Ø38, 1.5t(L형)	조	8	83,600	668,800	-	-	-	-	83,600	668,800	-	-	계약단가
			8	83,600	668,800	-	-	-	-	83,600	668,800	-	-	계약단가
장애자용 대면기 손잡이	STS304 Ø38, 1.5t(T형)	조	8	83,600	668,800	-	-	-	-	83,600	668,800	-	-	계약단가
			8	83,600	668,800	-	-	-	-	83,600	668,800	-	-	계약단가
장애자용 소변기 손잡이	STS304 Ø38, 1.5t	조	4	167,200	668,800	-	-	-	-	167,200	668,800	-	-	계약단가
			4	167,200	668,800	-	-	-	-	167,200	668,800	-	-	계약단가
장애인점자블럭(점형)	300*800*7, 고무블럭	EA	358	10,032	3,591,456	-	-	-	-	10,032	3,591,456	-	-	계약단가
			358	10,032	3,591,456	-	-	-	-	10,032	3,591,456	-	-	계약단가
장애인점자블럭(선형)	300*800*7, 고무블럭	EA	12	10,032	120,384	-	-	-	-	10,032	120,384	-	-	계약단가
			12	10,032	120,384	-	-	-	-	10,032	120,384	-	-	계약단가
유아용거치대		EA	3	195,624	586,872	-	-	-	-	195,624	586,872	-	-	계약단가
			3	195,624	586,872	-	-	-	-	195,624	586,872	-	-	계약단가
정자안내표지판/로비	800*600(반구형점자), 스텐드형	EA	1	2,257,200	2,257,200	-	-	-	-	2,257,200	2,257,200	-	-	계약단가
			1	2,257,200	2,257,200	-	-	-	-	2,257,200	2,257,200	-	-	계약단가
화장실 안내표지판	공용화장실	EA	2	41,800	83,600	-	-	-	-	41,800	83,600	-	-	계약단가
			2	41,800	83,600	-	-	-	-	41,800	83,600	-	-	계약단가
화장실 안내표지판	장애인사용가능	EA	8	41,800	334,400	-	-	-	-	41,800	334,400	-	-	계약단가
			8	41,800	334,400	-	-	-	-	41,800	334,400	-	-	계약단가
장애인 주차표지판		EA	2	209,000	418,000	-	-	-	-	209,000	418,000	-	-	계약단가
			2	209,000	418,000	-	-	-	-	209,000	418,000	-	-	계약단가
장애인 주차안내표지판		EA	2	209,000	418,000	-	-	-	-	209,000	418,000	-	-	계약단가
			2	209,000	418,000	-	-	-	-	209,000	418,000	-	-	계약단가
핸드레일 점자판	AL 120*Ø50	EA	29	15,048	436,392	-	-	-	-	15,048	436,392	-	-	계약단가
			29	15,048	436,392	-	-	-	-	15,048	436,392	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
천창용 차양시스템 Fabric	난연사(TW200)	㎡	115	22,237	2,557,255	-	-	-	-	22,237	2,557,255	-	-	계약단가
			115	22,237	2,557,255	-	-	-	-	22,237	2,557,255	-	-	계약단가
MOTOR(NEW F.T.S)	ALTUS 6100 RTS	EA	16	349,448	5,591,168	-	-	-	-	349,448	5,591,168	-	-	계약단가
			16	349,448	5,591,168	-	-	-	-	349,448	5,591,168	-	-	계약단가
고동부 ACC		SET	16	19,813	317,008	-	-	-	-	19,813	317,008	-	-	계약단가
			16	19,813	317,008	-	-	-	-	19,813	317,008	-	-	계약단가
리모콘 송신기	4CH	EA	2	55,594	111,188	-	-	-	-	55,594	111,188	-	-	계약단가
			2	55,594	111,188	-	-	-	-	55,594	111,188	-	-	계약단가
리모콘 스위치		EA	2	39,710	79,420	-	-	-	-	39,710	79,420	-	-	계약단가
			2	39,710	79,420	-	-	-	-	39,710	79,420	-	-	계약단가
SHAFT 90MM AL		M	31	23,826	738,606	-	-	-	-	23,826	738,606	-	-	계약단가
			31	23,826	738,606	-	-	-	-	23,826	738,606	-	-	계약단가
텐션용 프런트 BAR		M	31	15,884	492,404	-	-	-	-	15,884	492,404	-	-	계약단가
			31	15,884	492,404	-	-	-	-	15,884	492,404	-	-	계약단가
텐션용 가이드레일		M	144	87,362	12,580,128	-	-	-	-	87,362	12,580,128	-	-	계약단가
			144	87,362	12,580,128	-	-	-	-	87,362	12,580,128	-	-	계약단가
중간용 PIPING		M	96	7,942	762,432	-	-	-	-	7,942	762,432	-	-	계약단가
			96	7,942	762,432	-	-	-	-	7,942	762,432	-	-	계약단가
원단 가공비		㎡	115	6,353	730,595	-	-	-	-	6,353	730,595	-	-	계약단가
			115	6,353	730,595	-	-	-	-	6,353	730,595	-	-	계약단가
설치인건비		SET	16	238,260	3,812,160	-	-	-	-	238,260	3,812,160	-	-	계약단가
			16	238,260	3,812,160	-	-	-	-	238,260	3,812,160	-	-	계약단가
소 계					27,772,364		-		-		27,772,364		-	
					27,772,364		-		-		27,772,364		-	
2. 수직적동시스템														
전동수직용 차양시스템 Fabric	난연사(TW200)	㎡	428	22,237	9,517,436	-	-	-	-	22,237	9,517,436	-	-	계약단가
			428	22,237	9,517,436	-	-	-	-	22,237	9,517,436	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
수동 SCREEN FABRIC	난연사(TW200)	㎡	1,298	22,237	28,863,626	-	-	-	-	22,237	28,863,626	-	-	계약단가
			1,298	22,237	28,863,626	-	-	-	-	22,237	28,863,626	-	-	계약단가
수동 클러치		EA	424	9,530	4,040,720	-	-	-	-	9,530	4,040,720	-	-	계약단가
			424	9,530	4,040,720	-	-	-	-	9,530	4,040,720	-	-	계약단가
BOTTOM BAR		M	428	2,340	1,001,520	-	-	-	-	2,340	1,001,520	-	-	계약단가
			428	2,340	1,001,520	-	-	-	-	2,340	1,001,520	-	-	계약단가
SHAFT 38MM AL		M	428	3,929	1,681,612	-	-	-	-	3,929	1,681,612	-	-	계약단가
			428	3,929	1,681,612	-	-	-	-	3,929	1,681,612	-	-	계약단가
원단가공비		㎡	1,298	3,176	4,122,448	-	-	-	-	3,176	4,122,448	-	-	계약단가
			1,298	3,176	4,122,448	-	-	-	-	3,176	4,122,448	-	-	계약단가
제작설치비		SET	424	11,871	5,033,304	-	-	-	-	11,871	5,033,304	-	-	계약단가
			424	11,871	5,033,304	-	-	-	-	11,871	5,033,304	-	-	계약단가
소 계					44,743,230		-		-		44,743,230	-	-	
					44,743,230		-		-		44,743,230	-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					121,200,537		2,483,482		432		123,684,451	-	2,036,002	
					123,236,539		2,483,482		432		125,720,453	-		

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010119 수 영 장 공 사														
1)경영풀 및 어린이풀														
손잡이타일	245*120*25	EA		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-46
			384	13,026	5,001,984	-	-	-	-	13,026	5,001,984	384	5,001,984	신규, 자재-46
손잡이코너타일	120*120*25	EA		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-47
			4	16,283	65,132	-	-	-	-	16,283	65,132	4	65,132	신규, 자재-47
수영장골타일	245*120*8.5	EA		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-48
			817	3,664	2,993,488	-	-	-	-	3,664	2,993,488	817	2,993,488	신규, 자재-48
손잡이 및 트렌치 조성	S/STEEL	M		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 조사-10
			93	841,821	78,289,353	-	-	-	-	841,821	78,289,353	93	78,289,353	신규, 조사-10
수조바닥레인트ाइ	245*120*8.5	M2		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-49
			29	21,982	637,478	-	-	-	-	21,982	637,478	29	637,478	신규, 자재-49
수조바닥타일	245*120*8.5	M2		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-50
			282	20,354	5,739,828	-	-	-	-	20,354	5,739,828	282	5,739,828	신규, 자재-50
수조바닥급수라인조성	S/STEEL	M		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 조사-11
			67	735,983	49,310,861	-	-	-	-	735,983	49,310,861	67	49,310,861	신규, 조사-11
수조벽체안전선타일	245*120*8.5	M2		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-51
			12	21,982	263,784	-	-	-	-	21,982	263,784	12	263,784	신규, 자재-51
수조장벽타일	245*120*8.5	M2		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-52
			80	20,354	1,628,320	-	-	-	-	20,354	1,628,320	80	1,628,320	신규, 자재-52
단벽리턴레인트ाइ	245*120*8.5	M2		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-53
			4	26,052	104,208	-	-	-	-	26,052	104,208	4	104,208	신규, 자재-53
단벽리턴타일	245*120*8.5	M2		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-54
			26	24,424	635,024	-	-	-	-	24,424	635,024	26	635,024	신규, 자재-54
계단타일	245*120*60	EA		-	-	-	-	-	-	-	-			신규, 자재-55
			25	39,079	976,975	-	-	-	-	39,079	976,975	25	976,975	신규, 자재-55

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
계단막단타일	245*120*8	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	31	239,754	신규, 자재-56
			31	7,734	239,754	-	-	-	-	7,734	239,754			신규, 자재-56
소 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,886,189	
				-	145,886,189	-	-	-	-	-	145,886,189			
2)데크 및 주벽체공사														
데크노슬립타일	240*245*9	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	398	11,341,010	신규, 자재-57
			398	28,495	11,341,010	-	-	-	-	28,495	11,341,010			신규, 자재-57
발포폴리스티렌(벽공간 넣기)	비드법 1종, 벽, 비중 0.03, 75mm	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	431	4,932,795	신규, 호표-50
			431	8,043	3,466,533	3,402	1,466,262	-	-	11,445	4,932,795			신규, 호표-50
메탈스터드설치공사(C-100)	0.8T, 100*45	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	815	20,472,800	신규, 호표-51
			815	13,469	10,977,235	11,312	9,219,280	339	276,285	25,120	20,472,800			신규, 호표-51
CRC보드붙임	벽, 9.0	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	815	12,532,255	신규, 호표-52
			815	10,557	8,603,955	4,773	3,889,995	47	38,305	15,377	12,532,255			신규, 호표-52
모자이크타일	벽, 지정품, 수명장내부	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	121	6,994,284	신규, 자재-64
			121	57,804	6,994,284	-	-	-	-	57,804	6,994,284			신규, 자재-64
고밀도압축패널	벽, 3.0	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	548	44,168,800	신규, 자재-65
			548	80,600	44,168,800	-	-	-	-	80,600	44,168,800			신규, 자재-65
소 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,441,944	
				-	85,551,817	-	14,575,537	-	314,590	-	100,441,944			
3)수명장천정공사														
친환경 흡음천정재	0.45t*300*600mm	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	693	33,964,623	신규, 자재-66
			693	49,011	33,964,623	-	-	-	-	49,011	33,964,623			신규, 자재-66
경량철골천정틀	클립바	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	660	9,806,280	신규, 자재-67
			660	6,407	4,228,620	8,451	5,577,660	-	-	14,858	9,806,280			신규, 자재-67
AL몰딩설치	30*15	M		-	-	-	-	-	-	-	-	128	1,362,432	신규, 호표-53
			128	6,244	799,232	4,400	563,200	-	-	10,644	1,362,432			신규, 호표-53

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
ST'L 하지걸기		M		-	-	-	-	-	-	-	-	19	1,145,453	신규, 호표-54
			19	14,493	275,367	45,769	869,611	25	475	60,287	1,145,453			신규, 호표-54 계약심사단가
ST'L 접기		M		-	-	-	-	-	-	-	-	19	568,613	신규, 호표-55
			19	7,885	149,815	21,986	417,734	56	1,064	29,927	568,613			신규, 호표-55 계약심사단가
ST'L 도장		M		-	-	-	-	-	-	-	-	19	177,346	신규, 호표-56
			19	1,627	30,913	7,707	146,433	-	-	9,334	177,346			신규, 호표-56 계약심사단가
친환경흡음천정 연결몰딩설치		M		-	-	-	-	-	-	-	-	195	2,139,735	신규, 호표-57
			195	6,573	1,281,735	4,400	858,000	-	-	10,973	2,139,735			신규, 호표-57
소 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,164,482	
				-	40,730,305	-	8,432,638	-	1,539	-	49,164,482			
4)수영장 부속시설물공사														
트렌치카바	고무줄형	M		-	-	-	-	-	-	-	-	101	3,453,594	신규, 자재-73
			101	34,194	3,453,594	-	-	-	-	34,194	3,453,594			신규, 자재-73
트렌치카바코너		EA		-	-	-	-	-	-	-	-	4	299,604	신규, 자재-74
			4	74,901	299,604	-	-	-	-	74,901	299,604			신규, 자재-74
코오스로프	일반용	M		-	-	-	-	-	-	-	-	100	2,279,600	신규, 자재-75
			100	22,796	2,279,600	-	-	-	-	22,796	2,279,600			신규, 자재-75
코오스로프걸이금구	일반용	개		-	-	-	-	-	-	-	-	8	833,680	신규, 자재-76
			8	104,210	833,680	-	-	-	-	104,210	833,680			신규, 자재-76
코오스로프턴버클	일반용	개		-	-	-	-	-	-	-	-	4	276,808	신규, 자재-77
			4	69,202	276,808	-	-	-	-	69,202	276,808			신규, 자재-77
스타트대	일반용	대		-	-	-	-	-	-	-	-	5	2,768,075	신규, 자재-78
			5	553,615	2,768,075	-	-	-	-	553,615	2,768,075			신규, 자재-78
스타트대금구	일반용	개		-	-	-	-	-	-	-	-	20	1,546,860	신규, 자재-79
			20	77,343	1,546,860	-	-	-	-	77,343	1,546,860			신규, 자재-79
배영턴표시지주		조		-	-	-	-	-	-	-	-	2	732,726	신규, 자재-80
			2	366,363	732,726	-	-	-	-	366,363	732,726			신규, 자재-80

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
단열재설치	천정 THK30 암면	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	29	165,329	신규, 호표-74
			29	1,741	50,489	3,960	114,840	-	-	5,701	165,329			신규, 호표-74
천정 목상치기	ㄱ-30*30@450	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	29	802,024	신규, 호표-75
			29	1,200	34,800	26,456	767,224	-	-	27,656	802,024			신규, 호표-75
CRC보드 설치	천정, THK3	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	29	319,232	신규, 호표-76
			29	4,778	138,562	6,205	179,945	25	725	11,008	319,232			신규, 호표-76
시질레이션 취부	천정, THK0.1 은박	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	29	431,636	신규, 호표-77
			29	14,043	407,247	841	24,389	-	-	14,884	431,636			신규, 호표-77
적삼목 붙이기	천정, THK12	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	15	713,520	신규, 호표-78
			15	38,887	583,305	8,681	130,215	-	-	47,568	713,520			신규, 호표-78 계약심사단가
소 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,431,741	
					1,214,403	-	1,216,613	-	725	-	2,431,741			
4)기타공사														
스토브 커버 스키목마감		M2		-	-	-	-	-	-	-	-	7	586,992	신규, 조사-13
			7	83,856	586,992	-	-	-	-	83,856	586,992			신규, 조사-13
스토브	380V 15kw	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	2	8,808,994	신규, 조사-14
			2	4,404,497	8,808,994	-	-	-	-	4,404,497	8,808,994			신규, 조사-14
콘트롤판넬	300*400*200	SET		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,761,798	신규, 조사-15
			2	880,899	1,761,798	-	-	-	-	880,899	1,761,798			신규, 조사-15
화재감지기	150℃	SET		-	-	-	-	-	-	-	-	2	494,998	신규, 조사-16
			2	247,499	494,998	-	-	-	-	247,499	494,998			신규, 조사-16
향화석		KG		-	-	-	-	-	-	-	-	120	2,344,680	신규, 조사-17
			120	19,539	2,344,680	-	-	-	-	19,539	2,344,680			신규, 조사-17
테프론전선	14SQ	M		-	-	-	-	-	-	-	-	200	2,768,000	신규, 조사-18
			200	13,840	2,768,000	-	-	-	-	13,840	2,768,000			신규, 조사-18
테프론전선	1.2SQ	M		-	-	-	-	-	-	-	-	200	814,200	신규, 조사-19
			200	4,071	814,200	-	-	-	-	4,071	814,200			신규, 조사-19

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
내화벽돌	0.5B	M2		-	-	-	-	-	-	-	-	7	706,671	신규, 조사-20
			7	100,953	706,671	-	-	-	-	100,953	706,671			신규, 조사-20
전기배선공사		식		-	-	-	-	-	-	-	-	2	11,303,520	신규, 조사-21
			2	5,651,760	11,303,520	-	-	-	-	5,651,760	11,303,520			신규, 조사-21
장비 설치비 및 시운전비		식		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,642,698	신규, 조사-22
			2	1,321,349	2,642,698	-	-	-	-	1,321,349	2,642,698			신규, 조사-22
소 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,232,551	
			-	-	32,232,551	-	-	-	-	-	32,232,551			
[합 계]														
					329,258,510		-	68,527,673	-	1,154,192	-	398,940,375		

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010120 조 경 공 사														
맥문동	8cm	㎡	100	752	75,200	-	-	-	-	752	75,200	-	-	계약단가
			100	752	75,200	-	-	-	-	752	75,200	-	-	계약단가
아레카야자군식	120cm	주	9	1,672	15,048	-	-	-	-	1,672	15,048	-	-	계약단가
			9	1,672	15,048	-	-	-	-	1,672	15,048	-	-	계약단가
바위취	8cm	㎡	100	1,003	100,300	-	-	-	-	1,003	100,300	-	-	계약단가
			100	1,003	100,300	-	-	-	-	1,003	100,300	-	-	계약단가
스파티필름	60cm	주	70	1,672	117,040	-	-	-	-	1,672	117,040	-	-	계약단가
			70	1,672	117,040	-	-	-	-	1,672	117,040	-	-	계약단가
산세베리아	80cm	주	30	1,672	50,160	-	-	-	-	1,672	50,160	-	-	계약단가
			30	1,672	50,160	-	-	-	-	1,672	50,160	-	-	계약단가
미역고사리	8cm	㎡	30	1,254	37,620	-	-	-	-	1,254	37,620	-	-	계약단가
			30	1,254	37,620	-	-	-	-	1,254	37,620	-	-	계약단가
골고사리	15cm	㎡	30	1,254	37,620	-	-	-	-	1,254	37,620	-	-	계약단가
			30	1,254	37,620	-	-	-	-	1,254	37,620	-	-	계약단가
초화류 식재공	양호(500주) 0.002	주	549	-	-	174	95,526	-	-	174	95,526	-	-	계약단가
			549	-	-	174	95,526	-	-	174	95,526	-	-	계약단가
흰자갈깔기		M2	2	2,508	5,016	3,404	6,808	-	-	5,912	11,824	-	-	계약단가
			2	2,508	5,016	3,404	6,808	-	-	5,912	11,824	-	-	계약단가
화단설치(H:500)	배수판+조경토	M2	60	55,053	3,303,180	9,099	545,940	-	-	64,152	3,849,120	-	-	계약단가
			60	55,053	3,303,180	9,099	545,940	-	-	64,152	3,849,120	-	-	계약단가
[합 계]					3,741,184		648,274		-		4,389,458	-	-	
					3,741,184		648,274		-		4,389,458	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
010121 골재비및운반비															
시멘트 [관급]	40KG	포	10,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,296	-	관급자재
			11,709	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	관급자재
모래	도착도	m³	846	18,392	15,559,632	-	-	-	-	18,392	15,559,632	180	3,310,560	-	계약단가
			1,026	18,392	18,870,192	-	-	-	-	18,392	18,870,192			-	계약단가
자갈	도착도 (건축 골재 및 운반)	m³	260	18,392	4,781,920	-	-	-	-	18,392	4,781,920	13	239,096	-	계약단가
			273	18,392	5,021,016	-	-	-	-	18,392	5,021,016			-	계약단가
잡석	도착도, 지정용 (건축 골재 및 운반)	m³	903	13,794	12,455,982	-	-	-	-	13,794	12,455,982	55	758,670	-	계약단가
			958	13,794	13,214,652	-	-	-	-	13,794	13,214,652			-	계약단가
시멘트운반	L:20km, 덤프8톤	포	10,413	-	-	-	-	700	7,289,100	700	7,289,100	2,504	1,726,966	-	계약단가
	L:10km		12,917	-	-	-	-	698	9,016,066	698	9,016,066			-	시감사지적감
운반비(트레일러20톤)	철근 L:40km	톤	883.98	-	-	-	-	14,345	12,680,693	14,345	12,680,693	224.31	-	-	계약단가
	철근 L:10km		1,108.29	-	-	-	-	11,393	12,626,747	11,393	12,626,747			-	시감사지적감
운반비(트레일러20톤)	철골 L:40km	톤	37.75	-	-	-	-	14,345	541,523	14,345	541,523	11.55	165,685	-	계약단가
			49.30	-	-	-	-	14,345	707,208	14,345	707,208			-	계약단가
[합 계]					32,797,534		-		20,511,316		53,308,850			-	6,147,031
					37,105,860		-		22,350,021		59,455,881				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010122 고차재대 공제														
철근고재	철강설, 고철, 작업설부산물	톤	- 23.17	334,400	- 7,748,048	-	-	-	-	334,400	- 7,748,048	- 5.87	- 1,962,928	계약단가
			- 29.04	334,400	- 9,710,976	-	-	-	-	334,400	- 9,710,976			계약단가
철골고재	철강설, 고철, 작업설부산물	톤	- 1.51	334,400	- 504,944	-	-	-	-	334,400	- 504,944	- 0.54	- 180,576	계약단가
			- 2.05	334,400	- 685,520	-	-	-	-	334,400	- 685,520			계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					- 8,252,992	-	-	-	-	- 8,252,992		-	- 2,143,504	
					- 10,396,496	-	-	-	-	- 10,396,496				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01012301 도 급 자 관 급														
시멘트	시멘트, 분공장도, 부가세포함	포	10,413	3,720	38,736,360	-	-	-	-	3,720	38,736,360	2,504	9,314,880	관급자재
			12,917	3,720	48,051,240	-	-	-	-	3,720	48,051,240			관급자재
레이콘	레이콘, 서울 및 경기 일부지역, 25-24-15	㎡	7,531	65,100	490,268,100	-	-	-	-	65,100	490,268,100	827	53,837,700	관급자재
			8,358	65,100	544,105,800	-	-	-	-	65,100	544,105,800			관급자재
레이콘	레이콘, 서울 및 경기 일부지역, 25-18-12	㎡	841	55,870	46,986,670	-	-	-	-	55,870	46,986,670	149	8,324,630	관급자재
			990	55,870	55,311,300	-	-	-	-	55,870	55,311,300			관급자재
레이콘	레이콘, 서울 및 경기 일부지역, 25-18-08	㎡	251	55,430	13,912,930	-	-	-	-	55,430	13,912,930	15.00	831,450	관급자재
			266	55,430	14,744,380	-	-	-	-	55,430	14,744,380			관급자재
철근콘크리트용봉강	HD-10, SD400, 하치장상차도	톤	222.50	825,460	183,664,850	-	-	-	-	825,460	183,664,850	0.82	676,877	관급자재
			223.32	825,460	184,341,727	-	-	-	-	825,460	184,341,727			관급자재
철근콘크리트용봉강	HD-13, SD400, 하치장상차도	톤	150.35	814,690	122,488,641	-	-	-	-	814,690	122,488,641	51.00	41,549,190	관급자재
			201.35	814,690	164,037,831	-	-	-	-	814,690	164,037,831			관급자재
철근콘크리트용봉강	HD-16, SD400, 하치장상차도	톤	93.10	809,300	75,345,830	-	-	-	-	809,300	75,345,830	- 21.18	- 17,140,974	관급자재
			71.92	809,300	58,204,856	-	-	-	-	809,300	58,204,856			관급자재
철근콘크리트용봉강	HD-19, SD400, 하치장상차도	톤	56.79	809,300	45,960,147	-	-	-	-	809,300	45,960,147	34.18	27,661,874	관급자재
			90.97	809,300	73,622,021	-	-	-	-	809,300	73,622,021			관급자재
철근콘크리트용봉강	HD-22, SD400, 하치장상차도	톤	341.76	809,300	276,586,368	-	-	-	-	809,300	276,586,368	- 14.35	- 11,613,455	관급자재
			327.41	809,300	264,972,913	-	-	-	-	809,300	264,972,913			관급자재
철근콘크리트용봉강	HD-25, SD400, 하치장상차도	톤	19.48	809,300	15,765,164	-	-	-	-	809,300	15,765,164	173.84	140,688,712	관급자재
			193.32	809,300	156,453,876	-	-	-	-	809,300	156,453,876			관급자재
[합 계]					1,309,715,060						1,309,715,060			
					1,563,845,944						1,563,845,944		254,130,884	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
AW30(120MM, 추락방지단열창)		EA	1		-		-		-		-	1	-	신규,관급, 호표-26
AW31(125MM, 이중단열커튼월창)		EA	1		-		-		-		-	1	-	신규,관급, 호표-27
엘리베이터/수영장		대	1		-		-		-		-	1	-	신규,관급, 조사-13
침대 및 장애자경용		대	1		-		-		-		-	1	-	신규,관급, 조사-10
누드 장애자용		대	1		-		-		-		-	1	-	전기->건축, 조사-11
텀웨이터		대	1		-		-		-		-	1	-	전기->건축, 조사-12
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					-		-		-		-	-	-	
					-		-		-		-	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
단열재		㎡	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
			875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
창호주위슈트		M	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
			227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
하부마감슈트		M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
			46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
코핑		M	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
			137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
차수막슈트		M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
			73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
소 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부가세		식	10%	41,969,556	4,196,955	-	-	-	-	41,969,556	4,196,955	-	-	
			10%	34,341,627	3,434,162	-	-	-	-	34,341,627	3,434,162	-	-	762,793
[합 계]				46,166,511	-	-	-	-	-	46,166,511	-	-	-	
				37,775,789	-	-	-	-	37,775,789	-	-	-	8,390,722	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(건축공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
0102 미확정설계공종												-	-	
크린넷공사		식	1	197,000,000	197,000,000	-	-	-	-	197,000,000	197,000,000	-	-	계약단가
			1	197,000,000	197,000,000	-	-	-	-	197,000,000	197,000,000	-	-	계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]				197,000,000		-	-			197,000,000		-	-	
				197,000,000		-	-			197,000,000		-	-	

공종별집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(토목공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
01 판교 노인종합복지관 건립공사(토목공사)		식	1	580,580,584	580,580,584	567,944,163	567,944,163	173,473,838	173,473,838	1,321,998,585	1,321,998,585	364,979,802	
				724,970,792	724,970,792	873,520,862	873,520,862	88,486,733	88,486,733	1,686,978,387	1,686,978,387		
0101 판교 노인종합복지회관 건립공사		식	1	467,290,612	467,290,612	567,944,163	567,944,163	173,473,838	173,473,838	1,208,708,613	1,208,708,613	368,658,775	
				615,359,793	615,359,793	873,520,862	873,520,862	88,486,733	88,486,733	1,577,367,388	1,577,367,388		
010101 1. 토공 및 가시설공사		식	1	361,743,034	361,743,034	529,031,490	529,031,490	169,718,091	169,718,091	1,060,492,615	1,060,492,615	316,929,873	
				505,863,872	505,863,872	791,684,097	791,684,097	79,874,519	79,874,519	1,377,422,488	1,377,422,488		
010102 2. 포장공사		식	1	12,258,894	12,258,894	6,226,243	6,226,243	1,504,074	1,504,074	19,989,211	19,989,211	-483,867	
				12,081,364	12,081,364	6,037,128	6,037,128	1,386,852	1,386,852	19,505,344	19,505,344		
010103 3. 배수공사		식	1	71,142,955	71,142,955	32,679,319	32,679,319	2,250,708	2,250,708	106,072,982	106,072,982	54,933,949	
				77,990,008	77,990,008	75,792,526	75,792,526	7,224,397	7,224,397	161,006,931	161,006,931		
010104 4. 부대공사 및 자재		식	1	22,145,729	22,145,729	7,111	7,111	965	965	22,153,805	22,153,805	-2,721,180	
				19,424,549	19,424,549	7,111	7,111	965	965	19,432,625	19,432,625		
010105 5. 관급자재대		식	1	113,289,972	113,289,972	-	-	-	-	113,289,972	113,289,972	-3,678,973	
				109,610,999	109,610,999	-	-	-	-	109,610,999	109,610,999		
[합 계]					580,580,584		567,944,163		173,473,838		1,321,998,585	364,979,802	
					724,970,792		873,520,862		88,486,733		1,686,978,387		

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...운반/토사		m3	1,079	304	328,016	197	212,563	202	217,958	703	758,537	- 1,079	-758,537	계약단가
			-	304	-	197	-	202	-	703	-		-	계약심사물량
.5)되메우기 및 다짐														
...되메우기및다짐	백호0.7+콤팩트1.5ton	M3	2,978	686	2,042,908	1,929	5,744,562	384	1,143,552	2,999	8,931,022	1,022	3,064,978	
			4,000	686	2,744,000	1,929	7,716,000	384	1,536,000	2,999	11,996,000			
.1-2)가시설품사		식												
.1)가시설품사		식												
...측면H-PILE 토사천공	D=400MM	M	6.90	4,359	30,077	16,460	113,574	5,556	38,336	26,375	181,987	6.61	174,338	계약단가
			13.51	4,359	58,890	16,460	222,374	5,556	75,061	26,375	356,325			계약심사물량
...측면H-PILE 연암천공		M	51.80	61,217	3,171,040	55,847	2,892,874	50,455	2,613,569	167,519	8,677,483	0.87	145,741	계약단가
			52.67	61,217	3,224,299	55,847	2,941,461	50,455	2,657,464	167,519	8,823,224			계약심사물량
...측면H-PILE 보통암천공		M	466.42	68,840	32,108,352	61,432	28,653,113	55,506	25,889,108	185,778	86,650,573	66.35	12,326,370	계약단가
			532.77	68,840	36,675,886	61,432	32,729,126	55,506	29,571,931	185,778	98,976,943			계약심사물량
...측면H-PILE 천공후 경타	H-300x200X9X14	M	104.00	77	8,008	1,860	193,440	943	98,072	2,880	299,520	-	-	계약단가
			104.00	77	8,008	1,860	193,440	943	98,072	2,880	299,520			계약단가
...측면H-PILE 뽑기	H-300x200X9X14	개	52.00	962	50,024	15,633	812,916	11,346	589,992	27,941	1,452,932	18.00	502,938	계약단가
			70.00	962	67,340	15,633	1,094,310	11,346	794,220	27,941	1,955,870			계약단가
...토류판 설치 및 절거(T=8cm)		m2	604.60	19,086	11,539,395	11,870	7,176,602	2,957	1,787,802	33,913	20,503,799	82.23	2,788,666	계약단가
			686.83	19,086	13,108,837	11,870	8,152,672	2,957	2,030,956	33,913	23,292,465			계약단가
.2)띠장공사		식												
...띠장설치		M	313.34	634	198,657	5,319	1,666,655	2,288	716,921	8,241	2,582,233	- 6.02	-49,610	계약단가
			307.32	634	194,840	5,319	1,634,635	2,288	703,148	8,241	2,532,623			계약단가
...띠장절거		M	313.34	480	150,403	3,425	1,073,189	1,733	543,018	5,638	1,766,610	- 6.02	-33,941	계약단가
			307.32	480	147,513	3,425	1,052,571	1,733	532,585	5,638	1,732,669			계약단가
...띠장직선이음및해체	H-300x300X10X15	EA	31	38,526	1,194,306	48,683	1,509,173	770	23,870	87,979	2,727,349	-	-	계약단가
			31	38,526	1,194,306	48,683	1,509,173	770	23,870	87,979	2,727,349			계약단가
...띠장코너이음및해체	H-300x300X10X15	EA	13	20,313	264,069	64,825	842,725	432	5,616	85,570	1,112,410	4	342,280	계약단가
			17	20,313	345,321	64,825	1,102,025	432	7,344	85,570	1,454,690			계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...보결이설치및철거(STRUT구간)	L=100x100x10	개소	87	1,298	112,926	12,997	1,130,739	130	11,310	14,425	1,254,975	- 2	-28,850	계약단가
			85	1,298	110,330	12,997	1,104,745	130	11,050	14,425	1,226,125			계약단가
...3)STRUT공사		식												
...STRUT와미장이음부제작설치	H=300x300X10X15	개소	35	46,525	1,628,375	123,489	4,322,115	637	22,295	170,651	5,972,785	9	1,535,859	계약단가
			44	46,525	2,047,100	123,489	5,433,516	637	28,028	170,651	7,508,644			계약단가
...H-BEAM설치		M	229.36	634	145,414	5,319	1,219,965	2,288	524,775	8,241	1,890,154	33.20	273,602	계약단가
			262.56	634	166,463	5,319	1,396,556	2,288	600,737	8,241	2,163,756			계약단가
...H-BEAM철거		M	229.36	480	110,092	3,425	785,558	1,733	397,480	5,638	1,293,130	33.19	187,104	계약단가
			262.55	480	126,022	3,425	899,220	1,733	454,992	5,638	1,480,234			계약단가
...JACK 설치및철거	100 TON	개소	29	100,005	2,900,145	77,637	2,251,473	439	12,731	178,081	5,164,349	9	1,602,729	계약단가
			38	100,005	3,800,190	77,637	2,950,206	439	16,682	178,081	6,767,078			계약단가
...H-BEAM설치(sub beam)		M	132	634	83,688	5,319	702,108	2,288	302,016	8,241	1,087,812	-	-	계약단가
			132	634	83,688	5,319	702,108	2,288	302,016	8,241	1,087,812			계약단가
...H-BEAM철거(sub beam)		M	132	480	63,360	3,425	452,100	1,733	228,756	5,638	744,216	-	-	계약단가
			132	480	63,360	3,425	452,100	1,733	228,756	5,638	744,216			계약단가
...수평브레이싱설치및철거	(M*2EA) / 개소	개소	12	3,769	45,228	23,461	281,532	-	-	27,230	326,760	1	27,230	계약단가
			13	3,769	48,997	23,461	304,993	-	-	27,230	353,990			계약단가
...레이콘타설	무근	M3	71.64	-	-	19,617	1,405,361	-	-	19,617	1,405,361	46.80	918,076	계약단가
			118.44	-	-	19,617	2,323,437	-	-	19,617	2,323,437			계약단가
...4)제거식 어스앵커공사		식												
...어스앵커 천공	연암	M	468	9,858	4,613,544	23,988	11,226,384	3,058	1,431,144	36,904	17,271,072	-	-	계약단가
			468	9,858	4,613,544	23,988	11,226,384	3,058	1,431,144	36,904	17,271,072			계약단가
...PC강선조립 및 설치	L=9.75m, 12.7mm	H0	48	218,834	10,504,032	156,964	7,534,272	-	-	375,798	18,038,304	-	-	계약단가
			48	218,834	10,504,032	156,964	7,534,272	-	-	375,798	18,038,304			계약단가
...그라우팅	L=9.75m, 12.7mm	H0	48	21,786	1,045,728	345,585	16,588,080	548	26,304	367,919	17,660,112	-	-	계약단가
			48	21,786	1,045,728	345,585	16,588,080	548	26,304	367,919	17,660,112			계약단가
...인장작업	L=9.75m, 12.7mm	H0	48	-	-	100,951	4,845,648	31,279	1,501,392	132,230	6,347,040	-	-	계약단가
			48	-	-	100,951	4,845,648	31,279	1,501,392	132,230	6,347,040			계약단가
...강선제거	L=9.75m, 12.7mm	H0	48	5,189	249,072	20,593	988,464	15,945	765,360	41,727	2,002,896	-	-	계약단가
			48	5,189	249,072	20,593	988,464	15,945	765,360	41,727	2,002,896			계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...삼각뿔기재작및해체		공	48	28,147	1,351,056	58,789	2,821,872	632	30,336	87,568	4,203,264	-	-	계약단가
			48	28,147	1,351,056	58,789	2,821,872	632	30,336	87,568	4,203,264			계약단가
...띠장보강재 설치	스티프너	개소	48	17,889	858,672	14,467	694,416	213	10,224	32,569	1,563,312	-	-	계약단가
			48	17,889	858,672	14,467	694,416	213	10,224	32,569	1,563,312			계약단가
.5)주요자재		식												
...L형강(손류)	L-100x100x10	식	3.508	-	-	-	-	225,720	791,825	225,720	791,825	0.590	133,175	계약단가
			4.098	-	-	-	-	225,720	925,000	225,720	925,000			계약단가
...H형강(손류)	H-300x200x9x14	식	56.372	-	-	-	-	9,659	544,497	9,659	544,497	9.048	87,394	계약단가
			65.420	-	-	-	-	9,659	631,891	9,659	631,891			계약심사물량
...H형강(손류)	H-300x300x10x15	식	39.655	-	-	-	-	210,299	8,339,406	210,299	8,339,406	14.425	3,033,563	계약단가
			54.080	-	-	-	-	210,299	11,372,969	210,299	11,372,969			계약단가
...H형강(사장)	H-300x200x9x14	TON	16.588	32,201	534,085	-	-	-	-	32,201	534,085	-16.588	-534,085	계약단가
				32,201	-	-	-	-	-	32,201	-			계약단가
...H형강(사장)	H-300x300x10x15	TON	4.003	701,001	2,806,107	-	-	-	-	701,001	2,806,107			계약단가
			4.003	701,001	2,806,107	-	-	-	-	701,001	2,806,107			계약단가
.6)계측관리														
.6-1)재료 및 설치비		식												
...경사계		개소	2	-	-	-	-	291,764	583,528	291,764	583,528	1	291,764	계약단가
			3	-	-	-	-	291,764	875,292	291,764	875,292			계약단가
...수위계		개소	1	-	-	-	-	208,164	208,164	208,164	208,164			계약단가
			1	-	-	-	-	208,164	208,164	208,164	208,164			계약단가
...응력계		개소	5	-	-	-	-	68,552	342,760	68,552	342,760			계약단가
			5	-	-	-	-	68,552	342,760	68,552	342,760			계약단가
...허중계		개소	7	-	-	-	-	265,848	1,860,936	265,848	1,860,936	- 2	-531,696	계약단가
			5	-	-	-	-	265,848	1,329,240	265,848	1,329,240			계약단가
...크랙게이지		개소	10	-	-	-	-	14,212	142,120	14,212	142,120			계약단가
			10	-	-	-	-	14,212	142,120	14,212	142,120			계약단가
...건물경사계		개소	4	-	-	-	-	41,800	167,200	41,800	167,200	2	83,600	계약단가
			6	-	-	-	-	41,800	250,800	41,800	250,800			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(토목공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...6-2)천공비		식												
....천공비		M	36	-	-	-	-	41,800	1,504,800	41,800	1,504,800	-	-	계약단가
			36	-	-	-	-	41,800	1,504,800	41,800	1,504,800	-	-	계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					361,743,034		529,031,490		169,718,091		1,060,492,615	-	316,929,873	
					505,863,872		791,684,097		79,874,519		1,377,422,488			

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
010102 2. 포장공사														
.2-1)아스콘포장(단지내)	T=80	A												
. .아스콘포장	#78	a	5.43	12,038	65,366	21,568	117,114	10,366	56,287	43,972	238,767	-	-	계약단가
			5.43	12,038	65,366	21,568	117,114	10,366	56,287	43,972	238,767			계약단가
. .아스콘포장	#467	a	5.43	19,729	107,128	32,269	175,220	16,552	89,877	68,550	372,225	-	-	계약단가
			5.43	19,729	107,128	32,269	175,220	16,552	89,877	68,550	372,225			계약단가
. .아스콘포장/떡코팅	40 ℓ /a	a	5.43	83	450	1,588	8,622	-	-	1,671	9,072	-	-	계약단가
			5.43	83	450	1,588	8,622	-	-	1,671	9,072			계약단가
. .아스콘포장/프라이코팅	75 ℓ /a	a	5.43	83	450	2,257	12,255	-	-	2,340	12,705	-	-	계약단가
			5.43	83	450	2,257	12,255	-	-	2,340	12,705			계약단가
.2-2)아스콘포장(도시기반)	T=95													
. .절삭 후 아스팔트 덧씌우기	#78,T=5cm이하	a	12.27	12,859	157,779	31,625	388,038	12,263	150,467	56,747	696,284	-	-	계약단가
			12.27	12,859	157,779	31,625	388,038	12,263	150,467	56,747	696,284			계약단가
. .택 코 팅 RSC-4	40 ℓ /a	a	12.27	83	1,018	1,588	19,484	-	-	1,671	20,502	-	-	계약단가
			12.27	83	1,018	1,588	19,484	-	-	1,671	20,502			계약단가
.2-3)기층 부설및다짐														
. .임도조정기층 부설및 다짐		m	389	958	372,662	974	378,886	632	245,848	2,564	997,396	- 85	-219,172	계약단가
			303.52	958	290,772	974	295,628	632	191,824	2,564	778,224			계약심사물량
. .보조기층 부설및 다짐		m	1,082	908	982,456	1,005	1,087,410	600	649,200	2,513	2,719,066	- 105	-264,695	계약단가
			976.67	908	886,816	1,005	981,553	600	586,002	2,513	2,454,371			계약심사물량
.2-4)보도포장 및 경계석														
. .점토블럭포장	230x114xT60	m	224	29,897	6,696,928	2,340	524,160	414	92,736	32,651	7,313,824	-	-	계약단가
			224	29,897	6,696,928	2,340	524,160	414	92,736	32,651	7,313,824			계약단가
. .보차도경계석(화강석)	200×300×1000	m	82	12,802	1,049,764	9,240	757,680	1,651	135,382	23,693	1,942,826	-	-	계약단가
			82	12,802	1,049,764	9,240	757,680	1,651	135,382	23,693	1,942,826			계약단가
. .보차도경계석(화강석)	180×200×1000	m	101	5,454	550,854	10,771	1,087,871	345	34,845	16,570	1,673,570	-	-	계약단가
			101	5,454	550,854	10,771	1,087,871	345	34,845	16,570	1,673,570			계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
..도로경계석	150*150*1000	M	81	12,154	984,474	5,811	470,691	570	46,170	18,535	1,501,335	-	-	계약단가
			81	12,154	984,474	5,811	470,691	570	46,170	18,535	1,501,335	-	-	계약단가
..시각장애인용 점자블록 / 300*300*60(유색)	재생플라스틱	m2	7.75	140,445	1,088,448	2,028	15,717	421	3,262	142,894	1,107,427	-	-	계약단가
			7.75	140,445	1,088,448	2,028	15,717	421	3,262	142,894	1,107,427	-	-	계약단가
..L형 측구	B=50cm	M	183	1,099	201,117	6,465	1,183,095	-	-	7,564	1,384,212	-	-	계약단가
			183	1,099	201,117	6,465	1,183,095	-	-	7,564	1,384,212	-	-	계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합	계]				12,258,894		6,226,243		1,504,074		19,989,211	-	-483,867	
					12,081,364		6,037,128		1,386,852		19,505,344			

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
010103 3. 배수공사														
.3-1)토공		식												
..구조물터파기	토 사(기계90%+인력10%)	M3	2,674	292	780,808	2,151	5,751,774	267	713,958	2,710	7,246,540	- 1,781	-4,826,510	계약단가
			893	292	260,756	2,151	1,920,843	267	238,431	2,710	2,420,030			계약단가
..구조물터파기	기 계/육상발파암(0~4M)	M3										1,895	58,187,870	신규
			1,895	3,315	6,281,925	24,566	46,552,570	2,825	5,353,375	30,706	58,187,870			신규
..되메우기및다짐	백호0.7+콤팩트1.5ton	M3	2,297	686	1,575,742	1,929	4,430,913	384	882,048	2,999	6,888,703	107	320,893	계약단가
			2,404	686	1,649,144	1,929	4,637,316	384	923,136	2,999	7,209,596			계약단가
.3-2)우수공														
..원형맨홀(우수)	1호(Φ900)	EA	16	530,393	8,486,288	146,274	2,340,384	178	2,848	676,845	10,829,520	-	-	계약단가
			16	530,393	8,486,288	146,274	2,340,384	178	2,848	676,845	10,829,520			계약단가
..원형맨홀(우수)	2호(Φ1200)	EA	1	1,309,848	1,309,848	457,847	457,847	269	269	1,767,964	1,767,964	-	-	계약단가
			1	1,309,848	1,309,848	457,847	457,847	269	269	1,767,964	1,767,964			계약단가
..PVC이중벽관부설점합(우수관)	Φ450	개	56	408,270	22,863,120	32,150	1,800,400	-	-	440,420	24,663,520	-	-	계약단가
			56	408,270	22,863,120	32,150	1,800,400	-	-	440,420	24,663,520			계약단가
..집수정	(450×450)	EA	16	107,956	1,727,296	59,721	955,536	2	32	167,679	2,682,864	-	-	계약단가
			16	107,956	1,727,296	59,721	955,536	2	32	167,679	2,682,864			계약단가
..빛물받이	(410×510,PE)	EA	9	30,048	270,432	5,669	51,021	1,958	17,622	37,675	339,075	-	-20,889	계약단가
			9	28,963	260,667	4,468	40,212	1,923	17,307	35,354	318,186			계약심사단가
..U형측구	θ=300	M	140	45,747	6,404,580	23,326	3,265,640	2	280	69,075	9,670,500	-	-	계약단가
			140	45,747	6,404,580	23,326	3,265,640	2	280	69,075	9,670,500			계약단가
..하수관내CCTV조사	270m당	식	1.6	34,390	55,024	464,739	743,582	200,855	321,368	699,984	1,119,974	-	-	계약단가
			1.6	34,390	55,024	464,739	743,582	200,855	321,368	699,984	1,119,974			계약단가
.3-3)우수공														
..GRP맨홀(우수)	1호(Φ900)	EA	7	1,259,682	8,817,774	57,616	403,312	178	1,246	1,317,476	9,222,332	-	-	계약단가
			7	1,259,682	8,817,774	57,616	403,312	178	1,246	1,317,476	9,222,332			계약단가
..GRP맨홀(우수)부설	1호(Φ900)	EA	7	31,861	223,027	124,848	873,936	11,362	79,534	168,071	1,176,497	1	168,071	계약단가
			8	31,861	254,888	124,848	998,784	11,362	90,896	168,071	1,344,568			계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
..유리섬유복합관 부설 및 접합(오수)	Φ300	PE	26	211,798	5,506,748	32,756	851,656	4,506	117,156	249,060	6,475,560	-	-318,214	계약단가
			26	203,287	5,285,462	27,347	711,022	6,187	160,862	236,821	6,157,346			계약상사단가
..오수관경고용테이프	흑갈색, 10cm	M	102.8	158	16,242	8	822	-	-	166	17,064	-	-	계약단가
			102.8	158	16,242	8	822	-	-	166	17,064			계약단가
.3-4)부관맨홀 및 연결관														
..부관맨홀	본관D400-500	EA	7	79,472	556,304	166,166	1,163,162	13,549	94,843	259,187	1,814,309	-	-	계약단가
			7	79,472	556,304	166,166	1,163,162	13,549	94,843	259,187	1,814,309			계약단가
..PVC이중벽관부설접합(연결관)	Φ200	PE	5	103,128	515,640	19,372	96,860	-	-	122,500	612,500	-	-	계약단가
			5	103,128	515,640	19,372	96,860	-	-	122,500	612,500			계약단가
..PVC이중벽관부설접합(연결관)	Φ250	PE	21	151,371	3,178,791	26,470	555,870	-	-	177,841	3,734,661	8	1,422,728	계약단가
			29	151,371	4,389,759	26,470	767,630	-	-	177,841	5,157,389			계약단가
..PVC이중벽관부설접합(연결관)	Φ300	PE	2	195,720	391,440	33,980	67,960	-	-	229,700	459,400	-	-	계약단가
			2	195,720	391,440	33,980	67,960	-	-	229,700	459,400			계약단가
.3-5)영구배수 시스템														
..토목섬유깔기	장섬유유직포	식	1	650,157	650,157	1,438,029	1,438,029	19,504	19,504	2,107,690	2,107,690	-	-	계약단가
			1	650,157	650,157	1,438,029	1,438,029	19,504	19,504	2,107,690	2,107,690			계약단가
..SDS배수관 설치		식	1	2,350,832	2,350,832	2,537,661	2,537,661	-	-	4,888,493	4,888,493	-	-	계약단가
			1	2,350,832	2,350,832	2,537,661	2,537,661	-	-	4,888,493	4,888,493			계약단가
..드레인보드 설치		식	1	2,207,040	2,207,040	1,821,837	1,821,837	-	-	4,028,877	4,028,877	-	-	계약단가
			1	2,207,040	2,207,040	1,821,837	1,821,837	-	-	4,028,877	4,028,877			계약단가
..P.E 필름깔기		식	1	1,960,022	1,960,022	2,724,646	2,724,646	-	-	4,684,668	4,684,668	-	-	계약단가
			1	1,960,022	1,960,022	2,724,646	2,724,646	-	-	4,684,668	4,684,668			계약단가
..연결 SOCKET 설치		식	1	459,800	459,800	346,471	346,471	-	-	806,271	806,271	-	-	계약단가
			1	459,800	459,800	346,471	346,471	-	-	806,271	806,271			계약단가
..잡자재	부속자재 등	식	1	836,000	836,000	-	-	-	-	836,000	836,000	-	-	계약단가
			1	836,000	836,000	-	-	-	-	836,000	836,000			계약단가
[합 계]					71,142,955		32,679,319		2,250,708		106,072,982	-	54,933,949	
					77,990,008		75,792,526		7,224,397		161,006,931			

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
010104 4. 부대공사 및 자재														
.4-1)부대공사														
. 차선도색		m	87.8	2,191	192,369	81	7,111	11	965	2,283	200,445	-	-	계약단가
			87.8	2,191	192,369	81	7,111	11	965	2,283	200,445			계약단가
. 아스팔트(유재)	RS(C)-3	드럼	4	108,680	434,720	-	-	-	-	108,680	434,720	-	-	계약단가
			4	108,680	434,720	-	-	-	-	108,680	434,720			계약단가
. 아스팔트(유재)	MS(C)-4	드럼	7	108,680	760,760	-	-	-	-	108,680	760,760	-	-	계약단가
			7	108,680	760,760	-	-	-	-	108,680	760,760			계약단가
. 혼합골재(현장도착도)	보조기충용	m	398	12,540	4,990,920	-	-	-	-	12,540	4,990,920	- 82	-1,028,280	계약단가
			316	12,540	3,962,640	-	-	-	-	12,540	3,962,640			계약심사물량
. 혼합골재(현장도착도)	동방충용	m	1,151	12,540	14,433,540	-	-	-	-	12,540	14,433,540	- 135	-1,692,900	계약단가
			1,016	12,540	12,740,640	-	-	-	-	12,540	12,740,640			계약심사물량
. 점석(현장도착도)	40mm이하	m	14	13,794	193,116	-	-	-	-	13,794	193,116	-	-	계약단가
			14	13,794	193,116	-	-	-	-	13,794	193,116			계약단가
. 모 래	(현장도착도)	m	62	18,392	1,140,304	-	-	-	-	18,392	1,140,304	-	-	계약단가
			62	18,392	1,140,304	-	-	-	-	18,392	1,140,304			계약단가
[합 계]					22,145,729		7,111		965		22,153,805	-	-2,721,180	
					19,424,549		7,111		965		19,432,625			

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
010105 5. 관급자재대														
..도장형 바닥재(아트크리트)	CSA 304(1mm)	m ²	554	42,000	23,268,000	-	-	-	-	42,000	23,268,000	-	-	관급자재
			554	42,000	23,268,000	-	-	-	-	42,000	23,268,000			관급자재
..아스콘	#78 표층용	톤	353	80,320	28,352,960	-	-	-	-	80,320	28,352,960	-	-	관급자재
			353	80,320	28,352,960	-	-	-	-	80,320	28,352,960			관급자재
..아스콘	#467 기층용	톤	750	63,550	47,662,500	-	-	-	-	63,550	47,662,500	- 127	-8,070,850	관급자재
			623	63,550	39,591,650	-	-	-	-	63,550	39,591,650			관급자재 계약심사수량
..보통시멘트	40kg(현장도착도)	포	293	3,720	1,089,960	-	-	-	-	3,720	1,089,960	- 2	-7,440	관급자재
			291	3,720	1,082,520	-	-	-	-	3,720	1,082,520			관급자재
..모래	세척사	m ³	62	22,000	1,364,000	-	-	-	-	22,000	1,364,000	-	-	관급자재
			62	22,000	1,364,000	-	-	-	-	22,000	1,364,000			관급자재
..레이콘	#57 25x210x12	m ²	74	61,200	4,528,800	-	-	-	-	61,200	4,528,800	5	306,000	관급자재
			79	61,200	4,834,800	-	-	-	-	61,200	4,834,800			관급자재
..레이콘	#57 25x180x12	m ²	34	55,870	1,899,580	-	-	-	-	55,870	1,899,580	- 19	-1,061,530	관급자재
			15	55,870	838,050	-	-	-	-	55,870	838,050			관급자재
..레이콘	#57 25x180x8	m ²	57	55,430	3,159,510	-	-	-	-	55,430	3,159,510	97	5,376,710	관급자재
			154	55,430	8,536,220	-	-	-	-	55,430	8,536,220			관급자재
..레이콘	25-160-12	m ²	1	60,600	60,600	-	-	-	-	60,600	60,600	-	-	관급자재
			1	60,600	60,600	-	-	-	-	60,600	60,600			관급자재
..철근	D10	TON	0.865	901,100	779,451	-	-	-	-	901,100	779,451	-	-	관급자재
			0.865	901,100	779,451	-	-	-	-	901,100	779,451			관급자재
..철근	D13	TON	0.632	890,320	562,682	-	-	-	-	890,320	562,682	- 0.117	-104,168	관급자재
			0.515	890,320	458,514	-	-	-	-	890,320	458,514			관급자재
..철근	D16	TON	0.603	884,930	533,612	-	-	-	-	884,930	533,612	- 0.133	-117,695	관급자재
			0.470	884,930	415,917	-	-	-	-	884,930	415,917			관급자재
..철근	D19	TON	0.032	884,930	28,317	-	-	-	-	884,930	28,317	-	-	관급자재
			0.032	884,930	28,317	-	-	-	-	884,930	28,317			관급자재
[합 계]					113,289,972		-		-	113,289,972		-	-3,678,973	
					109,610,999		-		-	109,610,999				

공종별집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
01 판교 노인종합복지관 건립공사(설비공사)		식	1	1,261,565,706	1,261,565,706	664,561,420	664,561,420	102,298	102,298	1,926,229,424	1,926,229,424	36,024,545	
				1,306,406,319	1,306,406,319	655,745,044	655,745,044	102,606	102,606	1,962,253,969	1,962,253,969		
0101 기계설비공사		식	1	994,231,936	994,231,936	664,561,420	664,561,420	102,298	102,298	1,658,895,654	1,658,895,654	40,705,291	
				1,043,753,295	1,043,753,295	655,745,044	655,745,044	102,606	102,606	1,699,600,945	1,699,600,945		
010101 장비설치공사		식	1	68,809,050	68,809,050	36,051,840	36,051,840	-	-	104,860,890	104,860,890	76,714,502	
				145,675,556	145,675,556	35,899,836	35,899,836	-	-	181,575,392	181,575,392		
010102 옥외배관공사		식	1	611,801	611,801	315,222	315,222	6,636	6,636	933,659	933,659	-	
				611,801	611,801	315,222	315,222	6,636	6,636	933,659	933,659		
010103 기계설배관공사		식	1	136,705,012	136,705,012	92,603,558	92,603,558	3,707	3,707	229,312,277	229,312,277	16,612,502	
				146,909,758	146,909,758	99,011,314	99,011,314	3,707	3,707	245,924,779	245,924,779		
010104 공조배관공사		식	1	236,785,958	236,785,958	199,237,356	199,237,356	3,072	3,072	436,026,386	436,026,386	34,061,868	
				255,789,658	255,789,658	214,295,524	214,295,524	3,072	3,072	470,088,254	470,088,254		
010105 위생배관공사		식	1	116,693,094	116,693,094	121,083,689	121,083,689	3,808	3,808	237,780,591	237,780,591	80,208,127	
				148,848,617	148,848,617	169,135,985	169,135,985	4,116	4,116	317,988,718	317,988,718		
01010501 위생기구설치공사		식	1	35,393,362	35,393,362	21,671,913	21,671,913	-	-	57,065,275	57,065,275	7,621,479	
				39,463,878	39,463,878	25,222,876	25,222,876	-	-	64,686,754	64,686,754		
01010502 급수급탕배관공사		식	1	41,401,563	41,401,563	43,236,686	43,236,686	3,200	3,200	84,641,449	84,641,449	20,973,399	
				52,735,349	52,735,349	52,876,143	52,876,143	3,356	3,356	105,614,848	105,614,848		
01010503 오배수배관공사		식	1	39,898,169	39,898,169	56,175,090	56,175,090	608	608	96,073,867	96,073,867	51,613,249	
				56,649,390	56,649,390	91,036,966	91,036,966	760	760	147,687,116	147,687,116		
010106 환기덕트설치공사		식	1	39,917,559	39,917,559	72,985,493	72,985,493	-	-	112,903,052	112,903,052	7,124,599	
				42,649,540	42,649,540	77,378,111	77,378,111	-	-	120,027,651	120,027,651		
010107 가스배관공사		식	1	8,872,867	8,872,867	3,446,231	3,446,231	85,075	85,075	12,404,173	12,404,173	-	
				8,872,867	8,872,867	3,446,231	3,446,231	85,075	85,075	12,404,173	12,404,173		

공종별집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
01011102 지중열교환기설치및트랜치공사		식	1	227,706,549	227,706,549	78,595,219	78,595,219	-	-	306,301,768	306,301,768	-306,301,768	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
01011103 가계실배관공사		식	1	25,742,869	25,742,869	19,947,181	19,947,181	-	-	45,690,050	45,690,050	-45,690,050	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
01011104 시스템자동제어및전원설치공사		식	1	26,896,273	26,896,273	1,134,917	1,134,917	-	-	28,031,190	28,031,190	-28,031,190	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
0101110401 히트펌프제어공사		식	1	10,781,040	10,781,040	-	-	-	-	10,781,040	10,781,040	-10,781,040	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
0101110402 시스템제어공사		식	1	16,115,233	16,115,233	1,134,917	1,134,917	-	-	17,250,150	17,250,150	-17,250,150	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
0101112 수영장설치공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	241,795,801	
				219,218,588	219,218,588	22,577,213	22,577,213	-	-	241,795,801	241,795,801		
0102 제비울적용제외공종		식	1	-	-	19,343,605	19,343,605	-	-	19,343,605	19,343,605	-	
				-	-	19,343,605	19,343,605	-	-	19,343,605	19,343,605		
010201 TAB공사		식	1	-	-	19,343,605	19,343,605	-	-	19,343,605	19,343,605	-	
				-	-	19,343,605	19,343,605	-	-	19,343,605	19,343,605		
0103 관급공사		식	1	267,333,770	267,333,770	-	-	-	-	267,333,770	267,333,770	-4,680,746	
				262,653,024	262,653,024	-	-	-	-	262,653,024	262,653,024		
010301 도급자관급		식	1	267,333,770	267,333,770	-	-	-	-	267,333,770	267,333,770	-4,680,746	
				262,653,024	262,653,024	-	-	-	-	262,653,024	262,653,024		
01030101 인라인,수중형펌프		식	1	58,006,599	58,006,599	-	-	-	-	58,006,599	58,006,599	21,172,548	
				79,179,147	79,179,147	-	-	-	-	79,179,147	79,179,147		
01030102 팬코일유닛		식	1	143,909,121	143,909,121	-	-	-	-	143,909,121	143,909,121	-25,853,294	
				118,055,827	118,055,827	-	-	-	-	118,055,827	118,055,827		

공종별집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
0103021001 장비설치공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
0103021002 지중열교환기설치및트랜치공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
0103021003 가계실배관공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
0103021004 시스템자동제어및전원설치공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
010302100401 히트펌프제어공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
010302100402 시스템제어공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
0104 분담금공사		식	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-		
[합 계]					1,261,565,706		664,561,420		102,298		1,926,229,424	36,024,545	
					1,306,406,319		655,745,044		102,606		1,962,253,969		

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010101 장비설치공사														81.414%
EF-17 천정형	120CMH	대	2	40,707	81,414	-	-	-	-	40,707	81,414	2	81,414	신규
EF-16 DUCT IN LINE	2,880CMH	대	1	647,241	647,241	-	-	-	-	647,241	647,241	1	647,241	신규
EF-18 천정형	120CMH	대	2	40,707	81,414	-	-	-	-	40,707	81,414	2	81,414	신규
EF-19 DUCT IN LINE	1,920CMH	대	1	647,241	647,241	-	-	-	-	647,241	647,241	1	647,241	신규
EF-20 DUCT IN LINE	120CMH	대	1	488,484	488,484	-	-	-	-	488,484	488,484	1	488,484	신규
EF-21 천정형	120CMH	대	1	40,707	40,707	-	-	-	-	40,707	40,707	1	40,707	신규
JA-01 제트공조기	50,000 KCAL/HR	대	1	35,008,020	35,008,020	-	-	-	-	35,008,020	35,008,020	1	35,008,020	신규
JM-01 제트마이어	2,500CMH	대	5	4,722,012	23,610,060	-	-	-	-	4,722,012	23,610,060	5	23,610,060	신규
HE-1콤팩트형열교환기	난220,000급180,000KCAL/H	SET	1	36,168,704	36,168,704	-	-	-	-	36,168,704	36,168,704	- 1	- 36,168,704	계약단가
HE-1콤팩트형열교환기	난280,000급360,000KCAL/H	SET	1	51,942,132	51,942,132	-	-	-	-	51,942,132	51,942,132	1	51,942,132	신규
CR-1컨벡터(다익팬송풍형)	908KCAL/H	대	1	227,392	227,392	-	-	-	-	227,392	227,392	-	-	계약단가
CR-2컨벡터(다익팬송풍형)	1,498KCAL/H	대	2	374,528	749,056	-	-	-	-	374,528	749,056	-	-	계약단가
CR-3컨벡터(다익팬송풍형)	1,734KCAL/H	대	4	461,472	1,845,888	-	-	-	-	461,472	1,845,888	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
SF-1 SIROCCO FAN(#5SS)	13,100CMH*20MMAQ*2.2KW	대	1	908,732	908,732	-	-	-	-	908,732	908,732	-	-	계약단가
			1	908,732	908,732	-	-	-	-	908,732	908,732	-	-	계약단가
SF-2 SIROCCO FAN(#5SS)	11,000CMH*20MMAQ*1.5KW	대	1	863,588	863,588	-	-	-	-	863,588	863,588	-	-	계약단가
			1	863,588	863,588	-	-	-	-	863,588	863,588	-	-	계약단가
SF-3 DUCT IN LINE FAN(D450)	1,000CMH*20MMAQ*0.4KW	대	1	509,542	509,542	-	-	-	-	509,542	509,542	-	-	계약단가
			1	509,542	509,542	-	-	-	-	509,542	509,542	-	-	계약단가
SF-4 SIROCCO FAN(#4.5SS)	14,800CMH*45MMAQ*5.5KW	대	1	984,808	984,808	-	-	-	-	984,808	984,808	-	-	계약단가
			1	984,808	984,808	-	-	-	-	984,808	984,808	-	-	계약단가
SF-5 DUCT IN LINE FAN(D500)	1,300CMH*16MMAQ*0.2KW	대	1	514,976	514,976	-	-	-	-	514,976	514,976	-	-	계약단가
			1	514,976	514,976	-	-	-	-	514,976	514,976	-	-	계약단가
SF-6 WALL FAN(400*400)	1,000CMH*3MMAQ*0.045KW	대	1	35,530	35,530	-	-	-	-	35,530	35,530	-	-	계약단가
			1	35,530	35,530	-	-	-	-	35,530	35,530	-	-	계약단가
SF-7 DUCT IN LINE FAN(D450)	600CMH*5MMAQ*0.2KW	대	1	484,462	484,462	-	-	-	-	484,462	484,462	-	-	계약단가
			1	484,462	484,462	-	-	-	-	484,462	484,462	-	-	계약단가
EF-1 SIROCCO FAN(#5SS)	13,100CMH*20MMAQ*2.2KW	대	1	908,732	908,732	-	-	-	-	908,732	908,732	-	-	계약단가
			1	908,732	908,732	-	-	-	-	908,732	908,732	-	-	계약단가
EF-2 SIROCCO FAN(#5SS)	11,000CMH*20MMAQ*1.5KW	대	1	863,588	863,588	-	-	-	-	863,588	863,588	-	-	계약단가
			1	863,588	863,588	-	-	-	-	863,588	863,588	-	-	계약단가
EF-3 DUCT IN LINE FAN(D450)	1,000CMH*20MMAQ*0.4KW	대	1	509,542	509,542	-	-	-	-	509,542	509,542	-	-	계약단가
			1	509,542	509,542	-	-	-	-	509,542	509,542	-	-	계약단가
EF-4 SIROCCO FAN(#5SS)	17,400CMH*45MMAQ*5.5KW	대	1	1,079,276	1,079,276	-	-	-	-	1,079,276	1,079,276	-	-	계약단가
			1	1,079,276	1,079,276	-	-	-	-	1,079,276	1,079,276	-	-	계약단가
EF-5 SIROCCO FAN(#2SS)	1,500CMH*22MMAQ*0.4KW	대	1	389,576	389,576	-	-	-	-	389,576	389,576	-	-	계약단가
			1	389,576	389,576	-	-	-	-	389,576	389,576	-	-	계약단가
EF-6 SIROCCO FAN(#2SS)	2,300CMH*20MMAQ*0.75KW	대	1	418,836	418,836	-	-	-	-	418,836	418,836	-	-	계약단가
			1	418,836	418,836	-	-	-	-	418,836	418,836	-	-	계약단가
EF-7 WALL FAN(400*400)	1,000CMH*3MMAQ*0.045KW	대	1	35,530	35,530	-	-	-	-	35,530	35,530	-	-	계약단가
			1	35,530	35,530	-	-	-	-	35,530	35,530	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
EF-8 천정형팬 (450*450)	300CMH*3MMAQ*0.06KW	대	2	42,636	85,272	-	-	-	-	42,636	85,272	-	-	계약단가
			2	42,636	85,272	-	-	-	-	42,636	85,272	-	-	계약단가
EF-9 WALL FAN(350*350)	600CMH*3MMAQ*0.038KW	대	5	31,768	158,840	-	-	-	-	31,768	158,840	-	-	계약단가
			4	31,768	127,072	-	-	-	-	31,768	127,072	-	-	계약단가
EF-10 SIROCCO FAN(#5SS)	10,500CMH*20MMAQ*1.5KW	대	1	863,588	863,588	-	-	-	-	863,588	863,588	-	-	계약단가
			1	863,588	863,588	-	-	-	-	863,588	863,588	-	-	계약단가
EF-11 SIROCCO FAN(#4SS)	7,300CMH*20MMAQ*1.5KW	대	1	691,372	691,372	-	-	-	-	691,372	691,372	-	-	계약단가
			1	691,372	691,372	-	-	-	-	691,372	691,372	-	-	계약단가
EF-12 SIROCCO FAN(#2SS)	2,200CMH*20MMAQ*0.75KW	대	1	418,836	418,836	-	-	-	-	418,836	418,836	-	-	계약단가
			1	418,836	418,836	-	-	-	-	418,836	418,836	-	-	계약단가
EF-13 SIROCCO FAN(#2SS)	1,800CMH*20MMAQ*0.4KW	대	1	389,576	389,576	-	-	-	-	389,576	389,576	-	-	계약단가
			1	389,576	389,576	-	-	-	-	389,576	389,576	-	-	계약단가
EF-14 SIROCCO FAN(#7DS)	30,000CMH*15MMAQ*3.7KW	대	1	1,660,923	1,660,923	-	-	-	-	1,660,923	1,660,923	-	-	계약단가
			1	1,660,923	1,660,923	-	-	-	-	1,660,923	1,660,923	-	-	계약단가
EF-15 유인팬	2,280CMH*0.145KW	대	7	407,550	2,852,850	-	-	-	-	407,550	2,852,850	-	-	계약단가
			7	407,550	2,852,850	-	-	-	-	407,550	2,852,850	-	-	계약단가
HC-1주방급기가열코일	120,000KCAL/H	대	1	8,426,880	8,426,880	-	-	-	-	8,426,880	8,426,880	-	-	계약단가
			1	8,426,880	8,426,880	-	-	-	-	8,426,880	8,426,880	-	-	계약단가
HD-1냉온수공급헤더(STS304)	D200*4,040	대	1	2,340,800	2,340,800	-	-	-	-	2,340,800	2,340,800	-	-	계약단가
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
HD-1냉온수공급헤더(STS304)	D200*5,000	대				-	-	-	-	-	-	1	2,279,592	신규
			1	2,279,592	2,279,592	-	-	-	-	2,279,592	2,279,592			신규
HD-2냉온수환수헤더(STS304)	D200*4,157	대	1	2,340,800	2,340,800	-	-	-	-	2,340,800	2,340,800	-	-	계약단가
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
HD-2냉온수환수헤더(STS304)	D200*5,087	대				-	-	-	-	-	-	1	2,279,592	신규
			1	2,279,592	2,279,592	-	-	-	-	2,279,592	2,279,592			신규
SF-8 DUCT IN LINE	2,880CMH	대								-	-	1	647,241	신규
			1	647,241	647,241					647,241	647,241			신규

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	구 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
보통인부		인	83	-	-	68,086	5,651,138	-	-	68,086	5,651,138	-	-	노무비
			82	-	-	68,086	5,583,052	-	-	68,086	5,583,052	-	68,086	노무비
배관공		인	6	-	-	87,649	525,894	-	-	87,649	525,894	-	-	노무비
			6	-	-	87,649	525,894	-	-	87,649	525,894	-	-	노무비
기계설치공		인	356	-	-	83,918	29,874,808	-	-	83,918	29,874,808	-	-	노무비
			355	-	-	83,918	29,790,890	-	-	83,918	29,790,890	-	83,918	노무비
공구손료	노무비의 3 %	식	1	1,081,555	1,081,555	-	-	-	-	1,081,555	1,081,555	-	-	노무비
			1	1,076,995	1,076,995	-	-	-	-	1,076,995	1,076,995	-	4,560	노무비
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					68,809,050		36,051,840		-		104,860,890	-	-	
					145,675,556		35,899,836		-		181,575,392	-	76,714,502	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010102 옥외배관공사														
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D80	M	10	37,887	378,870	-	-	-	-	37,887	378,870	-	-	계약단가
			10	37,887	378,870	-	-	-	-	37,887	378,870	-	-	계약단가
잡재료비	관의 3 %	식	1	11,366	11,366	-	-	-	-	11,366	11,366	-	-	계약단가
			1	11,366	11,366	-	-	-	-	11,366	11,366	-	-	계약단가
통관이음쇠	통엘보 D80	EA	2	18,316	36,632	-	-	-	-	18,316	36,632	-	-	계약단가
			2	18,316	36,632	-	-	-	-	18,316	36,632	-	-	계약단가
통관이음쇠	통소켓 D80	EA	1	6,955	6,955	-	-	-	-	6,955	6,955	-	-	계약단가
			1	6,955	6,955	-	-	-	-	6,955	6,955	-	-	계약단가
통관용접	D80	개소	6	928	5,568	5,707	34,242	-	-	6,635	39,810	-	-	계약단가
			6	928	5,568	5,707	34,242	-	-	6,635	39,810	-	-	계약단가
통절연합후렌지접합	D80	개소	2	20,414	40,828	5,707	11,414	-	-	26,121	52,242	-	-	계약단가
			2	20,414	40,828	5,707	11,414	-	-	26,121	52,242	-	-	계약단가
버터플라이밸브(실적공사비)	D80 (LEVER)	EA	1	56,011	56,011	14,003	14,003	-	-	70,014	70,014	-	-	계약단가
			1	56,011	56,011	14,003	14,003	-	-	70,014	70,014	-	-	계약단가
기계터파기		㎡	12	379	4,548	377	4,524	316	3,792	1,072	12,864	-	-	계약단가
			12	379	4,548	377	4,524	316	3,792	1,072	12,864	-	-	계약단가
기계되메우기		㎡	9	379	3,411	377	3,393	316	2,844	1,072	9,648	-	-	계약단가
			9	379	3,411	377	3,393	316	2,844	1,072	9,648	-	-	계약단가
잔토처리		㎡	3	305	915	10,212	30,636	-	-	10,517	31,551	-	-	계약단가
			3	305	915	10,212	30,636	-	-	10,517	31,551	-	-	계약단가
모래부설		㎡	3	20,675	62,025	20,425	61,275	-	-	41,100	123,300	-	-	계약단가
			3	20,675	62,025	20,425	61,275	-	-	41,100	123,300	-	-	계약단가
보통인부		인	1	-	-	68,086	68,086	-	-	68,086	68,086	-	-	노무비
			1	-	-	68,086	68,086	-	-	68,086	68,086	-	-	노무비
배관공		인	1	-	-	87,649	87,649	-	-	87,649	87,649	-	-	노무비
			1	-	-	87,649	87,649	-	-	87,649	87,649	-	-	노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
공구손료	노무비의 3 %	식	1	4,672	4,672	-	-	-	-	4,672	4,672	-	-	노무비
			1	4,672	4,672	-	-	-	-	4,672	4,672	-	-	노무비
[합 계]					611,801		315,222		6,636		933,659			
					611,801		315,222		6,636		933,659			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
010103 기계설비관공사															
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D20, 반제품	M	11	1,738	19,118	-	-	-	-	1,738	19,118	-	-	계약단가	
			11	1,738	19,118	-	-	-	-	1,738	19,118	-	-	계약단가	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D32, 반제품	M	11	3,277	36,047	-	-	-	-	3,277	36,047	-	-	계약단가	
			11	3,277	36,047	-	-	-	-	3,277	36,047	-	-	계약단가	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D80, 반제품	M	61	8,794	536,434	-	-	-	-	8,794	536,434	-	-	계약단가	
			61	8,794	536,434	-	-	-	-	8,794	536,434	-	-	계약단가	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D125, 반제품	M	15	16,711	250,665	-	-	-	-	16,711	250,665	-	-	계약단가	
			15	16,711	250,665	-	-	-	-	16,711	250,665	-	-	계약단가	
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D200, 반제품	M	138	31,433	4,337,754	-	-	-	-	31,433	4,337,754	-	-	계약단가	
			138	31,433	4,337,754	-	-	-	-	31,433	4,337,754	-	-	계약단가	
배관용 탄소강관	흑관 (SPP), D20, 반제품	M	4	1,295	5,180	-	-	-	-	1,295	5,180	-	-	계약단가	
			4	1,295	5,180	-	-	-	-	1,295	5,180	-	-	계약단가	
압력배관용 탄소강관	흑관 (S#40), D20	M	6	1,471	8,826	-	-	-	-	1,471	8,826	-	-	계약단가	
			6	1,471	8,826	-	-	-	-	1,471	8,826	-	-	계약단가	
압력배관용 탄소강관	흑관 (S#40), D50	M			-	-	-	-	-	-	-	15	66,795	신규	
			15	4,453	66,795	-	-	-	-	4,453	66,795	-	-	계약심사단가	
압력배관용 탄소강관	흑관 (S#40), D65	M	52	7,724	401,648	-	-	-	-	7,724	401,648	-	-	7,724	계약단가
			51	7,724	393,924	-	-	-	-	7,724	393,924	-	-	393,924	계약단가
압력배관용 탄소강관	흑관 (S#40), D80	M	42	9,614	403,788	-	-	-	-	9,614	403,788	-	-	346,104	계약단가
			6	9,614	57,684	-	-	-	-	9,614	57,684	-	-	57,684	계약단가
압력배관용 탄소강관	흑관 (S#40), D100	M	39	13,585	529,815	-	-	-	-	13,585	529,815	-	-	393,965	계약단가
			68	13,585	923,780	-	-	-	-	13,585	923,780	-	-	923,780	계약단가
동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D20	M	27	5,149	139,023	-	-	-	-	5,149	139,023	-	-	-	계약단가
			27	5,149	139,023	-	-	-	-	5,149	139,023	-	-	-	계약단가
동 및 동합금 관	동관 (L-TYPE), D25	M	132	7,432	981,024	-	-	-	-	7,432	981,024	-	-	-	계약단가
			132	7,432	981,024	-	-	-	-	7,432	981,024	-	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
통 및 통합금관	통관 (L-TYPE), D32	M	31	10,073	312,263	-	-	-	-	10,073	312,263	-	-	계약단가
			31	10,073	312,263	-	-	-	-	10,073	312,263	-	-	계약단가
통 및 통합금관	통관 (L-TYPE), D40	M	83	12,983	1,077,589	-	-	-	-	12,983	1,077,589	54	701,082	계약단가
			137	12,983	1,778,671	-	-	-	-	12,983	1,778,671	-	-	계약단가
통 및 통합금관	통관 (L-TYPE), D50	M	32	19,930	637,760	-	-	-	-	19,930	637,760	57	1,136,010	계약단가
			89	19,930	1,773,770	-	-	-	-	19,930	1,773,770	-	-	계약단가
통 및 통합금관	통관 (L-TYPE), D65	M	49	28,189	1,381,261	-	-	-	-	28,189	1,381,261	-	-	계약단가
			49	28,189	1,381,261	-	-	-	-	28,189	1,381,261	-	-	계약단가
통 및 통합금관	통관 (L-TYPE), D80	M	173	37,887	6,554,451	-	-	-	-	37,887	6,554,451	28	1,060,836	계약단가
			201	37,887	7,615,287	-	-	-	-	37,887	7,615,287	-	-	계약단가
통 및 통합금관	통관 (L-TYPE), D100	M	128	61,044	7,813,632	-	-	-	-	61,044	7,813,632	-	-	계약단가
			128	61,044	7,813,632	-	-	-	-	61,044	7,813,632	-	-	계약단가
통 및 통합금관	통관 (L-TYPE), D125	M	191	86,333	16,489,603	-	-	-	-	86,333	16,489,603	-	-	계약단가
			191	86,333	16,489,603	-	-	-	-	86,333	16,489,603	-	-	계약단가
통 및 통합금관	통관 (L-TYPE), D150	M	48	116,128	5,574,144	-	-	-	-	116,128	5,574,144	-	-	계약단가
			48	116,128	5,574,144	-	-	-	-	116,128	5,574,144	-	-	계약단가
이중보온관(단열관)	(SPPHDPE), D100	M	12	48,608	583,296	-	-	-	-	48,608	583,296	20	972,160	계약단가
			32	48,608	1,555,456	-	-	-	-	48,608	1,555,456	-	-	계약단가
익스펜션 조인트	신축접수관 ,F,복식 ,D50x20k	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	119,272	신규
			1	119,272	119,272	-	-	-	-	119,272	119,272	-	-	신규
익스펜션 조인트	신축접수관 ,F,복식 ,D100x20k	EA			-	-	-	-	-	-	-	2	467,316	신규
			2	233,658	467,316	-	-	-	-	233,658	467,316	-	-	신규
잡재료비	관의 3 %	식	1	1,442,199	1,442,199	-	-	-	-	1,442,199	1,442,199	-	119,311	계약단가
			1	1,561,510	1,561,510	-	-	-	-	1,561,510	1,561,510	-	-	계약심사적용
관보온(칼라함석)	40TxD20	M	5	3,812	19,060	8,940	44,700	-	-	12,752	63,760	-	-	계약단가
			5	3,812	19,060	8,940	44,700	-	-	12,752	63,760	-	-	계약단가
관보온(칼라함석)	75TxD65	M	47	13,373	628,531	28,457	1,337,479	-	-	41,830	1,966,010	-	41,830	계약단가
			46	13,373	615,158	28,457	1,309,022	-	-	41,830	1,924,180	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
관보문(칼라함석)	75Tx080	M	38	14,852	564,376	30,947	1,175,986	-	-	45,799	1,740,362	- 32	- 1,465,568	계약단가
			6	14,852	89,112	30,947	185,682	-	-	45,799	274,794			계약단가
관보문(칼라함석)	75Tx0100	M	36	16,403	590,508	35,759	1,287,324	-	-	52,162	1,877,832	26	1,356,212	계약단가
			62	16,403	1,016,986	35,759	2,217,058	-	-	52,162	3,234,044			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx032	M	9	95	855	3,200	28,800	-	-	3,295	29,655	-	-	계약단가
			9	95	855	3,200	28,800	-	-	3,295	29,655			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx040	M	52	95	4,940	3,200	166,400	-	-	3,295	171,340	-	-	계약단가
			52	95	4,940	3,200	166,400	-	-	3,295	171,340			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx065	M	20	137	2,740	4,620	92,400	-	-	4,757	95,140	-	-	계약단가
			20	137	2,740	4,620	92,400	-	-	4,757	95,140			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx080	M	64	151	9,664	5,047	323,008	-	-	5,198	332,672	-	-	계약단가
			64	151	9,664	5,047	323,008	-	-	5,198	332,672			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx0100	M	24	193	4,632	6,467	155,208	-	-	6,660	159,840	-	-	계약단가
			24	193	4,632	6,467	155,208	-	-	6,660	159,840			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx025	M	126	95	11,970	3,200	403,200	-	-	3,295	415,170	-	-	계약단가
			126	95	11,970	3,200	403,200	-	-	3,295	415,170			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx032	M	20	110	2,200	3,693	73,860	-	-	3,803	76,060	-	-	계약단가
			20	110	2,200	3,693	73,860	-	-	3,803	76,060			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx040	M	27	110	2,970	3,693	99,711	-	-	3,803	102,681	51	193,953	계약단가
			78	110	8,580	3,693	288,054	-	-	3,803	296,634			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx050	M	31	110	3,410	3,693	114,483	-	-	3,803	117,893	54	205,362	계약단가
			85	110	9,350	3,693	313,905	-	-	3,803	323,255			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx065	M	26	137	3,562	4,620	120,120	-	-	4,757	123,682	-	-	계약단가
			26	137	3,562	4,620	120,120	-	-	4,757	123,682			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx080	M	100	151	15,100	5,047	504,700	-	-	5,198	519,800	28	145,544	계약단가
			128	151	19,328	5,047	646,016	-	-	5,198	665,344			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx0100	M	98	193	18,914	6,467	633,766	-	-	6,660	652,680	-	-	계약단가
			98	193	18,914	6,467	633,766	-	-	6,660	652,680			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
관보문(고무발포,동관용)	25TxD125	M	182	276	50,232	9,233	1,680,406	-	-	9,509	1,730,638	-	-	계약단가
			182	276	50,232	9,233	1,680,406	-	-	9,509	1,730,638	-	-	계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25TxD150	M	46	289	13,294	9,668	444,728	-	-	9,957	458,022	-	-	계약단가
			46	289	13,294	9,668	444,728	-	-	9,957	458,022	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D32	EA	6	1,187	7,122	-	-	-	-	1,187	7,122	-	-	계약단가
			6	1,187	7,122	-	-	-	-	1,187	7,122	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D80	EA	13	3,093	40,209	-	-	-	-	3,093	40,209	-	-	계약단가
			13	3,093	40,209	-	-	-	-	3,093	40,209	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D125	EA	5	9,070	45,350	-	-	-	-	9,070	45,350	-	-	계약단가
			5	9,070	45,350	-	-	-	-	9,070	45,350	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D200	EA	44	27,437	1,207,228	-	-	-	-	27,437	1,207,228	-	-	계약단가
			44	27,437	1,207,228	-	-	-	-	27,437	1,207,228	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D80	EA	6	4,907	29,442	-	-	-	-	4,907	29,442	-	-	계약단가
			6	4,907	29,442	-	-	-	-	4,907	29,442	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D125	EA	3	12,314	36,942	-	-	-	-	12,314	36,942	-	-	계약단가
			3	12,314	36,942	-	-	-	-	12,314	36,942	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D200	EA	6	31,567	189,402	-	-	-	-	31,567	189,402	-	-	계약단가
			6	31,567	189,402	-	-	-	-	31,567	189,402	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백리듀서 (용접) D200	EA	10	8,109	81,090	-	-	-	-	8,109	81,090	-	-	계약단가
			10	8,109	81,090	-	-	-	-	8,109	81,090	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D20	EA	20	518	10,360	-	-	-	-	518	10,360	-	-	계약단가
			20	518	10,360	-	-	-	-	518	10,360	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접 S#40) D20	EA	4	426	1,704	-	-	-	-	426	1,704	-	-	계약단가
			4	426	1,704	-	-	-	-	426	1,704	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접 S#40) D65	EA	8	2,273	18,184	-	-	-	-	2,273	18,184	14	31,822	계약단가
			22	2,273	50,006	-	-	-	-	2,273	50,006	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접 S#40) D80	EA	6	3,318	19,908	-	-	-	-	3,318	19,908	-	-	계약단가
			2	3,318	6,636	-	-	-	-	3,318	6,636	4	13,272	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접 S#40) D100	EA	4	5,693	22,772	-	-	-	-	5,693	22,772	6	34,158	계약단가
			10	5,693	56,930	-	-	-	-	5,693	56,930			계약단가
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접 S#40) D20	EA	2	827	1,654	-	-	-	-	827	1,654	-	-	계약단가
			2	827	1,654	-	-	-	-	827	1,654			계약단가
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접 S#40) D65	EA	9	4,088	36,792	-	-	-	-	4,088	36,792	3	12,264	계약단가
			12	4,088	49,056	-	-	-	-	4,088	49,056			계약단가
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접 S#40) D80	EA	2	5,651	11,302	-	-	-	-	5,651	11,302	- 2	- 11,302	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-			계약단가
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접 S#40) D100	EA	6	8,719	52,314	-	-	-	-	8,719	52,314	3	26,157	계약단가
			9	8,719	78,471	-	-	-	-	8,719	78,471			계약단가
용접식 관이음쇠	흑리듀서 (용접 S#40) D65	EA	8	1,379	11,032	-	-	-	-	1,379	11,032	4	5,516	계약단가
			12	1,379	16,548	-	-	-	-	1,379	16,548			계약단가
용접식 관이음쇠	흑리듀서 (용접 S#40) D80	EA	3	1,730	5,190	-	-	-	-	1,730	5,190	- 3	- 5,190	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-			계약단가
용접식 관이음쇠	흑리듀서 (용접 S#40) D100	EA	4	2,625	10,500	-	-	-	-	2,625	10,500	- 1	- 2,625	계약단가
			3	2,625	7,875	-	-	-	-	2,625	7,875			계약단가
단조 SOCKOLET	D15	EA	4	1,236	4,944	-	-	-	-	1,236	4,944	-	-	계약단가
			4	1,236	4,944	-	-	-	-	1,236	4,944			계약단가
단조 SOCKOLET	D20	EA	10	2,658	26,580	-	-	-	-	2,658	26,580	-	-	계약단가
			10	2,658	26,580	-	-	-	-	2,658	26,580			계약단가
단조 THREADOLET	D15	EA	4	2,138	8,552	-	-	-	-	2,138	8,552	-	-	계약단가
			4	2,138	8,552	-	-	-	-	2,138	8,552			계약단가
단조 THREADOLET	D20	EA	8	2,920	23,360	-	-	-	-	2,920	23,360	-	-	계약단가
			8	2,920	23,360	-	-	-	-	2,920	23,360			계약단가
통관이음쇠	동엘보 D25	EA	26	1,504	39,104	-	-	-	-	1,504	39,104	-	-	계약단가
			26	1,504	39,104	-	-	-	-	1,504	39,104			계약단가
통관이음쇠	동엘보 D32	EA	11	2,315	25,465	-	-	-	-	2,315	25,465	-	-	계약단가
			11	2,315	25,465	-	-	-	-	2,315	25,465			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
동관이음쇠	동엘보 D40	EA	40	3,310	132,400	-	-	-	-	3,310	132,400	8	26,480	계약단가
			48	3,310	158,880	-	-	-	-	3,310	158,880			계약단가
동관이음쇠	동엘보 D50	EA	14	6,378	89,292	-	-	-	-	6,378	89,292	8	51,024	계약단가
			22	6,378	140,316	-	-	-	-	6,378	140,316			계약단가
동관이음쇠	동엘보 D65	EA	19	11,511	218,709	-	-	-	-	11,511	218,709	-	-	계약단가
			19	11,511	218,709	-	-	-	-	11,511	218,709			계약단가
동관이음쇠	동엘보 D80	EA	47	18,316	860,852	-	-	-	-	18,316	860,852	6	109,896	계약단가
			53	18,316	970,748	-	-	-	-	18,316	970,748			계약단가
동관이음쇠	동엘보 D100	EA	42	41,030	1,723,260	-	-	-	-	41,030	1,723,260	-	-	계약단가
			42	41,030	1,723,260	-	-	-	-	41,030	1,723,260			계약단가
동관이음쇠	동엘보 D125	EA	62	90,271	5,596,802	-	-	-	-	90,271	5,596,802	-	-	계약단가
			62	90,271	5,596,802	-	-	-	-	90,271	5,596,802			계약단가
동관이음쇠	동엘보 D150	EA	14	134,646	1,885,044	-	-	-	-	134,646	1,885,044	-	-	계약단가
			14	134,646	1,885,044	-	-	-	-	134,646	1,885,044			계약단가
동관이음쇠	동티이 D40	EA	7	5,375	37,625	-	-	-	-	5,375	37,625	-	-	계약단가
			7	5,375	37,625	-	-	-	-	5,375	37,625			계약단가
동관이음쇠	동티이 D65	EA	3	15,031	45,093	-	-	-	-	15,031	45,093	-	-	계약단가
			3	15,031	45,093	-	-	-	-	15,031	45,093			계약단가
동관이음쇠	동티이 D80	EA	9	24,820	223,380	-	-	-	-	24,820	223,380	-	-	계약단가
			9	24,820	223,380	-	-	-	-	24,820	223,380			계약단가
동관이음쇠	동티이 D100	EA	1	45,227	45,227	-	-	-	-	45,227	45,227	-	-	계약단가
			1	45,227	45,227	-	-	-	-	45,227	45,227			계약단가
동관이음쇠	동티이 D125	EA	8	137,714	1,101,712	-	-	-	-	137,714	1,101,712	-	-	계약단가
			8	137,714	1,101,712	-	-	-	-	137,714	1,101,712			계약단가
동관이음쇠	동티이 D150	EA	22	192,238	4,229,236	-	-	-	-	192,238	4,229,236	-	-	계약단가
			22	192,238	4,229,236	-	-	-	-	192,238	4,229,236			계약단가
동관이음쇠	동리듀서 D40	EA	1	1,688	1,688	-	-	-	-	1,688	1,688	-	-	계약단가
			1	1,688	1,688	-	-	-	-	1,688	1,688			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
동관이음쇠	동리류서 D125	EA	6	58,628	351,768	-	-	-	-	58,628	351,768	-	-	계약단가
			6	58,628	351,768	-	-	-	-	58,628	351,768	-	-	계약단가
동관이음쇠	동리류서 D150	EA	4	75,975	303,900	-	-	-	-	75,975	303,900	-	-	계약단가
			4	75,975	303,900	-	-	-	-	75,975	303,900	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D25	EA	11	643	7,073	-	-	-	-	643	7,073	-	-	계약단가
			11	643	7,073	-	-	-	-	643	7,073	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D40	EA	3	1,563	4,689	-	-	-	-	1,563	4,689	4	6,252	계약단가
			7	1,563	10,941	-	-	-	-	1,563	10,941	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D50	EA	1	2,967	2,967	-	-	-	-	2,967	2,967	5	14,835	계약단가
			6	2,967	17,802	-	-	-	-	2,967	17,802	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D65	EA	2	4,455	8,910	-	-	-	-	4,455	8,910	-	-	계약단가
			2	4,455	8,910	-	-	-	-	4,455	8,910	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D80	EA	9	6,955	62,595	-	-	-	-	6,955	62,595	-	-	계약단가
			9	6,955	62,595	-	-	-	-	6,955	62,595	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D100	EA	4	14,111	56,444	-	-	-	-	14,111	56,444	-	-	계약단가
			4	14,111	56,444	-	-	-	-	14,111	56,444	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D125	EA	9	32,060	288,540	-	-	-	-	32,060	288,540	-	-	계약단가
			9	32,060	288,540	-	-	-	-	32,060	288,540	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D150	EA	3	39,977	119,931	-	-	-	-	39,977	119,931	-	-	계약단가
			3	39,977	119,931	-	-	-	-	39,977	119,931	-	-	계약단가
동관이음쇠	동유니온 (C*M) D25	EA	2	3,787	7,574	-	-	-	-	3,787	7,574	-	-	계약단가
			2	3,787	7,574	-	-	-	-	3,787	7,574	-	-	계약단가
동관이음쇠	동유니온 (C*M) D32	EA	2	5,935	11,870	-	-	-	-	5,935	11,870	-	-	계약단가
			2	5,935	11,870	-	-	-	-	5,935	11,870	-	-	계약단가
동관이음쇠	동유니온 (C*M) D40	EA	7	7,473	52,311	-	-	-	-	7,473	52,311	-	-	계약단가
			7	7,473	52,311	-	-	-	-	7,473	52,311	-	-	계약단가
동관이음쇠	동유니온 (C*M) D50	EA	1	11,110	11,110	-	-	-	-	11,110	11,110	-	-	계약단가
			1	11,110	11,110	-	-	-	-	11,110	11,110	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D20	EA	52	718	37,336	-	-	-	-	718	37,336	-	-	계약단가
			52	718	37,336	-	-	-	-	718	37,336	-	-	계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D25	EA	2	1,254	2,508	-	-	-	-	1,254	2,508	-	-	계약단가
			2	1,254	2,508	-	-	-	-	1,254	2,508	-	-	계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D32	EA	2	2,090	4,180	-	-	-	-	2,090	4,180	-	-	계약단가
			2	2,090	4,180	-	-	-	-	2,090	4,180	-	-	계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D40	EA	23	2,608	59,984	-	-	-	-	2,608	59,984	-	-	계약단가
			23	2,608	59,984	-	-	-	-	2,608	59,984	-	-	계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D50	EA	1	3,795	3,795	-	-	-	-	3,795	3,795	-	-	계약단가
			1	3,795	3,795	-	-	-	-	3,795	3,795	-	-	계약단가
강관용접	D80	개소	44	326	14,344	-	-	-	-	326	14,344	-	-	계약단가
			44	326	14,344	-	-	-	-	326	14,344	-	-	계약단가
강관용접	D125	개소	19	676	12,844	-	-	-	-	676	12,844	-	-	계약단가
			19	676	12,844	-	-	-	-	676	12,844	-	-	계약단가
강관용접	D200	개소	126	1,678	211,428	21,374	2,693,124	-	-	23,052	2,904,552	-	-	계약단가
			126	1,678	211,428	21,374	2,693,124	-	-	23,052	2,904,552	-	-	계약단가
강관용접 (S#40)	D20	개소	64	22	1,408	-	-	-	-	22	1,408	-	-	계약단가
			64	22	1,408	-	-	-	-	22	1,408	-	-	계약단가
강관용접 (S#40)	D65	개소	59	251	14,809	-	-	-	-	251	14,809	45	11,295	계약단가
			104	251	26,104	-	-	-	-	251	26,104	-	-	계약단가
강관용접 (S#40)	D80	개소	24	326	7,824	-	-	-	-	326	7,824	-	6,520	계약단가
			4	326	1,304	-	-	-	-	326	1,304	20	-	계약단가
강관용접 (S#40)	D100	개소	34	477	16,218	-	-	-	-	477	16,218	19	9,063	계약단가
			53	477	25,281	-	-	-	-	477	25,281	-	-	계약단가
통관용접	D20	개소	52	89	4,628	2,156	112,112	-	-	2,245	116,740	-	-	계약단가
			52	89	4,628	2,156	112,112	-	-	2,245	116,740	-	-	계약단가
통관용접	D25	개소	78	177	13,806	1,788	139,464	-	-	1,965	153,270	-	-	계약단가
			78	177	13,806	1,788	139,464	-	-	1,965	153,270	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
통관용접	D32	개소	26	300	7,800	2,699	70,174	-	-	2,999	77,974	-	-	계약단가
			26	300	7,800	2,699	70,174	-	-	2,999	77,974	-	-	계약단가
통관용접	D40	개소	139	89	12,371	2,156	299,684	-	-	2,245	312,055	24	53,880	계약단가
			163	89	14,507	2,156	351,428	-	-	2,245	365,935	-	-	계약단가
통관용접	D50	개소	32	525	16,800	3,854	123,328	-	-	4,379	140,128	30	131,370	계약단가
			62	525	32,550	3,854	238,948	-	-	4,379	271,498	-	-	계약단가
통관용접	D65	개소	51	722	36,822	4,835	246,585	-	-	5,557	283,407	-	-	계약단가
			51	722	36,822	4,835	246,585	-	-	5,557	283,407	-	-	계약단가
통관용접	D80	개소	139	928	128,992	5,707	793,273	-	-	6,635	922,265	18	119,430	계약단가
			157	928	145,696	5,707	895,999	-	-	6,635	1,041,695	-	-	계약단가
통관용접	D100	개소	95	1,693	160,835	8,268	785,460	-	-	9,961	946,295	-	-	계약단가
			95	1,693	160,835	8,268	785,460	-	-	9,961	946,295	-	-	계약단가
통관용접	D125	개소	178	722	128,516	4,835	860,630	-	-	5,557	989,146	-	-	계약단가
			178	722	128,516	4,835	860,630	-	-	5,557	989,146	-	-	계약단가
통관용접	D150	개소	108	3,639	393,012	15,518	1,675,944	-	-	19,157	2,068,956	-	-	계약단가
			108	3,639	393,012	15,518	1,675,944	-	-	19,157	2,068,956	-	-	계약단가
용접합후렌지	D80	개소	26	7,095	184,470	-	-	-	-	7,095	184,470	-	-	계약단가
			26	7,095	184,470	-	-	-	-	7,095	184,470	-	-	계약단가
용접합후렌지	D125	개소	2	12,169	24,338	-	-	-	-	12,169	24,338	-	-	계약단가
			2	12,169	24,338	-	-	-	-	12,169	24,338	-	-	계약단가
용접합후렌지	D150	개소	10	15,419	154,190	-	-	-	-	15,419	154,190	-	-	계약단가
			10	15,419	154,190	-	-	-	-	15,419	154,190	-	-	계약단가
용접합후렌지	D200	개소	54	19,696	1,063,584	21,374	1,154,196	-	-	41,070	2,217,780	-	-	계약단가
			54	19,696	1,063,584	21,374	1,154,196	-	-	41,070	2,217,780	-	-	계약단가
용접합후렌지	D50 (20KG/CM2)	개소	2	4,382	8,764	-	-	-	-	4,382	8,764	2	8,764	계약단가
			4	4,382	17,528	-	-	-	-	4,382	17,528	-	-	계약단가
용접합후렌지	D65 (20KG/CM2)	개소	29	5,775	167,475	-	-	-	-	5,775	167,475	19	109,725	계약단가
			48	5,775	277,200	-	-	-	-	5,775	277,200	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
플랜지(FLANGE)	맹플랜지 (20KG) D100	EA	2	12,882	25,764	-	-	-	-	12,882	25,764	1	12,882	계약단가
			3	12,882	38,646	-	-	-	-	12,882	38,646			계약단가
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D20	EA	36	8,386	301,896	-	-	-	-	8,386	301,896	-	-	계약단가
			36	8,386	301,896	-	-	-	-	8,386	301,896			계약단가
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D25	EA	2	12,172	24,344	-	-	-	-	12,172	24,344	-	-	계약단가
			2	12,172	24,344	-	-	-	-	12,172	24,344			계약단가
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D32	EA	2	19,515	39,030	-	-	-	-	19,515	39,030	-	-	계약단가
			2	19,515	39,030	-	-	-	-	19,515	39,030			계약단가
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D40	EA	6	31,386	188,316	-	-	-	-	31,386	188,316	-	-	계약단가
			6	31,386	188,316	-	-	-	-	31,386	188,316			계약단가
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D50	EA	1	38,034	38,034	-	-	-	-	38,034	38,034	-	-	계약단가
			1	38,034	38,034	-	-	-	-	38,034	38,034			계약단가
청동게이트밸브 (실적공사비)	D32	EA	2	16,347	32,694	2,442	4,884	-	-	18,789	37,578	-	-	계약단가
			2	16,347	32,694	2,442	4,884	-	-	18,789	37,578			계약단가
주철게이트밸브 (실적공사비)	D80	EA	6	56,017	336,102	12,296	73,776	-	-	68,313	409,878	-	-	계약단가
			6	56,017	336,102	12,296	73,776	-	-	68,313	409,878			계약단가
게이트 밸브(단조,플랜지)	10kg,D25	EA	4	38,994	155,976	-	-	-	-	38,994	155,976	-	-	계약단가
			4	38,994	155,976	-	-	-	-	38,994	155,976			계약단가
게이트 밸브(단조,플랜지)	20kg,D20	EA	10	27,300	273,000	-	-	-	-	27,300	273,000	-	-	계약단가
			10	27,300	273,000	-	-	-	-	27,300	273,000			계약단가
게이트 밸브	주강,20kg,D65	EA	6	179,823	1,078,938	-	-	-	-	179,823	1,078,938	8	1,438,584	계약단가
			14	179,823	2,517,522	-	-	-	-	179,823	2,517,522			계약단가
게이트 밸브	주강,20kg,D80	EA	3	261,500	784,500	-	-	-	-	261,500	784,500	- 3	- 784,500	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-			계약단가
게이트 밸브	주강,20kg,D100	EA	2	323,197	646,394	-	-	-	-	323,197	646,394	2	646,394	계약단가
			4	323,197	1,292,788	-	-	-	-	323,197	1,292,788			계약단가
글로브 밸브(단조,플랜지)	단조,20kg,D20	EA	6	26,170	157,020	-	-	-	-	26,170	157,020	-	-	계약단가
			6	26,170	157,020	-	-	-	-	26,170	157,020			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D50	EA	2	165,360	330,720	-	-	-	-	165,360	330,720	4	661,440	계약단가
			6	165,360	992,160	-	-	-	-	165,360	992,160			계약단가
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D65	EA	2	170,209	340,418	-	-	-	-	170,209	340,418	-	-	계약단가
			2	170,209	340,418	-	-	-	-	170,209	340,418			계약단가
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D80	EA	12	179,489	2,153,868	-	-	-	-	179,489	2,153,868	-	-	계약단가
			12	179,489	2,153,868	-	-	-	-	179,489	2,153,868			계약단가
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D100	EA	16	210,086	3,361,376	-	-	-	-	210,086	3,361,376	-	-	계약단가
			16	210,086	3,361,376	-	-	-	-	210,086	3,361,376			계약단가
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D125	EA	24	243,526	5,844,624	-	-	-	-	243,526	5,844,624	-	-	계약단가
			24	243,526	5,844,624	-	-	-	-	243,526	5,844,624			계약단가
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D150	EA	4	273,873	1,095,492	-	-	-	-	273,873	1,095,492	-	-	계약단가
			4	273,873	1,095,492	-	-	-	-	273,873	1,095,492			계약단가
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D200	EA	11	467,658	5,144,238	-	-	-	-	467,658	5,144,238	-	-	계약단가
			11	467,658	5,144,238	-	-	-	-	467,658	5,144,238			계약단가
청동체크밸브 (실적공사비)	D40	EA	7	15,883	111,181	2,166	15,162	-	-	18,049	126,343	-	-	계약단가
			7	15,883	111,181	2,166	15,162	-	-	18,049	126,343			계약단가
체크 밸브	주철, 10kg, D80	EA	1	41,047	41,047	-	-	-	-	41,047	41,047	-	-	계약단가
			1	41,047	41,047	-	-	-	-	41,047	41,047			계약단가
체크 밸브	스모렌스키, D80	EA	5	52,459	262,295	-	-	-	-	52,459	262,295	-	-	계약단가
			5	52,459	262,295	-	-	-	-	52,459	262,295			계약단가
체크 밸브	스모렌스키, D125	EA	3	94,886	284,658	-	-	-	-	94,886	284,658	-	-	계약단가
			3	94,886	284,658	-	-	-	-	94,886	284,658			계약단가
체크 밸브	스모렌스키, D150	EA	2	126,361	252,722	-	-	-	-	126,361	252,722	-	-	계약단가
			2	126,361	252,722	-	-	-	-	126,361	252,722			계약단가
체크 밸브	스모렌스키, D200	EA	3	255,473	766,419	-	-	-	-	255,473	766,419	-	-	계약단가
			3	255,473	766,419	-	-	-	-	255,473	766,419			계약단가
스트레이너	후랜지, 10kg, D125	EA	3	131,920	395,760	-	-	-	-	131,920	395,760	-	-	계약단가
			3	131,920	395,760	-	-	-	-	131,920	395,760			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
스트레이너	후랜지, 10kg, D150	EA	2	181,579	363,158	-	-	-	-	181,579	363,158	-	-	계약단가
			2	181,579	363,158	-	-	-	-	181,579	363,158	-	-	계약단가
스트레이너	주강, 20kg, D65	EA			-	-	-	-	-	-	-	2	383,118	신규
			2	191,559	383,118	-	-	-	-	191,559	383,118			신규
스트레이너	주강, 20kg, D80	EA	1	194,433	194,433	-	-	-	-	194,433	194,433	-	-	계약단가
			-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	194,433
스트레이너	주강, 20kg, D100	EA	1	258,196	258,196	-	-	-	-	258,196	258,196	1	258,196	계약단가
			2	258,196	516,392	-	-	-	-	258,196	516,392			계약단가
스트레이너	여과망, D40	EA	1	2,926	2,926	-	-	-	-	2,926	2,926	-	-	계약단가
			1	2,926	2,926	-	-	-	-	2,926	2,926			계약단가
스트레이너	여과망, D100	EA	2	3,427	6,854	-	-	-	-	3,427	6,854	-	-	계약단가
			2	3,427	6,854	-	-	-	-	3,427	6,854			계약단가
스트레나일체형밸브(실적공사비)	D40	EA	1	41,381	41,381	3,598	3,598	-	-	44,979	44,979	-	-	계약단가
			1	41,381	41,381	3,598	3,598	-	-	44,979	44,979			계약단가
스트레나일체형밸브(실적공사비)	D100	EA	1	162,707	162,707	16,092	16,092	-	-	178,799	178,799	-	-	계약단가
			1	162,707	162,707	16,092	16,092	-	-	178,799	178,799			계약단가
G.S 밸브	플랜지, 10kg, D200	EA	3	748,387	2,245,161	-	-	-	-	748,387	2,245,161	-	-	계약단가
			3	748,387	2,245,161	-	-	-	-	748,387	2,245,161			계약단가
플렉시블조인트(실적공사비)	D40 (벨로즈형)	EA	2	18,359	36,718	6,119	12,238	-	-	24,478	48,956	-	-	계약단가
			2	18,359	36,718	6,119	12,238	-	-	24,478	48,956			계약단가
플렉시블조인트(실적공사비)	D80 (벨로즈형)	EA	1	38,410	38,410	24,556	24,556	-	-	62,966	62,966	-	-	계약단가
			1	38,410	38,410	24,556	24,556	-	-	62,966	62,966			계약단가
플렉시블조인트(실적공사비)	D100 (벨로즈형)	EA	1	47,213	47,213	22,218	22,218	-	-	69,431	69,431	-	-	계약단가
			1	47,213	47,213	22,218	22,218	-	-	69,431	69,431			계약단가
플렉시블조인트(실적공사비)	D125 (벨로즈형)	EA	10	57,069	570,690	66,994	669,940	-	-	124,063	1,240,630	-	-	계약단가
			10	57,069	570,690	66,994	669,940	-	-	124,063	1,240,630			계약단가
플렉시블조인트(실적공사비)	D150 (벨로즈형)	EA	4	64,810	259,240	62,269	249,076	-	-	127,079	508,316	-	-	계약단가
			4	64,810	259,240	62,269	249,076	-	-	127,079	508,316			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
플렉시블조인트(실적공사비)	D200 (벨로즈형)	EA	10	104,539	1,045,390	133,049	1,330,490	-	-	237,588	2,375,880	-	-	계약단가
			10	104,539	1,045,390	133,049	1,330,490	-	-	237,588	2,375,880	-	-	계약단가
플렉시블 조인트	벨로즈형, D65*20k	EA	4	57,516	230,064	-	-	-	-	57,516	230,064	-	-	계약단가
			4	57,516	230,064	-	-	-	-	57,516	230,064	-	-	계약단가
수격방지기	W.H.C D40	EA	1	18,057	18,057	-	-	-	-	18,057	18,057	-	-	계약단가
			1	18,057	18,057	-	-	-	-	18,057	18,057	-	-	계약단가
수격방지기	W.H.C D80	EA	1	26,083	26,083	-	-	-	-	26,083	26,083	-	-	계약단가
			1	26,083	26,083	-	-	-	-	26,083	26,083	-	-	계약단가
이방변장치 (흙)20KG	D65x50x65	개소	2	894,611	1,789,222	705,680	1,411,360	-	-	1,600,291	3,200,582	-	-	계약단가
			2	894,611	1,789,222	705,680	1,411,360	-	-	1,600,291	3,200,582	-	-	계약단가
감압변장치 (동)	D40x32x40	개소	2	528,256	1,056,512	330,488	660,976	-	-	858,744	1,717,488	-	-	계약단가
			2	528,256	1,056,512	330,488	660,976	-	-	858,744	1,717,488	-	-	계약단가
정수위조절밸브(동)	D80x80x80	개소	1	767,189	767,189	1,075,172	1,075,172	-	-	1,842,361	1,842,361	-	-	계약단가
			1	767,189	767,189	1,075,172	1,075,172	-	-	1,842,361	1,842,361	-	-	계약단가
차압변장치(동)	D50x40x50	개소	1	335,237	335,237	374,303	374,303	-	-	709,540	709,540	-	-	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	709,540	-
차압변장치(동)	D125x100x125	개소	2	1,946,676	3,893,352	1,154,107	2,308,214	-	-	3,100,783	6,201,566	-	-	계약단가
			2	1,946,676	3,893,352	1,154,107	2,308,214	-	-	3,100,783	6,201,566	-	-	계약단가
자동바란싱밸브(동)	D50x50x50	개소	1	533,751	533,751	474,495	474,495	-	-	1,008,246	1,008,246	-	-	계약단가
			1	533,751	533,751	474,495	474,495	-	-	1,008,246	1,008,246	-	-	계약단가
차압유량조절변장치(흙)20KG	D100x65x100	개소	1	2,739,521	2,739,521	1,126,029	1,126,029	-	-	3,865,550	3,865,550	-	-	계약단가
			1	2,739,521	2,739,521	1,126,029	1,126,029	-	-	3,865,550	3,865,550	-	-	계약단가
차압유량조절변장치(흙)20KG	D80x50x80	개소	1	2,174,866	2,174,866	1,056,120	1,056,120	-	-	3,230,986	3,230,986	-	-	계약단가
			1	2,174,866	2,174,866	1,056,120	1,056,120	-	-	3,230,986	3,230,986	-	-	계약단가
피스텍밸브	D80	EA	2	817,942	1,635,884	-	-	-	-	817,942	1,635,884	-	-	계약단가
			2	817,942	1,635,884	-	-	-	-	817,942	1,635,884	-	-	계약단가
밸브보온 (항석마감)	50TxD65	개소	6	5,841	35,046	67,181	403,086	-	-	73,022	438,132	10	730,220	계약단가
			16	5,841	93,456	67,181	1,074,896	-	-	73,022	1,168,352	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
밸브보온 (항석마감)	50Tx080	개소	10	6,117	61,170	70,355	703,550	-	-	76,472	764,720	- 4	- 305,888	계약단가
			6	6,117	36,702	70,355	422,130	-	-	76,472	458,832			계약단가
밸브보온 (항석마감)	50Tx0100	개소	15	7,116	106,740	81,834	1,227,510	-	-	88,950	1,334,250	3	266,850	계약단가
			18	7,116	128,088	81,834	1,473,012	-	-	88,950	1,601,100			계약단가
밸브보온 (항석마감)	50Tx0125	개소	22	8,523	187,506	86,184	1,896,048	-	-	94,707	2,083,554	-	-	계약단가
			22	8,523	187,506	86,184	1,896,048	-	-	94,707	2,083,554			계약단가
밸브보온 (항석마감)	50Tx0150	개소	8	10,515	84,120	94,636	757,088	-	-	105,151	841,208	-	-	계약단가
			8	10,515	84,120	94,636	757,088	-	-	105,151	841,208			계약단가
밸브보온 (고무발포)	25Tx065	개소	2	18,009	36,018	15,985	31,970	-	-	33,994	67,988	-	-	계약단가
			2	18,009	36,018	15,985	31,970	-	-	33,994	67,988			계약단가
밸브보온 (고무발포)	25Tx080	개소	8	20,971	167,768	17,215	137,720	-	-	38,186	305,488	-	-	계약단가
			8	20,971	167,768	17,215	137,720	-	-	38,186	305,488			계약단가
밸브보온 (고무발포)	25Tx0100	개소	5	25,243	126,215	19,675	98,375	-	-	44,918	224,590	-	-	계약단가
			5	25,243	126,215	19,675	98,375	-	-	44,918	224,590			계약단가
밸브보온 (고무발포)	25Tx0125	개소	8	30,970	247,760	22,134	177,072	-	-	53,104	424,832	-	-	계약단가
			8	30,970	247,760	22,134	177,072	-	-	53,104	424,832			계약단가
압력계설치(백관)	0-35KG/CM2	개소	14	3,550	49,700	12,587	176,218	-	-	16,137	225,918	-	-	계약단가
			14	3,550	49,700	12,587	176,218	-	-	16,137	225,918			계약단가
압력계설치(흑관)	0-35KG/CM2	개소	4	6,315	25,260	4,601	18,404	-	-	10,916	43,664	-	-	계약단가
			4	6,315	25,260	4,601	18,404	-	-	10,916	43,664			계약단가
압력계설치(동관)	0-35KG/CM2	개소	36	3,925	141,300	5,202	187,272	-	-	9,127	328,572	2	18,254	계약단가
			38	3,925	149,150	5,202	197,676	-	-	9,127	346,826			계약단가
온도계설치(동관)	L형	개소	34	17,241	586,194	6,174	209,916	-	-	23,415	796,110	2	46,830	계약단가
			36	17,241	620,676	6,174	222,264	-	-	23,415	842,940			계약단가
온도계설치(백관)	L형	개소	10	17,510	175,100	4,601	46,010	-	-	22,111	221,110	-	-	계약단가
			10	17,510	175,100	4,601	46,010	-	-	22,111	221,110			계약단가
온도계설치(흑관)	L형	개소	4	17,342	69,368	4,601	18,404	-	-	21,943	87,772	-	-	계약단가
			4	17,342	69,368	4,601	18,404	-	-	21,943	87,772			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
자동공기변설치(물용)백	D15	개소	4	53,077	212,308	31,229	124,916	-	-	84,306	337,224	-	-	계약단가
			4	53,077	212,308	31,229	124,916	-	-	84,306	337,224	-	-	계약단가
자동공기변설치(물용)흑	D15	개소	4	52,353	209,412	31,229	124,916	-	-	83,582	334,328	-	-	계약단가
			4	52,353	209,412	31,229	124,916	-	-	83,582	334,328	-	-	계약단가
자동공기변설치(물용)동	D15	개소	14	58,732	822,248	39,870	558,180	-	-	98,602	1,380,428	-	-	계약단가
			14	58,732	822,248	39,870	558,180	-	-	98,602	1,380,428	-	-	계약단가
X - RAY TEST		개소	54	2,168	117,072	32,396	1,749,384	-	-	34,564	1,866,456	-	-	계약단가
			54	2,168	117,072	32,396	1,749,384	-	-	34,564	1,866,456	-	-	계약단가
일반행거(달대볼트)	D80	개소	13	1,086	14,118	-	-	-	-	1,086	14,118	-	-	계약단가
			13	1,086	14,118	-	-	-	-	1,086	14,118	-	-	계약단가
절연행거(달대볼트)	D32	개소	3	986	2,958	-	-	-	-	986	2,958	-	-	계약단가
			3	986	2,958	-	-	-	-	986	2,958	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D32	EA	2	183	366	-	-	-	-	183	366	-	-	계약단가
			2	183	366	-	-	-	-	183	366	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D80	EA	1	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-	계약단가
			1	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D125	EA	2	426	852	-	-	-	-	426	852	-	-	계약단가
			2	426	852	-	-	-	-	426	852	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D200	EA	31	643	19,933	-	-	-	-	643	19,933	-	-	계약단가
			31	643	19,933	-	-	-	-	643	19,933	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D40	EA	13	367	4,771	-	-	-	-	367	4,771	-	-	계약단가
			13	367	4,771	-	-	-	-	367	4,771	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D65	EA	6	509	3,054	-	-	-	-	509	3,054	-	-	계약단가
			6	509	3,054	-	-	-	-	509	3,054	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D80	EA	18	568	10,224	-	-	-	-	568	10,224	-	-	계약단가
			18	568	10,224	-	-	-	-	568	10,224	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D100	EA	7	710	4,970	-	-	-	-	710	4,970	-	-	계약단가
			7	710	4,970	-	-	-	-	710	4,970	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D40	EA			-	-	-	-	-	-	-	2	191,486	신규
			2	95,743	191,486	-	-	-	-	95,743	191,486			신규
밸브보온 (고무발포)	25TxD40	개소			-	-	-	-	-	-	-	2	64,800	신규
			2	17,644	35,288	14,756	29,512	-	-	32,400	64,800			신규
밸브보온 (고무발포)	25TxD50	개소			-	-	-	-	-	-	-	2	64,800	신규
			2	17,644	35,288	14,756	29,512	-	-	32,400	64,800			신규
강관스리브(지수판제외)	D50	개소			-	-	-	-	-	-	-	3	11,757	신규
			3	3,919	11,757	-	-	-	-	3,919	11,757			계약심사단가
차압변장치(동)	D80x50x80	개소			-	-	-	-	-	-	-	1	3,154,261	신규
			1	1,641,197	1,641,197	1,513,064	1,513,064	-	-	3,154,261	3,154,261			계약심사단가
관보온(칼라참석)	75TxD50	M			-	-	-	-	-	-	-	14	931,994	신규
			14	22,378	313,292	44,193	618,702	-	-	66,571	931,994			신규
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D50	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	16,962	신규
			1	16,962	16,962	-	-	-	-	16,962	16,962			신규
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D100	EA			-	-	-	-	-	-	-	5	141,365	신규
			5	28,273	141,365	-	-	-	-	28,273	141,365			신규
파이프슈	슈(SH0E), 레스팅 D50	EA			-	-	-	-	-	-	-	4	29,148	신규
			4	7,287	29,148	-	-	-	-	7,287	29,148			신규
파이프슈	슈(SH0E), 레스팅 D65	EA	11	2,917	32,087	-	-	-	-	2,917	32,087	4	11,668	계약단가
			15	2,917	43,755	-	-	-	-	2,917	43,755			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 레스팅 D80	EA	12	3,494	41,928	-	-	-	-	3,494	41,928	- 10	- 34,940	계약단가
			2	3,494	6,988	-	-	-	-	3,494	6,988			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 레스팅 D100	EA	11	3,803	41,833	-	-	-	-	3,803	41,833	9	34,227	계약단가
			20	3,803	76,060	-	-	-	-	3,803	76,060			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D40	EA	47	5,760	270,720	-	-	-	-	5,760	270,720	15	86,400	계약단가
			62	5,760	357,120	-	-	-	-	5,760	357,120			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D50	EA	7	6,805	47,635	-	-	-	-	6,805	47,635	17	115,685	계약단가
			24	6,805	163,320	-	-	-	-	6,805	163,320			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D65	EA	8	7,323	58,584	-	-	-	-	7,323	58,584	-	-	계약단가
			8	7,323	58,584	-	-	-	-	7,323	58,584	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D80	EA	26	8,376	217,776	-	-	-	-	8,376	217,776	-	-	계약단가
			26	8,376	217,776	-	-	-	-	8,376	217,776	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D100	EA	20	10,466	209,320	-	-	-	-	10,466	209,320	-	-	계약단가
			20	10,466	209,320	-	-	-	-	10,466	209,320	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D125	EA	44	11,511	506,484	-	-	-	-	11,511	506,484	-	-	계약단가
			44	11,511	506,484	-	-	-	-	11,511	506,484	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D150	EA	11	13,618	149,798	-	-	-	-	13,618	149,798	-	-	계약단가
			11	13,618	149,798	-	-	-	-	13,618	149,798	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D25	개소	4	1,548	6,192	-	-	-	-	1,548	6,192	-	-	계약단가
			4	1,548	6,192	-	-	-	-	1,548	6,192	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D40	개소	1	2,281	2,281	-	-	-	-	2,281	2,281	-	-	계약단가
			1	2,281	2,281	-	-	-	-	2,281	2,281	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D65	개소	1	3,972	3,972	-	-	-	-	3,972	3,972	-	-	계약단가
			1	3,972	3,972	-	-	-	-	3,972	3,972	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D80	개소	7	7,568	52,976	-	-	-	-	7,568	52,976	-	-	계약단가
			7	7,568	52,976	-	-	-	-	7,568	52,976	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D100	개소	4	9,692	38,768	-	-	-	-	9,692	38,768	-	-	계약단가
			4	9,692	38,768	-	-	-	-	9,692	38,768	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D125	개소	4	11,611	46,444	-	-	-	-	11,611	46,444	-	-	계약단가
			4	11,611	46,444	-	-	-	-	11,611	46,444	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D200	개소	4	34,369	137,476	-	-	-	-	34,369	137,476	-	-	계약단가
			4	34,369	137,476	-	-	-	-	34,369	137,476	-	-	계약단가
강관스리브(지수판포함)	D100	개소	2	11,295	22,590	4,083	8,166	-	-	15,378	30,756	2	30,756	계약단가
			4	11,295	45,180	4,083	16,332	-	-	15,378	61,512			계약단가
ㄷ형강	100×50×5×7.5mm	KG	2,754	744	2,048,976	-	-	-	-	744	2,048,976	-	-	계약단가
			2,754	744	2,048,976	-	-	-	-	744	2,048,976	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
인서트플레이트	200x200x9T	개소	110	2,988	328,680	7,906	869,660	3	330	10,897	1,198,670	-	-	계약단가
			110	2,988	328,680	7,906	869,660	3	330	10,897	1,198,670	-	-	계약단가
펌프가대설치(배수펌프)	펌프2대설치기준	개소	2	83,114	166,228	151,753	303,506	76	152	234,943	469,886	-	-	계약단가
			2	83,114	166,228	151,753	303,506	76	152	234,943	469,886	-	-	계약단가
녹막이페인트칠	2회	㎡'	185	1,496	276,760	1,436	265,660	-	-	2,932	542,420	8	23,456	계약단가
			193	1,496	288,728	1,436	277,148	-	-	2,932	565,876			계약단가
조합페인트칠	철재면2회	㎡'	225	1,133	254,925	319	71,775	-	-	1,452	326,700	-	-	계약단가
			225	1,133	254,925	319	71,775	-	-	1,452	326,700			계약단가
잡철물제작설치	간단	TON	3	143,134	368,426	2,396,157	6,167,708	1,253	3,225	2,540,544	6,539,359	-	-	계약단가
			3	143,134	368,426	2,396,157	6,167,708	1,253	3,225	2,540,544	6,539,359			계약단가
보통인부		인	143	-	-	68,086	9,736,298	-	-	68,086	9,736,298	13	885,118	노무비
			156	-	-	68,086	10,621,416	-	-	68,086	10,621,416			노무비
특별인부		인	17	-	-	81,887	1,392,079	-	-	81,887	1,392,079	2	163,774	노무비
			19	-	-	81,887	1,555,853	-	-	81,887	1,555,853			노무비
배관공		인	317	-	-	87,649	27,784,733	-	-	87,649	27,784,733	16	1,402,384	노무비
			333	-	-	87,649	29,187,117	-	-	87,649	29,187,117			노무비
플랜트배관공		인	17	-	-	144,390	2,454,630	-	-	144,390	2,454,630	2	288,780	노무비
			19	-	-	144,390	2,743,410	-	-	144,390	2,743,410			노무비
플랜트용접공		인	31	-	-	141,105	4,374,255	-	-	141,105	4,374,255	3	423,315	노무비
			34	-	-	141,105	4,797,570	-	-	141,105	4,797,570			노무비
공구손료	노무비의 3 %	식	1	1,372,259	1,372,259	-	-	-	-	1,372,259	1,372,259	-	94,915	노무비
			1	1,467,174	1,467,174	-	-	-	-	1,467,174	1,467,174			노무비
[합 계]					136,705,012		92,603,558		3,707		229,312,277	-	16,612,502	
					146,909,758		99,011,314		3,707		245,924,779			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010104 공조배관공사														
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D20, 반제품	M	16	1,738	27,808	-	-	-	-	1,738	27,808	-	-	계약단가
			16	1,738	27,808	-	-	-	-	1,738	27,808	-	-	계약단가
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D125, 반제품	M	6	16,711	100,266	-	-	-	-	16,711	100,266	-	-	계약단가
			6	16,711	100,266	-	-	-	-	16,711	100,266	-	-	계약단가
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D150, 반제품	M	21	19,855	416,955	-	-	-	-	19,855	416,955	-	-	계약단가
			21	19,855	416,955	-	-	-	-	19,855	416,955	-	-	계약단가
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D200, 반제품	M	531	31,433	16,690,923	-	-	-	-	31,433	16,690,923	-	-	계약단가
			531	31,433	16,690,923	-	-	-	-	31,433	16,690,923	-	-	계약단가
압력배관용 탄소강관	흑관 (S#40), D50	M			-	-	-	-	-	-	-	44	195,932	신규
			44	4,453	195,932	-	-	-	-	4,453	195,932	-	-	계약심사단가
압력배관용 탄소강관	흑관 (S#40), D100	M			-	-	-	-	-	-	-	60	815,100	신규
			60	13,585	815,100	-	-	-	-	13,585	815,100	-	-	신규
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D15	M	4	3,243	12,972	-	-	-	-	3,243	12,972	-	-	계약단가
			4	3,243	12,972	-	-	-	-	3,243	12,972	-	-	계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D20	M	3,110	5,149	16,013,390	-	-	-	-	5,149	16,013,390	29	149,321	계약단가
			3,139	5,149	16,162,711	-	-	-	-	5,149	16,162,711	-	-	계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D25	M	1,264	7,432	9,394,048	-	-	-	-	7,432	9,394,048	175	1,300,600	계약단가
			1,439	7,432	10,694,648	-	-	-	-	7,432	10,694,648	-	-	계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D32	M	349	10,073	3,515,477	-	-	-	-	10,073	3,515,477	139	1,400,147	계약단가
			488	10,073	4,915,624	-	-	-	-	10,073	4,915,624	-	-	계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D40	M	391	12,983	5,076,353	-	-	-	-	12,983	5,076,353	120	1,557,960	계약단가
			511	12,983	6,634,313	-	-	-	-	12,983	6,634,313	-	-	계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D50	M	860	19,930	17,139,800	-	-	-	-	19,930	17,139,800	301	5,998,930	계약단가
			1,161	19,930	23,138,730	-	-	-	-	19,930	23,138,730	-	-	계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D65	M	1,313	28,189	37,012,157	-	-	-	-	28,189	37,012,157	24	676,536	계약단가
			1,337	28,189	37,688,693	-	-	-	-	28,189	37,688,693	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D80	M	372	37,887	14,093,964	-	-	-	-	37,887	14,093,964	-	-	계약단가
			372	37,887	14,093,964	-	-	-	-	37,887	14,093,964	-	-	계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D100	M	192	61,044	11,720,448	-	-	-	-	61,044	11,720,448	-	-	계약단가
			192	61,044	11,720,448	-	-	-	-	61,044	11,720,448	-	-	계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D125	M	169	86,333	14,590,277	-	-	-	-	86,333	14,590,277	-	-	계약단가
			169	86,333	14,590,277	-	-	-	-	86,333	14,590,277	-	-	계약단가
문돌파이프	XL관(KS), D15	M	3,944	260	1,025,440	-	-	-	-	260	1,025,440	310	80,600	계약단가
			4,254	260	1,106,040	-	-	-	-	260	1,106,040			계약단가
잡재료비	관의 3 %	식	1	4,404,908	4,404,908	-	-	-	-	4,404,908	4,404,908	-	365,254	계약단가
			1	4,770,162	4,770,162	-	-	-	-	4,770,162	4,770,162			계약심사적용
아티콘보온(벽체매립)	5TxD15	M	72	234	16,848	548	39,456	-	-	782	56,304	-	-	계약단가
			72	234	16,848	548	39,456	-	-	782	56,304	-	-	계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	19TxD20	M	727	67	48,709	2,281	1,658,287	-	-	2,348	1,706,996	- 18	- 42,264	계약단가
			709	67	47,503	2,281	1,617,229	-	-	2,348	1,664,732			계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	19TxD25	M	734	82	60,188	2,773	2,035,382	-	-	2,855	2,095,570	- 22	- 62,810	계약단가
			712	82	58,384	2,773	1,974,376	-	-	2,855	2,032,760			계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	19TxD32	M	67	95	6,365	3,200	214,400	-	-	3,295	220,765	2	6,590	계약단가
			69	95	6,555	3,200	220,800	-	-	3,295	227,355			계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	19TxD40	M	22	95	2,090	3,200	70,400	-	-	3,295	72,490	-	-	계약단가
			22	95	2,090	3,200	70,400	-	-	3,295	72,490	-	-	계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	19TxD50	M	33	95	3,135	3,200	105,600	-	-	3,295	108,735	-	-	계약단가
			33	95	3,135	3,200	105,600	-	-	3,295	108,735	-	-	계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	19TxD65	M	10	137	1,370	4,620	46,200	-	-	4,757	47,570	-	-	계약단가
			10	137	1,370	4,620	46,200	-	-	4,757	47,570	-	-	계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	19TxD80	M	38	151	5,738	5,047	191,786	-	-	5,198	197,524	-	-	계약단가
			38	151	5,738	5,047	191,786	-	-	5,198	197,524	-	-	계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	25TxD20	M	2,188	82	179,416	2,773	6,067,324	-	-	2,855	6,246,740	45	128,475	계약단가
			2,233	82	183,106	2,773	6,192,109	-	-	2,855	6,375,215			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
관보온(고무발포,동관용)	25Tx025	M	470	95	44,650	3,200	1,504,000	-	-	3,295	1,548,650	181	596,395	계약단가
			651	95	61,845	3,200	2,083,200	-	-	3,295	2,145,045			계약단가
관보온(고무발포,동관용)	25Tx032	M	266	110	29,260	3,693	982,338	-	-	3,803	1,011,598	124	471,572	계약단가
			390	110	42,900	3,693	1,440,270	-	-	3,803	1,483,170			계약단가
관보온(고무발포,동관용)	25Tx040	M	350	110	38,500	3,693	1,292,550	-	-	3,803	1,331,050	109	414,527	계약단가
			459	110	50,490	3,693	1,695,087	-	-	3,803	1,745,577			계약단가
관보온(고무발포,동관용)	25Tx050	M	786	110	86,460	3,693	2,902,698	-	-	3,803	2,989,158	273	1,038,219	계약단가
			1,059	110	116,490	3,693	3,910,887	-	-	3,803	4,027,377			계약단가
관보온(고무발포,동관용)	25Tx065	M	1,241	137	170,017	4,620	5,733,420	-	-	4,757	5,903,437	22	104,654	계약단가
			1,263	137	173,031	4,620	5,835,060	-	-	4,757	6,008,091			계약단가
관보온(고무발포,동관용)	25Tx080	M	316	151	47,716	5,047	1,594,852	-	-	5,198	1,642,568	-	-	계약단가
			316	151	47,716	5,047	1,594,852	-	-	5,198	1,642,568			계약단가
관보온(고무발포,동관용)	25Tx0100	M	183	193	35,319	6,467	1,183,461	-	-	6,660	1,218,780	-	-	계약단가
			183	193	35,319	6,467	1,183,461	-	-	6,660	1,218,780			계약단가
관보온(고무발포,동관용)	25Tx0125	M	161	276	44,436	9,233	1,486,513	-	-	9,509	1,530,949	-	-	계약단가
			161	276	44,436	9,233	1,486,513	-	-	9,509	1,530,949			계약단가
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D125	EA	4	9,070	36,280	-	-	-	-	9,070	36,280	-	-	계약단가
			4	9,070	36,280	-	-	-	-	9,070	36,280			계약단가
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D150	EA	4	13,685	54,740	-	-	-	-	13,685	54,740	-	-	계약단가
			4	13,685	54,740	-	-	-	-	13,685	54,740			계약단가
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D200	EA	59	27,437	1,618,783	-	-	-	-	27,437	1,618,783	-	-	계약단가
			59	27,437	1,618,783	-	-	-	-	27,437	1,618,783			계약단가
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접 S#40) D50	EA			-	-	-	-	-	-	4	4,596	신규	
			4	1,149	4,596	-	-	-	-	1,149			4,596	계약심사단가
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접 S#40) D100	EA			-	-	-	-	-	-	6	34,158	신규	
			6	5,693	34,158	-	-	-	-	5,693			34,158	신규
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D150	EA	4	16,335	65,340	-	-	-	-	16,335	65,340	-	-	계약단가
			4	16,335	65,340	-	-	-	-	16,335	65,340			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D200	EA	8	31,567	252,536	-	-	-	-	31,567	252,536	-	-	계약단가	
			8	31,567	252,536	-	-	-	-	31,567	252,536	-	-	계약단가	
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접 S#40) D50	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	2,011	신규	
			1	2,011	2,011	-	-	-	-	2,011	2,011	-	-	계약심사단가	
용접식 관이음쇠	흑티이 (용접 S#40) D100	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	8,719	신규	
			1	8,719	8,719	-	-	-	-	8,719	8,719	-	-	신규	
용접식 관이음쇠	백리듀서 (용접) D200	EA	4	8,109	32,436	-	-	-	-	8,109	32,436	-	-	계약단가	
			4	8,109	32,436	-	-	-	-	8,109	32,436	-	-	계약단가	
나사식 강관제 관이음쇠	백유니온 (나사) D20	EA	4	1,814	7,256	-	-	-	-	1,814	7,256	-	-	계약단가	
			4	1,814	7,256	-	-	-	-	1,814	7,256	-	-	계약단가	
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D20	EA	4	518	2,072	-	-	-	-	518	2,072	-	-	계약단가	
			4	518	2,072	-	-	-	-	518	2,072	-	-	계약단가	
동관이음쇠	동엘보 D20	EA	1,989	919	1,827,891	-	-	-	-	919	1,827,891	-	58	53,302	계약단가
			1,931	919	1,774,589	-	-	-	-	919	1,774,589	-	-	계약단가	
동관이음쇠	동엘보 D25	EA	171	1,504	257,184	-	-	-	-	1,504	257,184	-	-	계약단가	
			171	1,504	257,184	-	-	-	-	1,504	257,184	-	-	계약단가	
동관이음쇠	동엘보 D32	EA	30	2,315	69,450	-	-	-	-	2,315	69,450	-	-	계약단가	
			30	2,315	69,450	-	-	-	-	2,315	69,450	-	-	계약단가	
동관이음쇠	동엘보 D40	EA	48	3,310	158,880	-	-	-	-	3,310	158,880	7	23,170	계약단가	
			55	3,310	182,050	-	-	-	-	3,310	182,050	-	-	계약단가	
동관이음쇠	동엘보 D50	EA	115	6,378	733,470	-	-	-	-	6,378	733,470	2	12,756	계약단가	
			117	6,378	746,226	-	-	-	-	6,378	746,226	-	-	계약단가	
동관이음쇠	동엘보 D65	EA	272	11,511	3,130,992	-	-	-	-	11,511	3,130,992	-	13	149,643	계약단가
			259	11,511	2,981,349	-	-	-	-	11,511	2,981,349	-	-	계약단가	
동관이음쇠	동엘보 D80	EA	48	18,316	879,168	-	-	-	-	18,316	879,168	-	5	91,580	계약단가
			43	18,316	787,588	-	-	-	-	18,316	787,588	-	-	계약단가	
동관이음쇠	동엘보 D100	EA	18	41,030	738,540	-	-	-	-	41,030	738,540	-	-	계약단가	
			18	41,030	738,540	-	-	-	-	41,030	738,540	-	-	계약단가	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
동관이음쇠	동엘보 D125	EA	17	90,271	1,534,607	-	-	-	-	90,271	1,534,607	-	-	계약단가
			17	90,271	1,534,607	-	-	-	-	90,271	1,534,607	-	-	계약단가
유니온엘보	유니온엘보(청동), 10K*D20	EA	38	4,380	166,440	-	-	-	-	4,380	166,440	-	-	계약단가
			38	4,380	166,440	-	-	-	-	4,380	166,440	-	-	계약단가
동관이음쇠	동티이 D20	EA	59	1,304	76,936	-	-	-	-	1,304	76,936	4	5,216	계약단가
			63	1,304	82,152	-	-	-	-	1,304	82,152			계약단가
동관이음쇠	동티이 D25	EA	253	2,424	613,272	-	-	-	-	2,424	613,272	- 7	- 16,968	계약단가
			246	2,424	596,304	-	-	-	-	2,424	596,304			계약단가
동관이음쇠	동티이 D32	EA	49	3,837	188,013	-	-	-	-	3,837	188,013	11	42,207	계약단가
			60	3,837	230,220	-	-	-	-	3,837	230,220			계약단가
동관이음쇠	동티이 D40	EA	58	5,375	311,750	-	-	-	-	5,375	311,750	10	53,750	계약단가
			68	5,375	365,500	-	-	-	-	5,375	365,500			계약단가
동관이음쇠	동티이 D50	EA	121	9,254	1,119,734	-	-	-	-	9,254	1,119,734	- 5	- 46,270	계약단가
			116	9,254	1,073,464	-	-	-	-	9,254	1,073,464			계약단가
동관이음쇠	동티이 D65	EA	118	15,031	1,773,658	-	-	-	-	15,031	1,773,658	-	-	계약단가
			118	15,031	1,773,658	-	-	-	-	15,031	1,773,658			계약단가
동관이음쇠	동티이 D80	EA	30	24,820	744,600	-	-	-	-	24,820	744,600	- 9	- 223,380	계약단가
			21	24,820	521,220	-	-	-	-	24,820	521,220			계약단가
동관이음쇠	동티이 D100	EA	10	45,227	452,270	-	-	-	-	45,227	452,270	-	-	계약단가
			10	45,227	452,270	-	-	-	-	45,227	452,270			계약단가
동관이음쇠	동티이 D125	EA	12	137,714	1,652,568	-	-	-	-	137,714	1,652,568	-	-	계약단가
			12	137,714	1,652,568	-	-	-	-	137,714	1,652,568			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D25	EA	14	702	9,828	-	-	-	-	702	9,828	-	-	계약단가
			14	702	9,828	-	-	-	-	702	9,828			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D32	EA	28	1,254	35,112	-	-	-	-	1,254	35,112	1	1,254	계약단가
			29	1,254	36,366	-	-	-	-	1,254	36,366			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D40	EA	39	1,688	65,832	-	-	-	-	1,688	65,832	1	1,688	계약단가
			40	1,688	67,520	-	-	-	-	1,688	67,520			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
통관이음쇠	통리류서 D50	EA	32	3,703	118,496	-	-	-	-	3,703	118,496	3	11,109	계약단가
			35	3,703	129,605	-	-	-	-	3,703	129,605			계약단가
통관이음쇠	통리류서 D65	EA	43	5,049	217,107	-	-	-	-	5,049	217,107	- 4	- 20,196	계약단가
			39	5,049	196,911	-	-	-	-	5,049	196,911			계약단가
통관이음쇠	통리류서 D80	EA	18	7,699	138,582	-	-	-	-	7,699	138,582	- 2	- 15,398	계약단가
			16	7,699	123,184	-	-	-	-	7,699	123,184			계약단가
통관이음쇠	통리류서 D100	EA	10	16,168	161,680	-	-	-	-	16,168	161,680	-	-	계약단가
			10	16,168	161,680	-	-	-	-	16,168	161,680			계약단가
통관이음쇠	통리류서 D125	EA	8	58,628	469,024	-	-	-	-	58,628	469,024	-	-	계약단가
			8	58,628	469,024	-	-	-	-	58,628	469,024			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D20	EA	19	367	6,973	-	-	-	-	367	6,973	2	734	계약단가
			21	367	7,707	-	-	-	-	367	7,707			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D25	EA	31	643	19,933	-	-	-	-	643	19,933	2	1,286	계약단가
			33	643	21,219	-	-	-	-	643	21,219			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D32	EA	12	1,061	12,732	-	-	-	-	1,061	12,732	9	9,549	계약단가
			21	1,061	22,281	-	-	-	-	1,061	22,281			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D40	EA	13	1,563	20,319	-	-	-	-	1,563	20,319	9	14,067	계약단가
			22	1,563	34,386	-	-	-	-	1,563	34,386			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D50	EA	36	2,967	106,812	-	-	-	-	2,967	106,812	10	29,670	계약단가
			46	2,967	136,482	-	-	-	-	2,967	136,482			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D65	EA	66	4,455	294,030	-	-	-	-	4,455	294,030	- 5	- 22,275	계약단가
			61	4,455	271,755	-	-	-	-	4,455	271,755			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D80	EA	27	6,955	187,785	-	-	-	-	6,955	187,785	- 7	- 48,685	계약단가
			20	6,955	139,100	-	-	-	-	6,955	139,100			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D100	EA	18	14,111	253,998	-	-	-	-	14,111	253,998	-	-	계약단가
			18	14,111	253,998	-	-	-	-	14,111	253,998			계약단가
통관이음쇠	통소켓 D125	EA	14	32,060	448,840	-	-	-	-	32,060	448,840	-	-	계약단가
			14	32,060	448,840	-	-	-	-	32,060	448,840			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
크림바		EA	880	250	220,000	-	-	-	-	250	220,000	-	-	계약단가
			880	250	220,000	-	-	-	-	250	220,000	-	-	계약단가
코일고정N핀		EA	9,188	6	55,128	-	-	-	-	6	55,128	-	-	계약단가
			9,188	6	55,128	-	-	-	-	6	55,128	-	-	계약단가
강관용접	D125	개소	8	676	5,408	-	-	-	-	676	5,408	-	-	계약단가
			8	676	5,408	-	-	-	-	676	5,408	-	-	계약단가
강관용접	D150	개소	20	907	18,140	-	-	-	-	907	18,140	-	-	계약단가
			20	907	18,140	-	-	-	-	907	18,140	-	-	계약단가
강관용접	D200	개소	206	1,678	345,668	21,374	4,403,044	-	-	23,052	4,748,712	-	-	계약단가
			206	1,678	345,668	21,374	4,403,044	-	-	23,052	4,748,712	-	-	계약단가
동관용접	D20	개소	4,934	89	439,126	2,156	10,637,704	-	-	2,245	11,076,830	- 108	- 242,460	계약단가
			4,826	89	429,514	2,156	10,404,856	-	-	2,245	10,834,370	-	-	계약단가
동관용접	D25	개소	1,298	177	229,746	1,788	2,320,824	-	-	1,965	2,550,570	-	-	계약단가
			1,298	177	229,746	1,788	2,320,824	-	-	1,965	2,550,570	-	-	계약단가
동관용접	D32	개소	304	300	91,200	2,699	820,496	-	-	2,999	911,696	100	299,900	계약단가
			404	300	121,200	2,699	1,090,396	-	-	2,999	1,211,596	-	-	계약단가
동관용접	D40	개소	388	89	34,532	2,156	836,528	-	-	2,245	871,060	64	143,680	계약단가
			452	89	40,228	2,156	974,512	-	-	2,245	1,014,740	-	-	계약단가
동관용접	D50	개소	757	525	397,425	3,854	2,917,478	-	-	4,379	3,314,903	23	100,717	계약단가
			780	525	409,500	3,854	3,006,120	-	-	4,379	3,415,620	-	-	계약단가
동관용접	D65	개소	1,116	722	805,752	4,835	5,395,860	-	-	5,557	6,201,612	- 104	- 577,928	계약단가
			1,012	722	730,664	4,835	4,893,020	-	-	5,557	5,623,684	-	-	계약단가
동관용접	D80	개소	276	928	256,128	5,707	1,575,132	-	-	6,635	1,831,260	- 55	- 364,925	계약단가
			221	928	205,088	5,707	1,261,247	-	-	6,635	1,466,335	-	-	계약단가
동관용접	D100	개소	122	1,693	206,546	8,268	1,008,696	-	-	9,961	1,215,242	-	-	계약단가
			122	1,693	206,546	8,268	1,008,696	-	-	9,961	1,215,242	-	-	계약단가
동관용접	D125	개소	114	722	82,308	4,835	551,190	-	-	5,557	633,498	-	-	계약단가
			114	722	82,308	4,835	551,190	-	-	5,557	633,498	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
용접합후렌지	D125	개소	24	12,169	292,056	-	-	-	-	12,169	292,056	-	-	계약단가
			24	12,169	292,056	-	-	-	-	12,169	292,056	-	-	계약단가
용접합후렌지	D150	개소	12	15,419	185,028	-	-	-	-	15,419	185,028	-	-	계약단가
			12	15,419	185,028	-	-	-	-	15,419	185,028	-	-	계약단가
용접합후렌지	D200	개소	4	19,696	78,784	21,374	85,496	-	-	41,070	164,280	-	-	계약단가
			4	19,696	78,784	21,374	85,496	-	-	41,070	164,280	-	-	계약단가
동절연합후렌지접합	D65	개소	64	16,713	1,069,632	4,835	309,440	-	-	21,548	1,379,072	-	-	계약단가
			64	16,713	1,069,632	4,835	309,440	-	-	21,548	1,379,072	-	-	계약단가
동절연합후렌지접합	D80	개소	10	20,414	204,140	5,707	57,070	-	-	26,121	261,210	-	-	계약단가
			10	20,414	204,140	5,707	57,070	-	-	26,121	261,210	-	-	계약단가
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D150	EA	2	26,384	52,768	-	-	-	-	26,384	52,768	-	-	계약단가
			2	26,384	52,768	-	-	-	-	26,384	52,768	-	-	계약단가
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D200	EA	4	42,895	171,580	-	-	-	-	42,895	171,580	-	-	계약단가
			4	42,895	171,580	-	-	-	-	42,895	171,580	-	-	계약단가
플랜지 (FLANGE)	맹플랜지 (20KG) D50	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	5,688	신규
			1	5,688	5,688	-	-	-	-	5,688	5,688	-	-	신규
강관용접 (S#40)	D100	개소			-	-	-	-	-	-	-	15	8,160	신규
			15	544	8,160	-	-	-	-	544	8,160	-	-	신규
용접합후렌지	D50 (20KG/CM2)	개소			-	-	-	-	-	-	-	4	20,100	신규
			4	5,025	20,100	-	-	-	-	5,025	20,100	-	-	계약상사단가
용접합후렌지	D100 (20KG/CM2)	개소			-	-	-	-	-	-	-	6	95,958	신규
			6	15,993	95,958	-	-	-	-	15,993	95,958	-	-	신규
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D20	EA	399	8,386	3,346,014	-	-	-	-	8,386	3,346,014	-	-	계약단가
			390	8,386	3,270,540	-	-	-	-	8,386	3,270,540	-	-	계약단가
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D25	EA	12	12,172	146,064	-	-	-	-	12,172	146,064	-	-	계약단가
			12	12,172	146,064	-	-	-	-	12,172	146,064	-	-	계약단가
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D32	EA	1	19,515	19,515	-	-	-	-	19,515	19,515	1	19,515	계약단가
			2	19,515	39,030	-	-	-	-	19,515	39,030	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D40	EA	1	31,386	31,386	-	-	-	-	31,386	31,386	-	-	계약단가	
			1	31,386	31,386	-	-	-	-	31,386	31,386	-	-	계약단가	
목긴볼밸브 (보온용)	청동, 10kg, D50	EA	7	38,034	266,238	-	-	-	-	38,034	266,238	3	114,102	계약단가	
			10	38,034	380,340	-	-	-	-	38,034	380,340			계약단가	
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D65	EA	23	102,911	2,366,953	-	-	-	-	102,911	2,366,953	-	-	계약단가	
			23	102,911	2,366,953	-	-	-	-	102,911	2,366,953			계약단가	
버터플라이밸브(실적공사비)	D80 (LEVER)	EA	3	56,011	168,033	14,003	42,009	-	-	70,014	210,042	-	-	140,028	계약단가
			1	56,011	56,011	14,003	14,003	-	-	70,014	70,014				계약단가
버터플라이밸브(실적공사비)	D125 (LEVER)	EA	4	104,282	417,128	38,570	154,280	-	-	142,852	571,408	-	-	계약단가	
			4	104,282	417,128	38,570	154,280	-	-	142,852	571,408			계약단가	
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D150	EA	2	273,873	547,746	-	-	-	-	273,873	547,746	-	-	계약단가	
			2	273,873	547,746	-	-	-	-	273,873	547,746			계약단가	
G.S 밸브	플랜지, 10kg, D125	EA	2	306,310	612,620	-	-	-	-	306,310	612,620	-	-	계약단가	
			2	306,310	612,620	-	-	-	-	306,310	612,620			계약단가	
방열기용앵글밸브	D20	EA	38	9,497	360,886	-	-	-	-	9,497	360,886	-	-	계약단가	
			38	9,497	360,886	-	-	-	-	9,497	360,886			계약단가	
플렉시블조인트(실적공사비)	D125 (벨로즈형)	EA	4	57,069	228,276	66,994	267,976	-	-	124,063	496,252	-	-	계약단가	
			4	57,069	228,276	66,994	267,976	-	-	124,063	496,252			계약단가	
플렉시블조인트(실적공사비)	D150 (벨로즈형)	EA	2	64,810	129,620	62,269	124,538	-	-	127,079	254,158	-	-	계약단가	
			2	64,810	129,620	62,269	124,538	-	-	127,079	254,158			계약단가	
이방변장치 (동)	D20x15x20	개소	3	74,992	224,976	265,482	796,446	-	-	340,474	1,021,422	-	-	계약단가	
			3	74,992	224,976	265,482	796,446	-	-	340,474	1,021,422			계약단가	
이방변장치 (동)	D25x15x25	개소	5	109,994	549,970	256,634	1,283,170	-	-	366,628	1,833,140	-	-	계약단가	
			5	109,994	549,970	256,634	1,283,170	-	-	366,628	1,833,140			계약단가	
이방변장치 (동)	D25x20x25	개소	2	110,656	221,312	258,968	517,936	-	-	369,624	739,248	-	-	계약단가	
			2	110,656	221,312	258,968	517,936	-	-	369,624	739,248			계약단가	
이방변장치 (동)	D32x15x32	개소	4	160,154	640,616	278,504	1,114,016	-	-	438,658	1,754,632	-	-	계약단가	
			4	160,154	640,616	278,504	1,114,016	-	-	438,658	1,754,632			계약단가	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
이방변장치 (동)	D40x15x40	개소	1	210,436	210,436	265,482	265,482	-	-	475,918	475,918	-	-	계약단가
			1	210,436	210,436	265,482	265,482	-	-	475,918	475,918	-	-	계약단가
이방변장치 (동)	D40x25x40	개소	4	214,491	857,964	332,079	1,328,316	-	-	546,570	2,186,280	-	-	계약단가
			4	214,491	857,964	332,079	1,328,316	-	-	546,570	2,186,280	-	-	계약단가
이방변장치 (동)	D50x25x50	개소	2	332,880	665,760	372,829	745,658	-	-	705,709	1,411,418	-	-	계약단가
			2	332,880	665,760	372,829	745,658	-	-	705,709	1,411,418	-	-	계약단가
이방변장치 (동)	D50x40x50	개소	3	335,237	1,005,711	374,303	1,122,909	-	-	709,540	2,128,620	1	709,540	계약단가
			4	335,237	1,340,948	374,303	1,497,212	-	-	709,540	2,838,160	-	-	계약단가
이방변장치 (동)	D65x25x65	개소	1	663,962	663,962	466,402	466,402	-	-	1,130,364	1,130,364	-	-	계약단가
			1	663,962	663,962	466,402	466,402	-	-	1,130,364	1,130,364	-	-	계약단가
이방변장치 (동)	D65x40x65	개소	8	663,787	5,310,296	467,140	3,737,120	-	-	1,130,927	9,047,416	-	-	계약단가
			8	663,787	5,310,296	467,140	3,737,120	-	-	1,130,927	9,047,416	-	-	계약단가
이방변장치 (동)	D80x40x80	개소	1	847,738	847,738	487,628	487,628	-	-	1,335,366	1,335,366	-	-	계약단가
			1	847,738	847,738	487,628	487,628	-	-	1,335,366	1,335,366	-	-	계약단가
이방변장치 (동)	D80x50x80	개소	1	857,680	857,680	603,239	603,239	-	-	1,460,919	1,460,919	-	-	계약단가
			1	857,680	857,680	603,239	603,239	-	-	1,460,919	1,460,919	-	-	계약단가
정유량조절밸브(동)	D20x20x20	개소	5	114,204	571,020	259,189	1,295,945	-	-	373,393	1,866,965	-	-	계약단가
			5	114,204	571,020	259,189	1,295,945	-	-	373,393	1,866,965	-	-	계약단가
정유량조절밸브(동)	D25x20x25	개소	2	150,838	301,676	320,391	640,782	-	-	471,229	942,458	-	-	계약단가
			2	150,838	301,676	320,391	640,782	-	-	471,229	942,458	-	-	계약단가
정유량조절밸브(동)	D25x25x25	개소	4	152,649	610,596	316,078	1,264,312	-	-	468,727	1,874,908	-	-	계약단가
			4	152,649	610,596	316,078	1,264,312	-	-	468,727	1,874,908	-	-	계약단가
정유량조절밸브(동)	D32x32x32	개소	1	275,524	275,524	337,947	337,947	-	-	613,471	613,471	-	-	계약단가
			1	275,524	275,524	337,947	337,947	-	-	613,471	613,471	-	-	계약단가
정유량조절밸브(동)	D40x40x40	개소	1	333,497	333,497	324,926	324,926	-	-	658,423	658,423	-	-	계약단가
			1	333,497	333,497	324,926	324,926	-	-	658,423	658,423	-	-	계약단가
정유량조절밸브(동)	D50x50x50	개소	2	533,751	1,067,502	474,495	948,990	-	-	1,008,246	2,016,492	-	-	계약단가
			2	533,751	1,067,502	474,495	948,990	-	-	1,008,246	2,016,492	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
유량조절밸브	자동바란싱(나사), D20	EA	3	39,793	119,379	-	-	-	-	39,793	119,379	-	-	계약단가
			3	39,793	119,379	-	-	-	-	39,793	119,379	-	-	계약단가
유량조절밸브	자동바란싱(나사), D25	EA	7	40,713	284,991	-	-	-	-	40,713	284,991	-	-	계약단가
			7	40,713	284,991	-	-	-	-	40,713	284,991	-	-	계약단가
유량조절밸브	자동바란싱(나사), D32	EA	4	112,860	451,440	-	-	-	-	112,860	451,440	1	112,860	계약단가
			5	112,860	564,300	-	-	-	-	112,860	564,300	-	-	계약단가
유량조절밸브	자동바란싱(나사), D40	EA	6	120,384	722,304	-	-	-	-	120,384	722,304	-	-	계약단가
			6	120,384	722,304	-	-	-	-	120,384	722,304	-	-	계약단가
유량조절밸브	자동바란싱(나사), D50	EA	6	200,640	1,203,840	-	-	-	-	200,640	1,203,840	1	200,640	계약단가
			7	200,640	1,404,480	-	-	-	-	200,640	1,404,480	-	-	계약단가
유량조절밸브	자동바란싱,F, D65	EA	9	408,804	3,679,236	-	-	-	-	408,804	3,679,236	-	-	계약단가
			8	408,804	3,270,432	-	-	-	-	408,804	3,270,432	1	408,804	계약단가
유량조절밸브	자동바란싱,F, D80	EA	2	460,803	921,606	-	-	-	-	460,803	921,606	-	-	계약단가
			2	460,803	921,606	-	-	-	-	460,803	921,606	-	-	계약단가
방열기	AR-600, 5S	SET	18	25,226	454,068	-	-	-	-	25,226	454,068	-	-	계약단가
			14	25,226	353,164	-	-	-	-	25,226	353,164	4	100,904	계약단가
방열기	AR-600, 10S	SET	6	50,452	302,712	-	-	-	-	50,452	302,712	-	-	계약단가
			6	50,452	302,712	-	-	-	-	50,452	302,712	-	-	계약단가
방열기	AR-600, 15S	SET	12	75,678	908,136	-	-	-	-	75,678	908,136	2	151,356	계약단가
			14	75,678	1,059,492	-	-	-	-	75,678	1,059,492	-	-	계약단가
방열기	AR-600, 20S	SET	2	100,905	201,810	-	-	-	-	100,905	201,810	2	201,810	계약단가
			4	100,905	403,620	-	-	-	-	100,905	403,620	-	-	계약단가
활자금	D20	EA	76	167	12,692	-	-	-	-	167	12,692	-	-	계약단가
			76	167	12,692	-	-	-	-	167	12,692	-	-	계약단가
전기온돌판넬	1700x850x15T	EA	16	26,752	428,032	-	-	-	-	26,752	428,032	-	-	계약단가
			16	26,752	428,032	-	-	-	-	26,752	428,032	-	-	계약단가
밸브보온 (고무발표)	25TxD65	개소	23	18,009	414,207	15,985	367,655	-	-	33,994	781,862	-	-	계약단가
			23	18,009	414,207	15,985	367,655	-	-	33,994	781,862	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
빨브로운 (고무발포)	25Tx080	개소	3	20,971	62,913	17,215	51,645	-	-	38,186	114,558	-	-	계약단가
			3	20,971	62,913	17,215	51,645	-	-	38,186	114,558	-	-	계약단가
자동공기변설치(물용)등	015	개소	14	58,732	822,248	39,870	558,180	-	-	98,602	1,380,428	-	-	계약단가
			14	58,732	822,248	39,870	558,180	-	-	98,602	1,380,428	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	015	개소	4	852	3,408	-	-	-	-	852	3,408	-	-	계약단가
			4	852	3,408	-	-	-	-	852	3,408	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	020	개소	1,881	886	1,666,566	-	-	-	-	886	1,666,566	61	54,046	계약단가
			1,942	886	1,720,612	-	-	-	-	886	1,720,612	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	025	개소	781	919	717,739	-	-	-	-	919	717,739	105	96,495	계약단가
			886	919	814,234	-	-	-	-	919	814,234	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	032	개소	213	986	210,018	-	-	-	-	986	210,018	83	81,838	계약단가
			296	986	291,856	-	-	-	-	986	291,856	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	040	개소	197	1,019	200,743	-	-	-	-	1,019	200,743	72	73,368	계약단가
			269	1,019	274,111	-	-	-	-	1,019	274,111	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	050	개소	370	1,187	439,190	-	-	-	-	1,187	439,190	129	153,123	계약단가
			499	1,187	592,313	-	-	-	-	1,187	592,313	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	065	개소	470	1,320	620,400	-	-	-	-	1,320	620,400	11	14,520	계약단가
			481	1,320	634,920	-	-	-	-	1,320	634,920	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	080	개소	51	1,722	87,822	-	-	-	-	1,722	87,822	-	-	계약단가
			51	1,722	87,822	-	-	-	-	1,722	87,822	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D125	EA	2	426	852	-	-	-	-	426	852	-	-	계약단가
			2	426	852	-	-	-	-	426	852	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D150	EA	5	493	2,465	-	-	-	-	493	2,465	-	-	계약단가
			5	493	2,465	-	-	-	-	493	2,465	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D200	EA	154	643	99,022	-	-	-	-	643	99,022	-	-	계약단가
			154	643	99,022	-	-	-	-	643	99,022	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D25	EA	6	300	1,800	-	-	-	-	300	1,800	-	-	계약단가
			6	300	1,800	-	-	-	-	300	1,800	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
U자형볼트/너트	절연, D32	EA	2	334	668	-	-	-	-	334	668	-	-	계약단가
			2	334	668	-	-	-	-	334	668	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D40	EA	2	367	734	-	-	-	-	367	734	-	-	계약단가
			2	367	734	-	-	-	-	367	734	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D50	EA	16	418	6,688	-	-	-	-	418	6,688	-	-	계약단가
			16	418	6,688	-	-	-	-	418	6,688	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D65	EA	18	509	9,162	-	-	-	-	509	9,162	-	-	계약단가
			18	509	9,162	-	-	-	-	509	9,162	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D80	EA	24	568	13,632	-	-	-	-	568	13,632	-	-	계약단가
			24	568	13,632	-	-	-	-	568	13,632	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D100	EA	8	710	5,680	-	-	-	-	710	5,680	-	-	계약단가
			8	710	5,680	-	-	-	-	710	5,680	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D125	EA	4	1,111	4,444	-	-	-	-	1,111	4,444	-	-	계약단가
			4	1,111	4,444	-	-	-	-	1,111	4,444	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D20	EA	4	14,136	56,544	-	-	-	-	14,136	56,544	-	-	계약단가
			4	14,136	56,544	-	-	-	-	14,136	56,544	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D25	EA	1	14,136	14,136	-	-	-	-	14,136	14,136	1	14,136	계약단가
			2	14,136	28,272	-	-	-	-	14,136	28,272	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D32	EA	3	15,549	46,647	-	-	-	-	15,549	46,647	-	-	계약단가
			3	15,549	46,647	-	-	-	-	15,549	46,647	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D40	EA	5	15,549	77,745	-	-	-	-	15,549	77,745	2	31,098	계약단가
			7	15,549	108,843	-	-	-	-	15,549	108,843	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D50	EA	13	16,962	220,506	-	-	-	-	16,962	220,506	3	50,886	계약단가
			16	16,962	271,392	-	-	-	-	16,962	271,392	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D65	EA	10	18,375	183,750	-	-	-	-	18,375	183,750	-	-	계약단가
			10	18,375	183,750	-	-	-	-	18,375	183,750	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연양카 D80	EA	7	25,447	178,129	-	-	-	-	25,447	178,129	-	-	계약단가
			7	25,447	178,129	-	-	-	-	25,447	178,129	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
파이프슈	슈(SH0E), 절연앙카 D100	EA	4	28,273	113,092	-	-	-	-	28,273	113,092	-	-	계약단가
			4	28,273	113,092	-	-	-	-	28,273	113,092	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연앙카 D125	EA	5	32,512	162,560	-	-	-	-	32,512	162,560	-	-	계약단가
			5	32,512	162,560	-	-	-	-	32,512	162,560	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D20	EA	4	5,969	23,876	-	-	-	-	5,969	23,876	-	-	계약단가
			4	5,969	23,876	-	-	-	-	5,969	23,876	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D40	EA	4	6,913	27,652	-	-	-	-	6,913	27,652	-	-	계약단가
			4	6,913	27,652	-	-	-	-	6,913	27,652	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D50	EA	20	7,958	159,160	-	-	-	-	7,958	159,160	-	-	계약단가
			20	7,958	159,160	-	-	-	-	7,958	159,160	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D65	EA	22	8,485	186,670	-	-	-	-	8,485	186,670	-	-	계약단가
			22	8,485	186,670	-	-	-	-	8,485	186,670	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D80	EA	6	9,530	57,180	-	-	-	-	9,530	57,180	-	-	계약단가
			6	9,530	57,180	-	-	-	-	9,530	57,180	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D100	EA	4	11,628	46,512	-	-	-	-	11,628	46,512	-	-	계약단가
			4	11,628	46,512	-	-	-	-	11,628	46,512	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D125	EA	2	12,673	25,346	-	-	-	-	12,673	25,346	-	-	계약단가
			2	12,673	25,346	-	-	-	-	12,673	25,346	-	-	계약단가
파이프 슈	슈(SH0E), 레스팅 D50	EA			-	-	-	-	-	-	-	13	94,731	신규
			13	7,287	94,731	-	-	-	-	7,287	94,731	-	-	신규
파이프 슈	슈(SH0E), 레스팅 D100	EA			-	-	-	-	-	-	-	18	68,454	신규
			18	3,803	68,454	-	-	-	-	3,803	68,454	-	-	신규
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D40	EA	20	5,760	115,200	-	-	-	-	5,760	115,200	-	-	계약단가
			20	5,760	115,200	-	-	-	-	5,760	115,200	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D50	EA	7	6,805	47,635	-	-	-	-	6,805	47,635	3	20,415	계약단가
			10	6,805	68,050	-	-	-	-	6,805	68,050	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D65	EA	2	7,323	14,646	-	-	-	-	7,323	14,646	-	-	계약단가
			2	7,323	14,646	-	-	-	-	7,323	14,646	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D80	EA	45	8,376	376,920	-	-	-	-	8,376	376,920	-	-	계약단가
			45	8,376	376,920	-	-	-	-	8,376	376,920	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D100	EA	49	10,466	512,834	-	-	-	-	10,466	512,834	-	-	계약단가
			49	10,466	512,834	-	-	-	-	10,466	512,834	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SHOE), 절연레스팅 D125	EA	46	11,511	529,506	-	-	-	-	11,511	529,506	-	-	계약단가
			46	11,511	529,506	-	-	-	-	11,511	529,506	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D20	개소	104	1,279	133,016	-	-	-	-	1,279	133,016	2	2,558	계약단가
			106	1,279	135,574	-	-	-	-	1,279	135,574	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D25	개소	26	1,548	40,248	-	-	-	-	1,548	40,248	-	-	계약단가
			26	1,548	40,248	-	-	-	-	1,548	40,248	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D32	개소	6	2,248	13,488	-	-	-	-	2,248	13,488	-	-	계약단가
			6	2,248	13,488	-	-	-	-	2,248	13,488	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D40	개소	7	2,281	15,967	-	-	-	-	2,281	15,967	2	4,562	계약단가
			9	2,281	20,529	-	-	-	-	2,281	20,529	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D50	개소	16	2,895	46,320	-	-	-	-	2,895	46,320	2	5,790	계약단가
			18	2,895	52,110	-	-	-	-	2,895	52,110	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D65	개소	39	3,972	154,908	-	-	-	-	3,972	154,908	- 2	- 7,944	계약단가
			37	3,972	146,964	-	-	-	-	3,972	146,964	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D80	개소	16	7,568	121,088	-	-	-	-	7,568	121,088	- 2	- 15,136	계약단가
			14	7,568	105,952	-	-	-	-	7,568	105,952	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D100	개소	10	9,692	96,920	-	-	-	-	9,692	96,920	-	-	계약단가
			10	9,692	96,920	-	-	-	-	9,692	96,920	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D125	개소	4	11,611	46,444	-	-	-	-	11,611	46,444	-	-	계약단가
			4	11,611	46,444	-	-	-	-	11,611	46,444	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D200	개소	28	34,369	962,332	-	-	-	-	34,369	962,332	-	-	계약단가
			28	34,369	962,332	-	-	-	-	34,369	962,332	-	-	계약단가
이방변장치 (동)	D40x32x40	개소		-	-	-	-	-	-	-	-	1	922,220	신규
			1	488,529	488,529	433,691	433,691	-	-	922,220	922,220	-	-	계약심사단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
이방변장치 (동)	D65x50x65	개소		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,403,585	신규
			1	1,425,271	1,425,271	978,314	978,314	-	-	2,403,585	2,403,585			계약심사단가
동절연합후렌지접합	D50	개소		-	-	-	-	-	-	-	-	4	128,576	신규
			4	24,848	99,392	7,296	29,184	-	-	32,144	128,576			계약심사단가
익스펜션 조인트	신축접수관, 동관복식, D40	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	2	114,794	신규
			2	57,397	114,794	-	-	-	-	57,397	114,794			신규
익스펜션 조인트	신축접수관, 동관복식, D50	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	1	79,134	신규
			1	79,134	79,134	-	-	-	-	79,134	79,134			신규
동관이용쇠	동캡 D40	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,379	신규
			1	1,379	1,379	-	-	-	-	1,379	1,379			신규
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D50	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	2	110,072	신규
			2	55,036	110,072	-	-	-	-	55,036	110,072			신규
자동정유량 밸브	D20	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	1	38,769	신규
			1	38,769	38,769	-	-	-	-	38,769	38,769			신규
자동정유량 밸브	D25	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	1	39,689	신규
			1	39,689	39,689	-	-	-	-	39,689	39,689			신규
강관용접 (S#40)	D50	개소		-	-	-	-	-	-	-	-	11	1,078	신규
			11	98	1,078	-	-	-	-	98	1,078			신규
ㄷ형강	100×50×5×7.5mm	KG	2,353	744	1,750,632	-	-	-	-	744	1,750,632	-	-	계약단가
			2,353	744	1,750,632	-	-	-	-	744	1,750,632			계약단가
시스템온수분배기	3구형	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	1	715,141	신규
			1	715,141	715,141	-	-	-	-	715,141	715,141			신규
시스템온수분배기	7구형	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,171,873	신규
			1	1,171,873	1,171,873	-	-	-	-	1,171,873	1,171,873			신규
시스템온수분배기	8구형	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,572,112	신규
			2	1,286,056	2,572,112	-	-	-	-	1,286,056	2,572,112			신규
인서트플레이트	200x200x9T	개소	106	2,988	316,728	7,906	838,036	3	318	10,897	1,155,082	-	-	계약단가
			106	2,988	316,728	7,906	838,036	3	318	10,897	1,155,082			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
녹막이페인트칠	2회	㎡'	129	1,496	192,984	1,436	185,244	-	-	2,932	378,228	28	82,096	계약단가
			157	1,496	234,872	1,436	225,452	-	-	2,932	460,324			계약단가
조합페인트칠	철재면2회	㎡'	441	1,133	499,653	319	140,679	-	-	1,452	640,332	-	-	계약단가
			441	1,133	499,653	319	140,679	-	-	1,452	640,332			계약단가
잡철물제작설치	간단	TON	2	143,134	314,608	2,396,157	5,266,753	1,253	2,754	2,540,544	5,584,115	-	-	계약단가
			2	143,134	314,608	2,396,157	5,266,753	1,253	2,754	2,540,544	5,584,115			계약단가
시스템온수분배기	2구형	SET	2	431,965	863,930	-	-	-	-	431,965	863,930	-	-	계약단가
			2	431,965	863,930	-	-	-	-	431,965	863,930			계약단가
시스템온수분배기	3구형	SET	2	514,039	1,028,078	-	-	-	-	514,039	1,028,078	- 2	- 1,028,078	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-			계약단가
시스템온수분배기	4구형	SET	3	596,113	1,788,339	-	-	-	-	596,113	1,788,339	-	-	계약단가
			3	596,113	1,788,339	-	-	-	-	596,113	1,788,339			계약단가
시스템온수분배기	5구형	SET	4	678,188	2,712,752	-	-	-	-	678,188	2,712,752	- 1	- 678,188	계약단가
			3	678,188	2,034,564	-	-	-	-	678,188	2,034,564			계약단가
시스템온수분배기	6구형	SET	1	760,262	760,262	-	-	-	-	760,262	760,262	-	-	계약단가
			1	760,262	760,262	-	-	-	-	760,262	760,262			계약단가
자동온도조절기	전자식중형	EA	2	30,096	60,192	-	-	-	-	30,096	60,192	-	-	계약단가
			2	30,096	60,192	-	-	-	-	30,096	60,192			계약단가
보통인부		인	557	-	-	68,086	37,923,902	-	-	68,086	37,923,902	42	2,859,612	노무비
			599	-	-	68,086	40,783,514	-	-	68,086	40,783,514			노무비
배관공		인	890	-	-	87,649	78,007,610	-	-	87,649	78,007,610	43	3,768,907	노무비
			933	-	-	87,649	81,776,517	-	-	87,649	81,776,517			노무비
특별인부		인		-	-			-	-			9	736,983	노무비
			9	-	-	81,887	736,983	-	-	81,887	736,983			노무비
플랜트배관공		인		-	-			-	-			9	1,299,510	노무비
			9	-	-	144,390	1,299,510	-	-	144,390	1,299,510			노무비
플랜트용접공		인		-	-			-	-			18	2,539,890	노무비
			18	-	-	141,105	2,539,890	-	-	141,105	2,539,890			노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
공구손료	노무비의 3 %	식	1	3,477,945	3,477,945	-	-	-	-	3,477,945	3,477,945	-	336,200	노무비
			1	3,814,145	3,814,145	-	-	-	-	3,814,145	3,814,145	-	-	노무비
[합 계]					236,785,958		199,237,356		3,072		436,026,386	-	34,061,868	
					255,789,658		214,295,524		3,072		470,088,254			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01010501 위생기구설치공사														
양변기(LT, 절수형)	VC-1210C(W/비데소켓)	SET	81	68,886	5,579,766	-	-	-	-	68,886	5,579,766	4	275,544	계약단가
			85	68,886	5,855,310	-	-	-	-	68,886	5,855,310			계약단가
장애자용양변기(FV, 센서형)	VC-1110C(RCE100S, 비데소켓)	SET	8	175,476	1,403,808	-	-	-	-	175,476	1,403,808	-	-	계약단가
			8	175,476	1,403,808	-	-	-	-	175,476	1,403,808			계약단가
소변기(전자감지식)	VU-410(배터리)	SET	29	176,897	5,130,013	-	-	-	-	176,897	5,130,013	- 2	- 353,794	계약단가
			27	176,897	4,776,219	-	-	-	-	176,897	4,776,219			계약단가
원형세면기(S/L, 절수형)	VL-1040	SET	52	92,378	4,803,656	-	-	-	-	92,378	4,803,656	3	277,134	계약단가
			55	92,378	5,080,790	-	-	-	-	92,378	5,080,790			계약단가
각형세면기(S/L, 절수형)	VL-610	SET	4	90,204	360,816	-	-	-	-	90,204	360,816	-	-	계약단가
			4	90,204	360,816	-	-	-	-	90,204	360,816			계약단가
장애자용각형세면기(S/L, 절수형)	VL-510(W/SENSOR)	SET	8	171,881	1,375,048	-	-	-	-	171,881	1,375,048	-	-	계약단가
			8	171,881	1,375,048	-	-	-	-	171,881	1,375,048			계약단가
샤워기(입식)	R-351A	SET	20	66,880	1,337,600	-	-	-	-	66,880	1,337,600	34	2,273,920	계약단가
			54	66,880	3,611,520	-	-	-	-	66,880	3,611,520			계약단가
청소쌍크	VS-210	SET	4	96,641	386,564	-	-	-	-	96,641	386,564	-	-	계약단가
			4	96,641	386,564	-	-	-	-	96,641	386,564			계약단가
청소쌍크수전		EA	4	5,016	20,064	-	-	-	-	5,016	20,064	-	-	계약단가
			4	5,016	20,064	-	-	-	-	5,016	20,064			계약단가
쌍크혼합수전		EA	5	56,848	284,240	-	-	-	-	56,848	284,240	- 1	- 56,848	계약단가
			4	56,848	227,392	-	-	-	-	56,848	227,392			계약단가
조경수전	R-103A	EA	5	5,016	25,080	-	-	-	-	5,016	25,080	-	-	계약단가
			5	5,016	25,080	-	-	-	-	5,016	25,080			계약단가
정수기수전	RFV 120A	EA	4	10,032	40,128	-	-	-	-	10,032	40,128	-	-	계약단가
			4	10,032	40,128	-	-	-	-	10,032	40,128			계약단가
휴지걸이(STS)	FB-60A	EA	89	4,932	438,948	-	-	-	-	4,932	438,948	4	19,728	계약단가
			93	4,932	458,676	-	-	-	-	4,932	458,676			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
수건걸이(STS)	FB-60C	EA	56	6,688	374,528	-	-	-	-	6,688	374,528	11	73,568	계약단가	
			67	6,688	448,096	-	-	-	-	6,688	448,096		계약단가		
비누대(STS)	FB-60D	EA	76	6,019	457,444	-	-	-	-	6,019	457,444	45	270,855	계약단가	
			121	6,019	728,299	-	-	-	-	6,019	728,299		계약단가		
장애자용가대(양변기용)	RCP-3	SET	8	178,987	1,431,896	-	-	-	-	178,987	1,431,896	-	-	계약단가	
			8	178,987	1,431,896	-	-	-	-	178,987	1,431,896		계약단가		
장애자용가대(세면기용)	RLP-2	SET	8	174,055	1,392,440	-	-	-	-	174,055	1,392,440	-	-	계약단가	
			8	174,055	1,392,440	-	-	-	-	174,055	1,392,440		계약단가		
장애자용가대(소변기용)		SET	1	78,166	78,166	-	-	-	-	78,166	78,166	1	78,166	계약단가	
			2	78,166	156,332	-	-	-	-	78,166	156,332		계약단가		
비데		SET	47	209,000	9,823,000	-	-	-	-	209,000	9,823,000	3	627,000	계약단가	
			50	209,000	10,450,000	-	-	-	-	209,000	10,450,000		계약단가		
장애자용가대(전자감지식)	VU-410(배터리)	SET			-	-	-	-	-	-	-	2	591,066	신규	
			2	295,533	591,066	-	-	-	-	295,533	591,066		신규		
보통인부		인	45	-	-	68,086	3,063,870	-	-	68,086	3,063,870	6	408,516	노무비	
			51	-	-	68,086	3,472,386	-	-	68,086	3,472,386		노무비		
배관공		인	3	-	-	87,649	262,947	-	-	87,649	262,947	-	-	노무비	
			3	-	-	87,649	262,947	-	-	87,649	262,947		노무비		
위생공		인	216	-	-	84,931	18,345,096	-	-	84,931	18,345,096	37	3,142,447	노무비	
			253	-	-	84,931	21,487,543	-	-	84,931	21,487,543		노무비		
공구손료	노무비의 3 %	식	1	650,157	650,157	-	-	-	-	650,157	650,157	-	-	5,823	노무비
			1	644,334	644,334	-	-	-	-	644,334	644,334		노무비		
[합 계]					35,393,362		21,671,913		-		57,065,275	-	7,621,479		
					39,463,878		25,222,876		-		64,686,754				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01010502 급수급탕배관공사														
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D15	M	992	3,243	3,217,056	-	-	-	-	3,243	3,217,056	226	732,918	계약단가
			1,218	3,243	3,949,974	-	-	-	-	3,243	3,949,974			계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D20	M	879	5,149	4,525,971	-	-	-	-	5,149	4,525,971	- 42	- 216,258	계약단가
			837	5,149	4,309,713	-	-	-	-	5,149	4,309,713			계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D25	M	460	7,432	3,418,720	-	-	-	-	7,432	3,418,720	4	29,728	계약단가
			464	7,432	3,448,448	-	-	-	-	7,432	3,448,448			계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D32	M	199	10,073	2,004,527	-	-	-	-	10,073	2,004,527	92	926,716	계약단가
			291	10,073	2,931,243	-	-	-	-	10,073	2,931,243			계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D40	M	272	12,983	3,531,376	-	-	-	-	12,983	3,531,376	177	2,297,991	계약단가
			449	12,983	5,829,367	-	-	-	-	12,983	5,829,367			계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D50	M	148	19,930	2,949,640	-	-	-	-	19,930	2,949,640	56	1,116,080	계약단가
			204	19,930	4,065,720	-	-	-	-	19,930	4,065,720			계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D65	M	122	28,189	3,439,058	-	-	-	-	28,189	3,439,058	105	2,959,845	계약단가
			227	28,189	6,398,903	-	-	-	-	28,189	6,398,903			계약단가
통 및 통합금 관	통관 (L-TYPE), D80	M	93	37,887	3,523,491	-	-	-	-	37,887	3,523,491	24	909,288	계약단가
			117	37,887	4,432,779	-	-	-	-	37,887	4,432,779			계약단가
잡재료비	관의 3 %	식	1	798,295	798,295	-	-	-	-	798,295	798,295	-	262,689	계약단가
			1	1,060,984	1,060,984	-	-	-	-	1,060,984	1,060,984			계약단가
아티콘보온(벽체매립)	5TxD15	M	307	234	71,838	548	168,236	-	-	782	240,074	113	88,366	계약단가
			420	234	98,280	548	230,160	-	-	782	328,440			계약단가
아티콘보온(벽체매립)	5TxD20	M	10	257	2,570	694	6,940	-	-	951	9,510	-	-	계약단가
			10	257	2,570	694	6,940	-	-	951	9,510			계약단가
아티콘보온(벽체매립)	5TxD25	M	8	317	2,536	860	6,880	-	-	1,177	9,416	4	4,708	계약단가
			12	317	3,804	860	10,320	-	-	1,177	14,124			계약단가
관보온(고우발포, 통관용)	19TxD15	M	427	55	23,485	1,846	788,242	-	-	1,901	811,727	56	106,456	계약단가
			483	55	26,565	1,846	891,618	-	-	1,901	918,183			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
관보문(고무발포,동관용)	19Tx020	M	244	67	16,348	2,281	556,564	-	-	2,348	572,912	- 1	- 2,348	계약단가
			243	67	16,281	2,281	554,283	-	-	2,348	570,564			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx025	M	218	82	17,876	2,773	604,514	-	-	2,855	622,390	- 1	- 2,855	계약단가
			217	82	17,794	2,773	601,741	-	-	2,855	619,535			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx032	M	81	95	7,695	3,200	259,200	-	-	3,295	266,895	80	263,600	계약단가
			161	95	15,295	3,200	515,200	-	-	3,295	530,495			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx040	M	175	95	16,625	3,200	560,000	-	-	3,295	576,625	78	257,010	계약단가
			253	95	24,035	3,200	809,600	-	-	3,295	833,635			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx050	M	75	95	7,125	3,200	240,000	-	-	3,295	247,125	25	82,375	계약단가
			100	95	9,500	3,200	320,000	-	-	3,295	329,500			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx065	M	84	137	11,508	4,620	388,080	-	-	4,757	399,588	95	451,915	계약단가
			179	137	24,523	4,620	826,980	-	-	4,757	851,503			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	19Tx080	M	89	151	13,439	5,047	449,183	-	-	5,198	462,622	22	114,356	계약단가
			111	151	16,761	5,047	560,217	-	-	5,198	576,978			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx015	M	211	67	14,137	2,281	481,291	-	-	2,348	495,428	36	84,528	계약단가
			247	67	16,549	2,281	563,407	-	-	2,348	579,956			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx020	M	579	82	47,478	2,773	1,605,567	-	-	2,855	1,653,045	- 38	- 108,490	계약단가
			541	82	44,362	2,773	1,500,193	-	-	2,855	1,544,555			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx025	M	211	95	20,045	3,200	675,200	-	-	3,295	695,245	2	6,590	계약단가
			213	95	20,235	3,200	681,600	-	-	3,295	701,835			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx032	M	108	110	11,880	3,693	398,844	-	-	3,803	410,724	3	11,409	계약단가
			111	110	12,210	3,693	409,923	-	-	3,803	422,133			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx040	M	84	110	9,240	3,693	310,212	-	-	3,803	319,452	82	311,846	계약단가
			166	110	18,260	3,693	613,038	-	-	3,803	631,298			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx050	M	66	110	7,260	3,693	243,738	-	-	3,803	250,998	25	95,075	계약단가
			91	110	10,010	3,693	336,063	-	-	3,803	346,073			계약단가
관보문(고무발포,동관용)	25Tx065	M	32	137	4,384	4,620	147,840	-	-	4,757	152,224	-	-	계약단가
			32	137	4,384	4,620	147,840	-	-	4,757	152,224			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
통관이음쇠	통엘보 D15	EA	921	451	415,371	-	-	-	-	451	415,371	335	151,085	계약단가
			1,256	451	566,456	-	-	-	-	451	566,456			계약단가
통관이음쇠	통엘보 D20	EA	255	919	234,345	-	-	-	-	919	234,345	- 8	- 7,352	계약단가
			247	919	226,993	-	-	-	-	919	226,993			계약단가
통관이음쇠	통엘보 D25	EA	119	1,504	178,976	-	-	-	-	1,504	178,976	11	16,544	계약단가
			130	1,504	195,520	-	-	-	-	1,504	195,520			계약단가
통관이음쇠	통엘보 D32	EA	54	2,315	125,010	-	-	-	-	2,315	125,010	6	13,890	계약단가
			60	2,315	138,900	-	-	-	-	2,315	138,900			계약단가
통관이음쇠	통엘보 D40	EA	63	3,310	208,530	-	-	-	-	3,310	208,530	32	105,920	계약단가
			95	3,310	314,450	-	-	-	-	3,310	314,450			계약단가
통관이음쇠	통엘보 D50	EA	51	6,378	325,278	-	-	-	-	6,378	325,278	1	6,378	계약단가
			52	6,378	331,656	-	-	-	-	6,378	331,656			계약단가
통관이음쇠	통엘보 D65	EA	23	11,511	264,753	-	-	-	-	11,511	264,753	6	69,066	계약단가
			29	11,511	333,819	-	-	-	-	11,511	333,819			계약단가
통관이음쇠	통엘보 D80	EA	10	18,316	183,160	-	-	-	-	18,316	183,160	2	36,632	계약단가
			12	18,316	219,792	-	-	-	-	18,316	219,792			계약단가
통관이음쇠	수전엘보 (C*F) D15	EA	94	1,212	113,928	-	-	-	-	1,212	113,928	-	-	계약단가
			94	1,212	113,928	-	-	-	-	1,212	113,928			계약단가
통관이음쇠	수전엘보 (C*F) D20	EA	4	3,185	12,740	-	-	-	-	3,185	12,740	-	-	계약단가
			4	3,185	12,740	-	-	-	-	3,185	12,740			계약단가
통관이음쇠	수전엘보 (C*F) D25	EA	8	4,138	33,104	-	-	-	-	4,138	33,104	5	20,690	계약단가
			13	4,138	53,794	-	-	-	-	4,138	53,794			계약단가
통관이음쇠	통티이 D20	EA	146	1,304	190,384	-	-	-	-	1,304	190,384	5	6,520	계약단가
			151	1,304	196,904	-	-	-	-	1,304	196,904			계약단가
통관이음쇠	통티이 D25	EA	116	2,424	281,184	-	-	-	-	2,424	281,184	- 5	- 12,120	계약단가
			111	2,424	269,064	-	-	-	-	2,424	269,064			계약단가
통관이음쇠	통티이 D32	EA	48	3,837	184,176	-	-	-	-	3,837	184,176	6	23,022	계약단가
			54	3,837	207,198	-	-	-	-	3,837	207,198			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
동관이음쇠	동티이 D40	EA	131	5,375	704,125	-	-	-	-	5,375	704,125	72	387,000	계약단가
			203	5,375	1,091,125	-	-	-	-	5,375	1,091,125			계약단가
동관이음쇠	동티이 D50	EA	34	9,254	314,636	-	-	-	-	9,254	314,636	2	18,508	계약단가
			36	9,254	333,144	-	-	-	-	9,254	333,144			계약단가
동관이음쇠	동티이 D65	EA	9	15,031	135,279	-	-	-	-	15,031	135,279	1	15,031	계약단가
			10	15,031	150,310	-	-	-	-	15,031	150,310			계약단가
동관이음쇠	동티이 D80	EA	6	24,820	148,920	-	-	-	-	24,820	148,920	2	49,640	계약단가
			8	24,820	198,560	-	-	-	-	24,820	198,560			계약단가
동관이음쇠	동맱티이 (C*F) D15	EA	213	1,345	286,485	-	-	-	-	1,345	286,485	81	108,945	계약단가
			294	1,345	395,430	-	-	-	-	1,345	395,430			계약단가
동관이음쇠	동맱티이 (C*F) D20	EA	4	3,114	12,456	-	-	-	-	3,114	12,456	-	-	계약단가
			4	3,114	12,456	-	-	-	-	3,114	12,456			계약단가
동관이음쇠	동맱티이 (C*F) D25	EA	2	3,578	7,156	-	-	-	-	3,578	7,156	-	-	계약단가
			2	3,578	7,156	-	-	-	-	3,578	7,156			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D20	EA	1	443	443	-	-	-	-	443	443	-	-	계약단가
			1	443	443	-	-	-	-	443	443			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D25	EA	42	702	29,484	-	-	-	-	702	29,484	- 1	- 702	계약단가
			41	702	28,782	-	-	-	-	702	28,782			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D32	EA	19	1,254	23,826	-	-	-	-	1,254	23,826	2	2,508	계약단가
			21	1,254	26,334	-	-	-	-	1,254	26,334			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D40	EA	33	1,688	55,704	-	-	-	-	1,688	55,704	5	8,440	계약단가
			38	1,688	64,144	-	-	-	-	1,688	64,144			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D50	EA	13	3,703	48,139	-	-	-	-	3,703	48,139	2	7,406	계약단가
			15	3,703	55,545	-	-	-	-	3,703	55,545			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D65	EA	6	5,049	30,294	-	-	-	-	5,049	30,294	-	-	계약단가
			6	5,049	30,294	-	-	-	-	5,049	30,294			계약단가
동관이음쇠	동리류서 D80	EA	3	7,699	23,097	-	-	-	-	7,699	23,097	-	-	계약단가
			3	7,699	23,097	-	-	-	-	7,699	23,097			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
동관이음쇠	동소켓 D20	EA	33	367	12,111	-	-	-	-	367	12,111	-	-	계약단가
			33	367	12,111	-	-	-	-	367	12,111	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D25	EA	14	643	9,002	-	-	-	-	643	9,002	-	-	계약단가
			14	643	9,002	-	-	-	-	643	9,002	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D32	EA	7	1,061	7,427	-	-	-	-	1,061	7,427	-	-	계약단가
			7	1,061	7,427	-	-	-	-	1,061	7,427	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D40	EA	10	1,563	15,630	-	-	-	-	1,563	15,630	-	-	계약단가
			10	1,563	15,630	-	-	-	-	1,563	15,630	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D50	EA	6	2,967	17,802	-	-	-	-	2,967	17,802	-	-	계약단가
			6	2,967	17,802	-	-	-	-	2,967	17,802	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D65	EA	10	4,455	44,550	-	-	-	-	4,455	44,550	-	-	계약단가
			10	4,455	44,550	-	-	-	-	4,455	44,550	-	-	계약단가
동관이음쇠	동소켓 D80	EA	9	6,955	62,595	-	-	-	-	6,955	62,595	-	-	계약단가
			9	6,955	62,595	-	-	-	-	6,955	62,595	-	-	계약단가
동관이음쇠	동캡 D15	EA	213	317	67,521	-	-	-	-	317	67,521	81	25,677	계약단가
			294	317	93,198	-	-	-	-	317	93,198	-	-	계약단가
동관이음쇠	동캡 D20	EA	45	409	18,405	-	-	-	-	409	18,405	2	818	계약단가
			47	409	19,223	-	-	-	-	409	19,223	-	-	계약단가
동관이음쇠	동캡 D25	EA	26	702	18,252	-	-	-	-	702	18,252	-	-	계약단가
			26	702	18,252	-	-	-	-	702	18,252	-	-	계약단가
동관이음쇠	동캡 D32	EA	3	969	2,907	-	-	-	-	969	2,907	2	1,938	계약단가
			5	969	4,845	-	-	-	-	969	4,845	-	-	계약단가
동관이음쇠	동캡 D40	EA	1	1,379	1,379	-	-	-	-	1,379	1,379	6	8,274	계약단가
			7	1,379	9,653	-	-	-	-	1,379	9,653	-	-	계약단가
동관이음쇠	동캡 D50	EA	5	2,374	11,870	-	-	-	-	2,374	11,870	-	-	계약단가
			5	2,374	11,870	-	-	-	-	2,374	11,870	-	-	계약단가
동관이음쇠	동유니온 (C*M) D20	EA	58	2,549	147,842	-	-	-	-	2,549	147,842	-	-	계약단가
			52	2,549	132,548	-	-	-	-	2,549	132,548	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
통관이음쇠	통유니온 (C*M) D25	EA	27	3,787	102,249	-	-	-	-	3,787	102,249	- 9	- 34,083	계약단가
			18	3,787	68,166	-	-	-	-	3,787	68,166			계약단가
통관이음쇠	통유니온 (C*M) D32	EA	14	5,935	83,090	-	-	-	-	5,935	83,090	- 1	- 5,935	계약단가
			13	5,935	77,155	-	-	-	-	5,935	77,155			계약단가
통관이음쇠	통유니온 (C*M) D40	EA	21	7,473	156,933	-	-	-	-	7,473	156,933	4	29,892	계약단가
			25	7,473	186,825	-	-	-	-	7,473	186,825			계약단가
통관이음쇠	통유니온 (C*M) D50	EA	12	11,110	133,320	-	-	-	-	11,110	133,320	-	-	계약단가
			12	11,110	133,320	-	-	-	-	11,110	133,320			계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D20	EA	58	718	41,644	-	-	-	-	718	41,644	- 6	- 4,308	계약단가
			52	718	37,336	-	-	-	-	718	37,336			계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D25	EA	27	1,254	33,858	-	-	-	-	1,254	33,858	- 9	- 11,286	계약단가
			18	1,254	22,572	-	-	-	-	1,254	22,572			계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D32	EA	14	2,090	29,260	-	-	-	-	2,090	29,260	- 1	- 2,090	계약단가
			13	2,090	27,170	-	-	-	-	2,090	27,170			계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D40	EA	21	2,608	54,768	-	-	-	-	2,608	54,768	4	10,432	계약단가
			25	2,608	65,200	-	-	-	-	2,608	65,200			계약단가
통관이음쇠	황동아답타 (C*M) D50	EA	12	3,795	45,540	-	-	-	-	3,795	45,540	-	-	계약단가
			12	3,795	45,540	-	-	-	-	3,795	45,540			계약단가
통관용접	D15	개소	2,575	82	211,150	1,573	4,050,475	-	-	1,655	4,261,625	1,714	2,836,670	계약단가
			4,289	82	351,698	1,573	6,746,597	-	-	1,655	7,098,295			계약단가
통관용접	D20	개소	1,189	89	105,821	2,156	2,563,484	-	-	2,245	2,669,305	- 11	- 24,695	계약단가
			1,178	89	104,842	2,156	2,539,768	-	-	2,245	2,644,610			계약단가
통관용접	D25	개소	790	177	139,830	1,788	1,412,520	-	-	1,965	1,552,350	34	66,810	계약단가
			824	177	145,848	1,788	1,473,312	-	-	1,965	1,619,160			계약단가
통관용접	D32	개소	335	300	100,500	2,699	904,165	-	-	2,999	1,004,665	34	101,966	계약단가
			369	300	110,700	2,699	995,931	-	-	2,999	1,106,631			계약단가
통관용접	D40	개소	648	89	57,672	2,156	1,397,088	-	-	2,245	1,454,760	304	682,480	계약단가
			952	89	84,728	2,156	2,052,512	-	-	2,245	2,137,240			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
동관용접	D50	개소	271	525	142,275	3,854	1,044,434	-	-	4,379	1,186,709	12	52,548	계약단가
			283	525	148,575	3,854	1,090,682	-	-	4,379	1,239,257		52,548	계약단가
동관용접	D65	개소	105	722	75,810	4,835	507,675	-	-	5,557	583,485	15	83,355	계약단가
			120	722	86,640	4,835	580,200	-	-	5,557	666,840		83,355	계약단가
동관용접	D80	개소	62	928	57,536	5,707	353,834	-	-	6,635	411,370	10	66,350	계약단가
			72	928	66,816	5,707	410,904	-	-	6,635	477,720		66,350	계약단가
동절연합후렌지접합	D65	개소	4	16,713	66,852	4,835	19,340	-	-	21,548	86,192	-	-	계약단가
			4	16,713	66,852	4,835	19,340	-	-	21,548	86,192		-	계약단가
동절연합후렌지접합	D80	개소	4	20,414	81,656	5,707	22,828	-	-	26,121	104,484	-	-	계약단가
			4	20,414	81,656	5,707	22,828	-	-	26,121	104,484		-	계약단가
황동볼밸브 (실적공사비)	D20	EA	58	3,447	199,926	3,448	199,984	-	-	6,895	399,910	- 6	- 41,370	계약단가
			52	3,447	179,244	3,448	179,296	-	-	6,895	358,540		- 41,370	계약단가
황동볼밸브 (실적공사비)	D25	EA	27	4,626	124,902	3,350	90,450	-	-	7,976	215,352	- 11	- 87,736	계약단가
			16	4,626	74,016	3,350	53,600	-	-	7,976	127,616		- 87,736	계약단가
황동볼밸브 (실적공사비)	D32	EA	14	6,820	95,480	3,210	44,940	-	-	10,030	140,420	- 1	- 10,030	계약단가
			13	6,820	88,660	3,210	41,730	-	-	10,030	130,390		- 10,030	계약단가
황동볼밸브 (실적공사비)	D40	EA	21	9,134	191,814	1,739	36,519	-	-	10,873	228,333	-	-	계약단가
			21	9,134	191,814	1,739	36,519	-	-	10,873	228,333		-	계약단가
황동볼밸브 (실적공사비)	D50	EA	12	13,553	162,636	713	8,556	-	-	14,266	171,192	-	-	계약단가
			12	13,553	162,636	713	8,556	-	-	14,266	171,192		-	계약단가
게이트 밸브	청동, 10kg, D25	EA			-		-	-	-	-	2	28,170	신규	
			2	14,085	28,170		-	-	-	14,085		28,170	28,170	계약심사단가
게이트 밸브	청동, 10kg, D40	EA			-		-	-	-	-	4	106,816	신규	
			4	26,704	106,816		-	-	-	26,704		106,816	106,816	계약심사단가
강관스리브(지수판제외)	D100	개소			-		-	-	-	-	3	44,094	신규	
			3	14,698	44,094		-	-	-	14,698		44,094	44,094	신규
버터플라이 밸브	LEVER, 10K*D65	EA	2	102,911	205,822	-	-	-	-	102,911	205,822	-	-	계약단가
			2	102,911	205,822	-	-	-	-	102,911	205,822		-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
버터플라이밸브(실적공사비)	D80 (LEVER)	EA	2	56,011	112,022	14,003	28,006	-	-	70,014	140,028	-	-	계약단가
			2	56,011	112,022	14,003	28,006	-	-	70,014	140,028	-	-	계약단가
자동공기변설치(물용)등	D15	개소	2	58,732	117,464	39,870	79,740	-	-	98,602	197,204	-	-	계약단가
			2	58,732	117,464	39,870	79,740	-	-	98,602	197,204	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	D15	개소	346	852	294,792	-	-	-	-	852	294,792	11	9,372	계약단가
			357	852	304,164	-	-	-	-	852	304,164	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	D20	개소	732	886	648,552	-	-	-	-	886	648,552	-	38,984	계약단가
			688	886	609,568	-	-	-	-	886	609,568	44	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	D25	개소	248	919	227,912	-	-	-	-	919	227,912	-	14,704	계약단가
			232	919	213,208	-	-	-	-	919	213,208	16	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	D32	개소	60	986	59,160	-	-	-	-	986	59,160	8	7,888	계약단가
			68	986	67,048	-	-	-	-	986	67,048	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	D40	개소	114	1,019	116,166	-	-	-	-	1,019	116,166	60	61,140	계약단가
			174	1,019	177,306	-	-	-	-	1,019	177,306	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	D50	개소	14	1,187	16,618	-	-	-	-	1,187	16,618	3	3,561	계약단가
			17	1,187	20,179	-	-	-	-	1,187	20,179	-	-	계약단가
절연행가(달대볼트)	D80	개소	5	1,722	8,610	-	-	-	-	1,722	8,610	-	-	계약단가
			5	1,722	8,610	-	-	-	-	1,722	8,610	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D20	EA	10	267	2,670	-	-	-	-	267	2,670	1	267	계약단가
			11	267	2,937	-	-	-	-	267	2,937	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D25	EA	1	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-	계약단가
			1	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D32	EA	8	334	2,672	-	-	-	-	334	2,672	23	7,682	계약단가
			31	334	10,354	-	-	-	-	334	10,354	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D40	EA	7	367	2,569	-	-	-	-	367	2,569	16	5,872	계약단가
			23	367	8,441	-	-	-	-	367	8,441	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	절연, D50	EA	22	418	9,196	-	-	-	-	418	9,196	7	2,926	계약단가
			29	418	12,122	-	-	-	-	418	12,122	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
U자형볼트/너트	절연, D65	EA	26	509	13,234	-	-	-	-	509	13,234	31	15,779	계약단가
			57	509	29,013	-	-	-	-	509	29,013			계약단가
U자형볼트/너트	절연, D80	EA	25	568	14,200	-	-	-	-	568	14,200	7	3,976	계약단가
			32	568	18,176	-	-	-	-	568	18,176			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연앙카 D20	EA	10	14,136	141,360	-	-	-	-	14,136	141,360	- 2	- 28,272	계약단가
			8	14,136	113,088	-	-	-	-	14,136	113,088			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연앙카 D25	EA	5	14,136	70,680	-	-	-	-	14,136	70,680	- 2	- 28,272	계약단가
			3	14,136	42,408	-	-	-	-	14,136	42,408			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연앙카 D32	EA	1	15,549	15,549	-	-	-	-	15,549	15,549	-	-	계약단가
			1	15,549	15,549	-	-	-	-	15,549	15,549			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연앙카 D40	EA	3	15,549	46,647	-	-	-	-	15,549	46,647	-	-	계약단가
			3	15,549	46,647	-	-	-	-	15,549	46,647			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연앙카 D50	EA	1	16,962	16,962	-	-	-	-	16,962	16,962	-	-	계약단가
			1	16,962	16,962	-	-	-	-	16,962	16,962			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연앙카 D65	EA	2	18,375	36,750	-	-	-	-	18,375	36,750	-	-	계약단가
			2	18,375	36,750	-	-	-	-	18,375	36,750			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D20	EA	2	5,969	11,938	-	-	-	-	5,969	11,938	- 2	- 11,938	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D25	EA	2	6,395	12,790	-	-	-	-	6,395	12,790	- 2	- 12,790	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D40	EA	4	6,913	27,652	-	-	-	-	6,913	27,652	-	-	계약단가
			4	6,913	27,652	-	-	-	-	6,913	27,652			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연가이드 D65	EA	4	8,485	33,940	-	-	-	-	8,485	33,940	-	-	계약단가
			4	8,485	33,940	-	-	-	-	8,485	33,940			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D20	EA	16	4,815	77,040	-	-	-	-	4,815	77,040	-	-	계약단가
			16	4,815	77,040	-	-	-	-	4,815	77,040			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D25	EA	8	5,233	41,864	-	-	-	-	5,233	41,864	-	-	계약단가
			8	5,233	41,864	-	-	-	-	5,233	41,864			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D32	EA	18	5,760	103,680	-	-	-	-	5,760	103,680	-	-	계약단가
			18	5,760	103,680	-	-	-	-	5,760	103,680	-	-	계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D40	EA	16	5,760	92,160	-	-	-	-	5,760	92,160	7	40,320	계약단가
			23	5,760	132,480	-	-	-	-	5,760	132,480			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D50	EA	13	6,805	88,465	-	-	-	-	6,805	88,465	7	47,635	계약단가
			20	6,805	136,100	-	-	-	-	6,805	136,100			계약단가
파이프슈	슈(SH0E), 절연레스팅 D65	EA	10	7,323	73,230	-	-	-	-	7,323	73,230	-	-	계약단가
			10	7,323	73,230	-	-	-	-	7,323	73,230			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D20	개소	22	1,279	28,138	-	-	-	-	1,279	28,138	- 2	- 2,558	계약단가
			20	1,279	25,580	-	-	-	-	1,279	25,580			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D25	개소	25	1,548	38,700	-	-	-	-	1,548	38,700	- 5	- 7,740	계약단가
			20	1,548	30,960	-	-	-	-	1,548	30,960			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D32	개소	13	2,248	29,224	-	-	-	-	2,248	29,224	1	2,248	계약단가
			14	2,248	31,472	-	-	-	-	2,248	31,472			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D40	개소	9	2,281	20,529	-	-	-	-	2,281	20,529	-	-	계약단가
			9	2,281	20,529	-	-	-	-	2,281	20,529			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D50	개소	21	2,895	60,795	-	-	-	-	2,895	60,795	3	8,685	계약단가
			24	2,895	69,480	-	-	-	-	2,895	69,480			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D65	개소	5	3,972	19,860	-	-	-	-	3,972	19,860	1	3,972	계약단가
			6	3,972	23,832	-	-	-	-	3,972	23,832			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D80	개소	3	7,568	22,704	-	-	-	-	7,568	22,704	4	30,272	계약단가
			7	7,568	52,976	-	-	-	-	7,568	52,976			계약단가
강관스리브(지수판포함)	D80	개소	1	8,872	8,872	3,468	3,468	-	-	12,340	12,340	-	-	계약단가
			1	8,872	8,872	3,468	3,468	-	-	12,340	12,340			계약단가
=형강	100×50×5×7.5mm	KG	1,952	744	1,452,288	-	-	-	-	744	1,452,288	656	488,064	계약단가
			2,608	744	1,940,352	-	-	-	-	744	1,940,352			계약단가
ㄱ형강	등변, 50×50×6mm	KG	495	718	355,410	-	-	-	-	718	355,410	-	-	계약단가
			495	718	355,410	-	-	-	-	718	355,410			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
인서트플레이트	200x200x9T	개소	108	2,988	322,704	7,906	853,848	3	324	10,897	1,176,876	52	566,644	계약단가
			160	2,988	478,080	7,906	1,264,960	3	480	10,897	1,743,520		계약단가	
조합페인트칠	철재면2회	㎡'	104	1,133	117,832	319	33,176	-	-	1,452	151,008	29	42,108	계약단가
			133	1,133	150,689	319	42,427	-	-	1,452	193,116		계약단가	
녹막이페인트칠	2회	㎡'	104	1,496	155,584	1,436	149,344	-	-	2,932	304,928	29	85,028	계약단가
			133	1,496	198,968	1,436	190,988	-	-	2,932	389,956		계약단가	
잡철물제작설치	간단	TON	2	143,134	328,635	2,396,157	5,501,576	1,253	2,876	2,540,544	5,833,087	-	-	계약단가
			2	143,134	328,635	2,396,157	5,501,576	1,253	2,876	2,540,544	5,833,087		계약단가	
보통인부		인	103	-	-	68,086	7,012,858	-	-	68,086	7,012,858	25	1,702,150	노무비
			128	-	-	68,086	8,715,008	-	-	68,086	8,715,008		노무비	
배관공		인	103	-	-	87,649	9,027,847	-	-	87,649	9,027,847	25	2,191,225	노무비
			128	-	-	87,649	11,219,072	-	-	87,649	11,219,072		노무비	
공구손료	노무비의 3 %	식	1	481,221	481,221	-	-	-	-	481,221	481,221	-	71,791	노무비
			1	553,012	553,012	-	-	-	-	553,012	553,012		노무비	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					41,401,563		43,236,686		3,200		84,641,449	-	20,973,399	
					52,735,349		52,876,143		3,356		105,614,848			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01010503 오배수배관공사														
배수용 주철 직관(NO HUB)	D75x1500L	EA	2	12,435	24,870	-	-	-	-	12,435	24,870	-	-	계약단가
			2	12,435	24,870	-	-	-	-	12,435	24,870	-	-	계약단가
배수용 주철 직관(NO HUB)	D50x3000L	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	20,183	신규
			1	20,183	20,183	-	-	-	-	20,183	20,183	-	-	신규
배수용 주철 직관(NO HUB)	D75x3000L	EA	5	24,871	124,355	-	-	-	-	24,871	124,355	9	223,839	계약단가
			14	24,871	348,194	-	-	-	-	24,871	348,194			계약단가
배수용 주철 직관(NO HUB)	D100x1500L	EA	7	16,912	118,384	-	-	-	-	16,912	118,384	-	-	계약단가
			7	16,912	118,384	-	-	-	-	16,912	118,384			계약단가
배수용 주철 직관(NO HUB)	D100x3000L	EA	43	33,824	1,454,432	-	-	-	-	33,824	1,454,432	46	1,555,904	계약단가
			89	33,824	3,010,336	-	-	-	-	33,824	3,010,336			계약단가
배수용 주철 직관(NO HUB)	D125x1500L	EA	3	20,891	62,673	-	-	-	-	20,891	62,673	-	-	계약단가
			3	20,891	62,673	-	-	-	-	20,891	62,673			계약단가
배수용 주철 직관(NO HUB)	D125x3000L	EA	5	41,783	208,915	-	-	-	-	41,783	208,915	26	1,086,358	계약단가
			31	41,783	1,295,273	-	-	-	-	41,783	1,295,273			계약단가
배수용 주철 직관(NO HUB)	D150x1500L	EA	1	24,871	24,871	-	-	-	-	24,871	24,871	-	-	계약단가
			1	24,871	24,871	-	-	-	-	24,871	24,871			계약단가
배수용 주철 직관(NO HUB)	D150x3000L	EA	34	56,848	1,932,832	-	-	-	-	56,848	1,932,832	14	795,872	계약단가
			48	56,848	2,728,704	-	-	-	-	56,848	2,728,704			계약단가
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D32, 반제품	M	16	3,277	52,432	-	-	-	-	3,277	52,432	-	-	계약단가
			16	3,277	52,432	-	-	-	-	3,277	52,432			계약단가
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D80, 반제품	M	227	8,794	1,996,238	-	-	-	-	8,794	1,996,238	737	6,481,178	계약단가
			964	8,794	8,477,416	-	-	-	-	8,794	8,477,416			계약단가
배관용 탄소강관	백관 (SPP), D200, 반제품	M	93	31,433	2,923,269	-	-	-	-	31,433	2,923,269	-	-	계약단가
			93	31,433	2,923,269	-	-	-	-	31,433	2,923,269			계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1,OTS) D35	M	1	953	953	-	-	-	-	953	953	-	-	계약단가
			1	953	953	-	-	-	-	953	953			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DTS) D50	M	46	1,605	73,830	-	-	-	-	1,605	73,830	-	-	계약단가
			46	1,605	73,830	-	-	-	-	1,605	73,830	-	-	계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DTS) D100	M	30	4,932	147,960	-	-	-	-	4,932	147,960	-	-	계약단가
			30	4,932	147,960	-	-	-	-	4,932	147,960	-	-	계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DTS) D150	M	280	9,948	2,785,440	-	-	-	-	9,948	2,785,440	-	-	계약단가
			280	9,948	2,785,440	-	-	-	-	9,948	2,785,440	-	-	계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DTS) D200	M	19	15,131	287,489	-	-	-	-	15,131	287,489	-	-	계약단가
			19	15,131	287,489	-	-	-	-	15,131	287,489	-	-	계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DRF) D35	M	28	953	26,684	-	-	-	-	953	26,684	2	1,906	계약단가
			30	953	28,590	-	-	-	-	953	28,590			계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DRF) D40	M	14	1,187	16,618	-	-	-	-	1,187	16,618	-	-	계약단가
			14	1,187	16,618	-	-	-	-	1,187	16,618	-	-	계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DRF) D50	M	1,289	1,605	2,068,845	-	-	-	-	1,605	2,068,845	59	94,695	계약단가
			1,348	1,605	2,163,540	-	-	-	-	1,605	2,163,540			계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DRF) D75	M	443	3,268	1,447,724	-	-	-	-	3,268	1,447,724	- 9	- 29,412	계약단가
			434	3,268	1,418,312	-	-	-	-	3,268	1,418,312			계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DRF) D100	M	659	4,932	3,250,188	-	-	-	-	4,932	3,250,188	142	700,344	계약단가
			801	4,932	3,950,532	-	-	-	-	4,932	3,950,532			계약단가
일반용 경질염화비닐관	PVC관(VG1.DRF) D125	M	50	7,315	365,750	-	-	-	-	7,315	365,750	-	-	계약단가
			50	7,315	365,750	-	-	-	-	7,315	365,750	-	-	계약단가
잡재료비	관의 3 %	식	1	581,842	581,842	-	-	-	-	581,842	581,842	-	327,926	계약단가
			1	909,768	909,768	-	-	-	-	909,768	909,768	-		계약단가
관보온(고무발포,강관용)	19TxD100	M	93	193	17,949	6,467	601,431	-	-	6,660	619,380	-	-	계약단가
			93	193	17,949	6,467	601,431	-	-	6,660	619,380	-	-	계약단가
관보온(고무발포,강관용)	19TxD150	M	232	289	67,048	9,668	2,242,976	-	-	9,957	2,310,024	-	-	계약단가
			232	289	67,048	9,668	2,242,976	-	-	9,957	2,310,024	-	-	계약단가
관보온(고무발포,강관용)	19TxD200	M	19	359	6,821	12,007	228,133	-	-	12,366	234,954	-	-	계약단가
			19	359	6,821	12,007	228,133	-	-	12,366	234,954	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D65	EA	4	2,349	9,396	-	-	-	-	2,349	9,396	-	-	계약단가
			4	2,349	9,396	-	-	-	-	2,349	9,396	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D80	EA	33	3,093	102,069	-	-	-	-	3,093	102,069	31	95,883	계약단가
			64	3,093	197,952	-	-	-	-	3,093	197,952			계약단가
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D200	EA	3	27,437	82,311	-	-	-	-	27,437	82,311	-	-	계약단가
			3	27,437	82,311	-	-	-	-	27,437	82,311	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D80	EA	11	4,907	53,977	-	-	-	-	4,907	53,977	2	9,814	계약단가
			13	4,907	63,791	-	-	-	-	4,907	63,791			계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D32	EA	4	936	3,744	-	-	-	-	936	3,744	-	-	계약단가
			4	936	3,744	-	-	-	-	936	3,744	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백유니온 (나사) D32	EA	2	3,218	6,436	-	-	-	-	3,218	6,436	-	-	계약단가
			2	3,218	6,436	-	-	-	-	3,218	6,436	-	-	계약단가
배수용 주철이형관	45° 곡관(NO HUB), D75	EA	8	1,445	11,560	-	-	-	-	1,445	11,560	10	14,450	계약단가
			18	1,445	26,010	-	-	-	-	1,445	26,010			계약단가
배수용 주철이형관	45° 곡관(NO HUB), D100	EA	27	2,188	59,076	-	-	-	-	2,188	59,076	37	80,956	계약단가
			64	2,188	140,032	-	-	-	-	2,188	140,032			계약단가
배수용 주철이형관	45° 곡관(NO HUB), D125	EA	9	3,382	30,438	-	-	-	-	3,382	30,438	1	3,382	계약단가
			10	3,382	33,820	-	-	-	-	3,382	33,820			계약단가
배수용 주철이형관	45° 곡관(NO HUB), D150	EA	10	4,476	44,760	-	-	-	-	4,476	44,760	-	-	계약단가
			10	4,476	44,760	-	-	-	-	4,476	44,760	-	-	계약단가
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D75xD75	EA	3	2,539	7,617	-	-	-	-	2,539	7,617	6	15,234	계약단가
			9	2,539	22,851	-	-	-	-	2,539	22,851			계약단가
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D100xD100	EA	14	4,444	62,216	-	-	-	-	4,444	62,216	27	119,988	계약단가
			41	4,444	182,204	-	-	-	-	4,444	182,204			계약단가
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D100xD50	EA	2	2,716	5,432	-	-	-	-	2,716	5,432	1	2,716	계약단가
			3	2,716	8,148	-	-	-	-	2,716	8,148			계약단가
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D100xD75	EA	8	3,308	26,464	-	-	-	-	3,308	26,464	4	13,232	계약단가
			12	3,308	39,696	-	-	-	-	3,308	39,696			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D125xD125	EA	4	7,011	28,044	-	-	-	-	7,011	28,044	1	7,011	계약단가
			5	7,011	35,055	-	-	-	-	7,011	35,055			계약단가
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D125xD100	EA	6	6,468	38,808	-	-	-	-	6,468	38,808	1	6,468	계약단가
			7	6,468	45,276	-	-	-	-	6,468	45,276			계약단가
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D150xD150	EA	6	15,373	92,238	-	-	-	-	15,373	92,238	-	-	계약단가
			6	15,373	92,238	-	-	-	-	15,373	92,238			계약단가
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D150xD100	EA	4	9,702	38,808	-	-	-	-	9,702	38,808	2	19,404	계약단가
			6	9,702	58,212	-	-	-	-	9,702	58,212			계약단가
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D150xD125	EA	1	12,189	12,189	-	-	-	-	12,189	12,189	-	-	계약단가
			1	12,189	12,189	-	-	-	-	12,189	12,189			계약단가
배수용 주철이형관	배수T관(NO HUB), D125xD50	EA	1	4,277	4,277	-	-	-	-	4,277	4,277	-	-	계약단가
			1	4,277	4,277	-	-	-	-	4,277	4,277			계약단가
배수용 주철이형관	C.0(NO HUB), D75	EA	2	1,146	2,292	-	-	-	-	1,146	2,292	6	6,876	계약단가
			8	1,146	9,168	-	-	-	-	1,146	9,168			계약단가
배수용 주철이형관	C.0(NO HUB), D100	EA	13	1,544	20,072	-	-	-	-	1,544	20,072	24	37,056	계약단가
			37	1,544	57,128	-	-	-	-	1,544	57,128			계약단가
배수용 주철이형관	C.0(NO HUB), D125	EA	5	1,942	9,710	-	-	-	-	1,942	9,710	1	1,942	계약단가
			6	1,942	11,652	-	-	-	-	1,942	11,652			계약단가
배수용 주철이형관	C.0(NO HUB), D150	EA	6	2,586	15,516	-	-	-	-	2,586	15,516	-	-	계약단가
			6	2,586	15,516	-	-	-	-	2,586	15,516			계약단가
배수용 주철이형관	육가(F.D) D50	EA	3	9,321	27,963	-	-	-	-	9,321	27,963	-	-	계약단가
			3	9,321	27,963	-	-	-	-	9,321	27,963			계약단가
배수용 주철이형관	육가(F.D) D75	EA	57	13,484	768,588	-	-	-	-	13,484	768,588	2	26,968	계약단가
			59	13,484	795,556	-	-	-	-	13,484	795,556			계약단가
배수용 주철이형관	육가(F.D) D100	EA	1	3,519	3,519	-	-	-	-	3,519	3,519	8	28,152	계약단가
			9	3,519	31,671	-	-	-	-	3,519	31,671			계약단가
그리스트랩	900x600x600	EA	2	406,296	812,592	-	-	-	-	406,296	812,592	-	-	계약단가
			2	406,296	812,592	-	-	-	-	406,296	812,592			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D35	EA	2	200	400	-	-	-	-	200	400	-	-	계약단가
			2	200	400	-	-	-	-	200	400	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D50	EA	9	250	2,250	-	-	-	-	250	2,250	-	-	계약단가
			9	250	2,250	-	-	-	-	250	2,250	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D100	EA	2	1,262	2,524	-	-	-	-	1,262	2,524	-	-	계약단가
			2	1,262	2,524	-	-	-	-	1,262	2,524	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DTS) D150	EA	8	3,644	29,152	-	-	-	-	3,644	29,152	-	-	계약단가
			8	3,644	29,152	-	-	-	-	3,644	29,152	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DTS) D50	EA	8	351	2,808	-	-	-	-	351	2,808	-	-	계약단가
			8	351	2,808	-	-	-	-	351	2,808	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DTS) D100	EA	4	1,262	5,048	-	-	-	-	1,262	5,048	-	-	계약단가
			4	1,262	5,048	-	-	-	-	1,262	5,048	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DTS) D150	EA	35	3,644	127,540	-	-	-	-	3,644	127,540	-	-	계약단가
			35	3,644	127,540	-	-	-	-	3,644	127,540	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DTS) D50	EA	4	209	836	-	-	-	-	209	836	-	-	계약단가
			4	209	836	-	-	-	-	209	836	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DTS) D100	EA	4	660	2,640	-	-	-	-	660	2,640	-	-	계약단가
			4	660	2,640	-	-	-	-	660	2,640	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DTS) D150	EA	48	1,897	91,056	-	-	-	-	1,897	91,056	-	-	계약단가
			48	1,897	91,056	-	-	-	-	1,897	91,056	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	소켓 (DTS) D200	EA	4	3,912	15,648	-	-	-	-	3,912	15,648	-	-	계약단가
			4	3,912	15,648	-	-	-	-	3,912	15,648	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	리듀서(DTS) D50xD35	EA	2	225	450	-	-	-	-	225	450	-	-	계약단가
			2	225	450	-	-	-	-	225	450	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	리듀서(DTS) D150xD100	EA	1	1,805	1,805	-	-	-	-	1,805	1,805	-	-	계약단가
			1	1,805	1,805	-	-	-	-	1,805	1,805	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	리듀서(DTS) D200xD150	EA	1	4,046	4,046	-	-	-	-	4,046	4,046	-	-	계약단가
			1	4,046	4,046	-	-	-	-	4,046	4,046	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관(DTS) D50x50	EA	4	576	2,304	-	-	-	-	576	2,304	-	-	계약단가
			4	576	2,304	-	-	-	-	576	2,304	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관(DTS) D150xD150	EA	11	12,058	132,638	-	-	-	-	12,058	132,638	-	-	계약단가
			11	12,058	132,638	-	-	-	-	12,058	132,638	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관(DTS) D200x150	EA	2	13,267	26,534	-	-	-	-	13,267	26,534	-	-	계약단가
			2	13,267	26,534	-	-	-	-	13,267	26,534	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	F.C.O.(DTS)D50	EA	2	1,003	2,006	-	-	-	-	1,003	2,006	-	-	계약단가
			2	1,003	2,006	-	-	-	-	1,003	2,006	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	P트랩(DTS) D50	EA	1	1,262	1,262	-	-	-	-	1,262	1,262	-	-	계약단가
			1	1,262	1,262	-	-	-	-	1,262	1,262	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	P트랩(DTS) D100	EA	1	5,291	5,291	-	-	-	-	5,291	5,291	8	42,328	계약단가
			9	5,291	47,619	-	-	-	-	5,291	47,619	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D35	EA	54	844	45,576	-	-	-	-	844	45,576	5	4,220	계약단가
			59	844	49,796	-	-	-	-	844	49,796	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D50	EA	473	1,471	695,783	-	-	-	-	1,471	695,783	30	44,130	계약단가
			503	1,471	739,913	-	-	-	-	1,471	739,913	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D75	EA	6	2,934	17,604	-	-	-	-	2,934	17,604	4	11,736	계약단가
			10	2,934	29,340	-	-	-	-	2,934	29,340	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	90° 단곡관(DRF) D100	EA	114	5,308	605,112	-	-	-	-	5,308	605,112	18	95,544	계약단가
			132	5,308	700,656	-	-	-	-	5,308	700,656	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D50	EA	114	1,295	147,630	-	-	-	-	1,295	147,630	3	3,885	계약단가
			117	1,295	151,515	-	-	-	-	1,295	151,515	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D75	EA	132	2,374	313,368	-	-	-	-	2,374	313,368	-	-	계약단가
			130	2,374	308,620	-	-	-	-	2,374	308,620	2	4,748	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	45° 단곡관(DRF) D100	EA	154	3,879	597,366	-	-	-	-	3,879	597,366	2	7,758	계약단가
			156	3,879	605,124	-	-	-	-	3,879	605,124	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관(DRF) D50x50	EA	10	2,340	23,400	-	-	-	-	2,340	23,400	-	-	계약단가
			10	2,340	23,400	-	-	-	-	2,340	23,400	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D75x50	EA	42	4,246	178,332	-	-	-	-	4,246	178,332	1	4,246	계약단가
			43	4,246	182,578	-	-	-	-	4,246	182,578			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D75x75	EA	63	3,945	248,535	-	-	-	-	3,945	248,535	4	15,780	계약단가
			67	3,945	264,315	-	-	-	-	3,945	264,315			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D100x50	EA	22	5,016	110,352	-	-	-	-	5,016	110,352	1	5,016	계약단가
			23	5,016	115,368	-	-	-	-	5,016	115,368			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D100x75	EA	6	5,676	34,056	-	-	-	-	5,676	34,056	1	5,676	계약단가
			7	5,676	39,732	-	-	-	-	5,676	39,732			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D100x100	EA	81	6,688	541,728	-	-	-	-	6,688	541,728	3	20,064	계약단가
			84	6,688	561,792	-	-	-	-	6,688	561,792			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D125x50	EA	1	9,630	9,630	-	-	-	-	9,630	9,630	-	-	계약단가
			1	9,630	9,630	-	-	-	-	9,630	9,630			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D125x75	EA	1	10,032	10,032	-	-	-	-	10,032	10,032	-	-	계약단가
			1	10,032	10,032	-	-	-	-	10,032	10,032			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	Y관 (DRF) D125x100	EA	7	10,450	73,150	-	-	-	-	10,450	73,150	-	-	계약단가
			7	10,450	73,150	-	-	-	-	10,450	73,150			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D50x50	EA	69	2,583	178,227	-	-	-	-	2,583	178,227	5	12,915	계약단가
			74	2,583	191,142	-	-	-	-	2,583	191,142			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D75x50	EA	34	4,246	144,364	-	-	-	-	4,246	144,364	- 2	- 8,492	계약단가
			32	4,246	135,872	-	-	-	-	4,246	135,872			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D100x50	EA	42	4,614	193,788	-	-	-	-	4,614	193,788	- 2	- 9,228	계약단가
			40	4,614	184,560	-	-	-	-	4,614	184,560			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D100x100	EA	6	6,746	40,476	-	-	-	-	6,746	40,476	-	-	계약단가
			6	6,746	40,476	-	-	-	-	6,746	40,476			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	LT관 (DRF) D125x100	EA	1	10,868	10,868	-	-	-	-	10,868	10,868	-	-	계약단가
			1	10,868	10,868	-	-	-	-	10,868	10,868			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	C-Y관 (DRF) D50x50	EA	11	3,302	36,322	-	-	-	-	3,302	36,322	-	-	계약단가
			11	3,302	36,322	-	-	-	-	3,302	36,322			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
배수용 주철이형관	V.T.R(AL). D200	EA	1	55,851	55,851	-	-	-	-	55,851	55,851	-	-	계약단가
			1	55,851	55,851	-	-	-	-	55,851	55,851	-	-	계약단가
강관용접	D65	개소	8	251	2,008	-	-	-	-	251	2,008	-	-	계약단가
			8	251	2,008	-	-	-	-	251	2,008	-	-	계약단가
강관용접	D80	개소	116	326	37,816	-	-	-	-	326	37,816	86	28,036	계약단가
			202	326	65,852	-	-	-	-	326	65,852	-	-	계약단가
강관용접	D200	개소	6	1,678	10,068	21,374	128,244	-	-	23,052	138,312	-	-	계약단가
			6	1,678	10,068	21,374	128,244	-	-	23,052	138,312	-	-	계약단가
주철관접합 (천정) NO-HUB	D50	개소	3	2,704	8,112	24,606	73,818	-	-	27,310	81,930	5	136,550	계약단가
			8	2,704	21,632	24,606	196,848	-	-	27,310	218,480	-	-	계약단가
주철관접합 (천정) NO-HUB	D75	개소	36	3,285	118,260	34,622	1,246,392	-	-	37,907	1,364,652	47	1,781,629	계약단가
			83	3,285	272,655	34,622	2,873,626	-	-	37,907	3,146,281	-	-	계약단가
주철관접합 (천정) NO-HUB	D100	개소	162	3,851	623,862	39,455	6,391,710	-	-	43,306	7,015,572	168	7,275,408	계약단가
			330	3,851	1,270,830	39,455	13,020,150	-	-	43,306	14,290,980	-	-	계약단가
주철관접합 (천정) NO-HUB	D125	개소	46	7,266	334,236	44,041	2,025,886	-	-	51,307	2,360,122	9	461,763	계약단가
			55	7,266	399,630	44,041	2,422,255	-	-	51,307	2,821,885	-	-	계약단가
주철관접합 (천정) NO-HUB	D150	개소	79	7,737	611,223	48,804	3,855,516	-	-	56,541	4,466,739	4	226,164	계약단가
			83	7,737	642,171	48,804	4,050,732	-	-	56,541	4,692,903	-	-	계약단가
용접합후렌지	D32	개소	2	3,240	6,480	-	-	-	-	3,240	6,480	-	-	계약단가
			2	3,240	6,480	-	-	-	-	3,240	6,480	-	-	계약단가
용접합후렌지	D65	개소	8	5,608	44,864	-	-	-	-	5,608	44,864	-	-	계약단가
			8	5,608	44,864	-	-	-	-	5,608	44,864	-	-	계약단가
용접합후렌지	D80	개소	71	7,095	503,745	-	-	-	-	7,095	503,745	20	141,900	계약단가
			91	7,095	645,645	-	-	-	-	7,095	645,645	-	-	계약단가
플랜지(FLANGE)	맹플랜지 (10KG) D80	EA	1	8,669	8,669	-	-	-	-	8,669	8,669	-	-	계약단가
			1	8,669	8,669	-	-	-	-	8,669	8,669	-	-	계약단가
청동게이트밸브 (실적공사비)	D32	EA	2	16,347	32,694	2,442	4,884	-	-	18,789	37,578	-	-	계약단가
			2	16,347	32,694	2,442	4,884	-	-	18,789	37,578	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
주철게이트밸브 (실적공사비)	D65	EA	2	48,406	96,812	12,101	24,202	-	-	60,507	121,014	-	-	계약단가
			2	48,406	96,812	12,101	24,202	-	-	60,507	121,014	-	-	계약단가
주철게이트밸브 (실적공사비)	D80	EA	14	56,017	784,238	12,296	172,144	-	-	68,313	956,382	4	273,252	계약단가
			18	56,017	1,008,306	12,296	221,328	-	-	68,313	1,229,634	-	-	계약단가
청동체크밸브 (실적공사비)	D32	EA	2	12,407	24,814	3,101	6,202	-	-	15,508	31,016	-	-	계약단가
			2	12,407	24,814	3,101	6,202	-	-	15,508	31,016	-	-	계약단가
체크 밸브	스모렌스키 ,D80	EA	14	52,459	734,426	-	-	-	-	52,459	734,426	4	209,836	계약단가
			18	52,459	944,262	-	-	-	-	52,459	944,262	-	-	계약단가
압력계(강관용, 실적공사비)	D100*35KG/CM2	개소	16	3,550	56,800	12,587	201,392	-	-	16,137	258,192	4	64,548	계약단가
			20	3,550	71,000	12,587	251,740	-	-	16,137	322,740	-	-	계약단가
일반행거(달대볼트)	D32	개소	1	760	760	-	-	-	-	760	760	-	-	계약단가
			1	760	760	-	-	-	-	760	760	-	-	계약단가
일반행거(달대볼트)	D50	개소	714	902	644,028	-	-	-	-	902	644,028	38	34,276	계약단가
			752	902	678,304	-	-	-	-	902	678,304	-	-	계약단가
일반행거(달대볼트)	D80	개소	294	1,086	319,284	-	-	-	-	1,086	319,284	203	220,458	계약단가
			497	1,086	539,742	-	-	-	-	1,086	539,742	-	-	계약단가
일반행거(달대볼트)	D100	개소	401	1,765	707,765	-	-	-	-	1,765	707,765	146	257,690	계약단가
			547	1,765	965,455	-	-	-	-	1,765	965,455	-	-	계약단가
일반행거(달대볼트)	D125	개소	34	2,033	69,122	-	-	-	-	2,033	69,122	27	54,891	계약단가
			61	2,033	124,013	-	-	-	-	2,033	124,013	-	-	계약단가
일반행거(달대볼트)	D150	개소	227	3,036	689,172	-	-	-	-	3,036	689,172	14	42,504	계약단가
			241	3,036	731,676	-	-	-	-	3,036	731,676	-	-	계약단가
일반행거(달대볼트)	D200	개소	33	3,370	111,210	-	-	-	-	3,370	111,210	-	-	계약단가
			33	3,370	111,210	-	-	-	-	3,370	111,210	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D100	EA	30	367	11,010	-	-	-	-	367	11,010	10	3,670	계약단가
			40	367	14,680	-	-	-	-	367	14,680	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D125	EA	8	426	3,408	-	-	-	-	426	3,408	-	-	계약단가
			8	426	3,408	-	-	-	-	426	3,408	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
U자형볼트/너트	비절연, D150	EA	8	493	3,944	-	-	-	-	493	3,944	-	-	계약단가
			8	493	3,944	-	-	-	-	493	3,944	-	-	계약단가
강관스리브(지수판제외)	D50	개소	7	2,895	20,265	-	-	-	-	2,895	20,265	2	5,790	계약단가
			9	2,895	26,055	-	-	-	-	2,895	26,055			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D80	개소	9	7,568	68,112	-	-	-	-	7,568	68,112	3	22,704	계약단가
			12	7,568	90,816	-	-	-	-	7,568	90,816			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D100	개소	45	9,692	436,140	-	-	-	-	9,692	436,140	19	184,148	계약단가
			64	9,692	620,288	-	-	-	-	9,692	620,288			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D125	개소	10	11,611	116,110	-	-	-	-	11,611	116,110	-	-	계약단가
			10	11,611	116,110	-	-	-	-	11,611	116,110			계약단가
강관스리브(지수판제외)	D150	개소	12	26,954	323,448	-	-	-	-	26,954	323,448	-	-	계약단가
			12	26,954	323,448	-	-	-	-	26,954	323,448			계약단가
강관스리브(지수판포함)	D80	개소	9	8,872	79,848	3,468	31,212	-	-	12,340	111,060	-	-	계약단가
			9	8,872	79,848	3,468	31,212	-	-	12,340	111,060			계약단가
강관스리브(지수판포함)	D100	개소	2	11,295	22,590	4,083	8,166	-	-	15,378	30,756	9	138,402	계약단가
			11	11,295	124,245	4,083	44,913	-	-	15,378	169,158			계약단가
강관스리브(지수판포함)	D125	개소	1	13,886	13,886	5,315	5,315	-	-	19,201	19,201	-	-	계약단가
			1	13,886	13,886	5,315	5,315	-	-	19,201	19,201			계약단가
강관스리브(지수판포함)	D150	개소	2	30,002	60,004	6,553	13,106	-	-	36,555	73,110	-	-	계약단가
			2	30,002	60,004	6,553	13,106	-	-	36,555	73,110			계약단가
강관스리브(지수판포함)	D200	개소	1	39,122	39,122	7,783	7,783	-	-	46,905	46,905	-	-	계약단가
			1	39,122	39,122	7,783	7,783	-	-	46,905	46,905			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	청소형크스리브 D75	EA	4	627	2,508	-	-	-	-	627	2,508	-	-	계약단가
			4	627	2,508	-	-	-	-	627	2,508			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	세면기스리브 D35	EA	56	292	16,352	-	-	-	-	292	16,352	5	1,460	계약단가
			61	292	17,812	-	-	-	-	292	17,812			계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	소변기스리브 D40	EA	28	334	9,352	-	-	-	-	334	9,352	-	-	계약단가
			28	334	9,352	-	-	-	-	334	9,352			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
배수용 경질염화비닐 이음관	씽크스리브 D50	EA	16	418	6,688	-	-	-	-	418	6,688	-	-	계약단가
			16	418	6,688	-	-	-	-	418	6,688	-	-	계약단가
배수용 경질염화비닐 이음관	양변기스리브 D100	EA	89	752	66,928	-	-	-	-	752	66,928	4	3,008	계약단가
			93	752	69,936	-	-	-	-	752	69,936	-	-	계약단가
펌프가대설치(배수펌프)	펌프2대설치기준	개소	7	83,114	581,798	151,753	1,062,271	76	532	234,943	1,644,601	2	469,886	계약단가
			9	83,114	748,026	151,753	1,365,777	76	684	234,943	2,114,487	-	-	계약단가
펌프가대설치(배수펌프)	펌프1대설치기준	개소	2	41,556	83,112	75,876	151,752	38	76	117,470	234,940	-	-	계약단가
			2	41,556	83,112	75,876	151,752	38	76	117,470	234,940	-	-	계약단가
조함페인트칠	철재면2회	㎡	116	1,133	131,428	319	37,004	-	-	1,452	168,432	170	246,840	계약단가
			286	1,133	324,038	319	91,234	-	-	1,452	415,272	-	-	계약단가
녹막이페인트칠	2회	㎡	7	1,496	10,472	1,436	10,052	-	-	2,932	20,524	3	8,796	계약단가
			10	1,496	14,960	1,436	14,360	-	-	2,932	29,320	-	-	계약단가
ON/OFF밸브	D150	조	1	358,518	358,518	-	-	-	-	358,518	358,518	-	-	계약단가
			1	358,518	358,518	-	-	-	-	358,518	358,518	-	-	계약단가
ON/OFF밸브	D200	조	1	513,324	513,324	-	-	-	-	513,324	513,324	-	-	계약단가
			1	513,324	513,324	-	-	-	-	513,324	513,324	-	-	계약단가
모발포집기		EA	1	434,720	434,720	-	-	-	-	434,720	434,720	-	-	계약단가
			1	434,720	434,720	-	-	-	-	434,720	434,720	-	-	계약단가
배수용 주철이형관	45° 곡관(NO HUB), D50	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	1,091	신규
			1	1,091	1,091	-	-	-	-	1,091	1,091	-	-	신규
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D75xD50	EA			-	-	-	-	-	-	-	2	5,812	신규
			2	2,906	5,812	-	-	-	-	2,906	5,812	-	-	신규
배수용 주철이형관	Y관(NO HUB), D125xD75	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	6,920	신규
			1	6,920	6,920	-	-	-	-	6,920	6,920	-	-	신규
배수용 주철이형관	카플링(NO HUB), D50	EA			-	-	-	-	-	-	-	2	5,472	신규
			2	2,736	5,472	-	-	-	-	2,736	5,472	-	-	신규
배수용 주철이형관	카플링(NO HUB), D75	EA			-	-	-	-	-	-	-	37	115,662	신규
			37	3,126	115,662	-	-	-	-	3,126	115,662	-	-	신규

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
배수용 주철이형관	카플링(NO HUB), D100	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	146	541,952	신규
			146	3,712	541,952	-	-	-	-	3,712	541,952			신규
배수용 주철이형관	카플링(NO HUB), D125	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	33	272,976	신규
			33	8,272	272,976	-	-	-	-	8,272	272,976			신규
배수용 주철이형관	카플링(NO HUB), D150	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	16	139,648	신규
			16	8,728	139,648	-	-	-	-	8,728	139,648			신규
배수용 경질염화비닐 이음관	90 * YT관,이경(LT) D75x50	개		-	-	-	-	-	-	-	-	1	839	신규
			1	839	839	-	-	-	-	839	839			신규
배수용 경질염화비닐 이음관	90 * YT관,(LT) D50	개		-	-	-	-	-	-	-	-	1	708	신규
			1	708	708	-	-	-	-	708	708			신규
배수용 경질염화비닐 이음관	C.O.(DTS)D75	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	8	6,904	신규
			8	863	6,904	-	-	-	-	863	6,904			신규
배수용 경질염화비닐 이음관	C.O.(DTS)D100	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,025	신규
			5	1,205	6,025	-	-	-	-	1,205	6,025			신규
배수용 경질염화비닐 이음관	관통스리브 D40	EA		-	-	-	-	-	-	-	-	1	529	신규
			1	529	529	-	-	-	-	529	529			신규
보통인부		인	168	-	-	68,086	11,438,448	-	-	68,086	11,438,448	64	4,357,504	노무비
			232	-	-	68,086	15,795,952	-	-	68,086	15,795,952			노무비
배관공		인	299	-	-	87,649	26,207,051	-	-	87,649	26,207,051	240	21,035,760	노무비
			539	-	-	87,649	47,242,811	-	-	87,649	47,242,811			노무비
공구손료	노무비의 3 %	식	1	1,129,364	1,129,364	-	-	-	-	1,129,364	1,129,364	-	764,080	노무비
			1	1,893,444	1,893,444	-	-	-	-	1,893,444	1,893,444			노무비
[합 계]					39,898,169		56,175,090		608		96,073,867	-	51,613,249	
					56,649,390		91,036,966		760		147,687,116			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010106 환기덕트설치공사														
일반용 경질염화비닐판	PVC관(VG1,DTS) D150	M	14	9,948	139,272	-	-	-	-	9,948	139,272	46	457,608	계약단가
			60	9,948	596,880	-	-	-	-	9,948	596,880			계약단가
잡재료비	관의 3 %	식	1	4,178	4,178	-	-	-	-	4,178	4,178	-	13,728	노무비
			1	17,906	17,906	-	-	-	-	17,906	17,906			노무비
각형덕트제작설치(기계.활증)	(0.5T)	㎡	632	8,360	5,283,520	21,359	13,498,888	-	-	29,719	18,782,408	117	3,477,123	계약단가
			749	8,360	6,261,640	21,359	15,997,891	-	-	29,719	22,259,531			계약단가
각형덕트제작설치(기계.활증)	(0.6T)	㎡	349	9,053	3,159,497	23,650	8,253,850	-	-	32,703	11,413,347	62	2,027,586	계약단가
			411	9,053	3,720,783	23,650	9,720,150	-	-	32,703	13,440,933			계약단가
각형덕트제작설치(기계.활증)	(0.8T)	㎡	803	10,525	8,451,575	25,280	20,299,840	-	-	35,805	28,751,415	- 30	- 1,074,150	계약단가
			773	10,525	8,135,825	25,280	19,541,440	-	-	35,805	27,677,265			계약단가
각형덕트제작설치(기계.활증)	(1.0T)	㎡	18	11,999	215,982	29,992	539,856	-	-	41,991	755,838	- 18	- 755,838	계약단가
			-	11,999	-	29,992	-	-	-	41,991	-			계약단가
각형덕트제작설치(기계.활증)	(1.2T)	㎡	18	13,651	245,718	34,092	613,656	-	-	47,743	859,374	- 8	- 381,944	계약단가
			10	13,651	136,510	34,092	340,920	-	-	47,743	477,430			계약단가
STS덕트제작설치(기계.활증)	(0.5T)	㎡	151	26,367	3,981,417	28,382	4,285,682	-	-	54,749	8,267,099	-	-	계약단가
			151	26,367	3,981,417	28,382	4,285,682	-	-	54,749	8,267,099			계약단가
STS덕트제작설치(기계.활증)	(0.6T)	㎡	272	28,549	7,765,328	29,962	8,149,664	-	-	58,511	15,914,992	-	-	계약단가
			272	28,549	7,765,328	29,962	8,149,664	-	-	58,511	15,914,992			계약단가
각형덕트보온(고무발포)	13THK	㎡	90	13,393	1,205,370	24,442	2,199,780	-	-	37,835	3,405,150	- 27	- 1,021,545	계약단가
			63	13,393	843,759	24,442	1,539,846	-	-	37,835	2,383,605			계약단가
캔버스제작설치	3.2T	㎡	18	10,522	189,396	17,488	314,784	-	-	28,010	504,180	-	-	계약단가
			18	10,522	189,396	17,488	314,784	-	-	28,010	504,180			계약단가
디퓨저	원형PAN, D150, AL	EA	12	14,671	176,052	-	-	-	-	14,671	176,052	16	234,736	계약단가
			28	14,671	410,788	-	-	-	-	14,671	410,788			계약단가
디퓨저	원형PAN, D200, AL	EA	88	19,562	1,721,456	-	-	-	-	19,562	1,721,456	- 6	- 117,372	계약단가
			82	19,562	1,604,084	-	-	-	-	19,562	1,604,084			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
공조덕트(플렉시블)	(AL비보온), D150	M	40	3,210	128,400	-	-	-	-	3,210	128,400	29	93,090	계약단가
			69	3,210	221,490	-	-	-	-	3,210	221,490			계약단가
공조덕트(플렉시블)	(AL비보온), D200	M	132	4,280	564,960	-	-	-	-	4,280	564,960	-	-	계약단가
			132	4,280	564,960	-	-	-	-	4,280	564,960			계약단가
점검구	200x200	EA	18	5,016	90,288	-	-	-	-	5,016	90,288	-	-	계약단가
			18	5,016	90,288	-	-	-	-	5,016	90,288			계약단가
점검구	300x200	EA	5	7,524	37,620	-	-	-	-	7,524	37,620	-	-	계약단가
			5	7,524	37,620	-	-	-	-	7,524	37,620			계약단가
핸들	F.V.D	EA	7	1,337	9,359	-	-	-	-	1,337	9,359	-	-	계약단가
			7	1,337	9,359	-	-	-	-	1,337	9,359			계약단가
스텐밴드	D150	EA	32	702	22,464	-	-	-	-	702	22,464	42	29,484	계약단가
			74	702	51,948	-	-	-	-	702	51,948			계약단가
스텐밴드	D200	EA	176	827	145,552	-	-	-	-	827	145,552	-	-	계약단가
			176	827	145,552	-	-	-	-	827	145,552			계약단가
동망	#24	㎡	22	6,688	147,136	-	-	-	-	6,688	147,136	1	6,688	계약단가
			23	6,688	153,824	-	-	-	-	6,688	153,824			계약단가
원형환기캡	D150	EA	4	8,360	33,440	-	-	-	-	8,360	33,440	5	41,800	계약단가
			9	8,360	75,240	-	-	-	-	8,360	75,240			계약단가
일반행거(달대볼트)	D150	개소	5	3,036	15,180	-	-	-	-	3,036	15,180	-	-	계약단가
			5	3,036	15,180	-	-	-	-	3,036	15,180			계약단가
조합페인트칠	합석면2회	㎡'	965	1,133	1,093,345	319	307,835	-	-	1,452	1,401,180	140	203,280	계약단가
			1,105	1,133	1,251,965	319	352,495	-	-	1,452	1,604,460			계약단가
프라이머	2회	㎡'	965	1,416	1,366,440	3,714	3,584,010	-	-	5,130	4,950,450	-	-	계약단가
			965	1,416	1,366,440	3,714	3,584,010	-	-	5,130	4,950,450			계약단가
F.D (STL)	1000 x 550	EA	1	45,980	45,980	-	-	-	-	45,980	45,980	-	-	계약단가
			1	45,980	45,980	-	-	-	-	45,980	45,980			계약단가
F.D (STL)	2000 x 800	EA	1	133,760	133,760	-	-	-	-	133,760	133,760	-	-	계약단가
			1	133,760	133,760	-	-	-	-	133,760	133,760			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
F.D (STL)	2200 x 850	EA	1	156,332	156,332	-	-	-	-	156,332	156,332	-	-	계약단가
			1	156,332	156,332	-	-	-	-	156,332	156,332	-	-	계약단가
F.D (STL)	2200 x 950	EA	1	174,724	174,724	-	-	-	-	174,724	174,724	-	-	계약단가
			1	174,724	174,724	-	-	-	-	174,724	174,724	-	-	계약단가
F.D (STL)	3000 x 1400	EA	1	351,120	351,120	-	-	-	-	351,120	351,120	-	-	계약단가
			1	351,120	351,120	-	-	-	-	351,120	351,120	-	-	계약단가
F.D (STL)	300 x 250	EA	1	6,270	6,270	-	-	-	-	6,270	6,270	-	-	계약단가
			1	6,270	6,270	-	-	-	-	6,270	6,270	-	-	계약단가
F.D (STL)	300 x 300	EA	1	7,524	7,524	-	-	-	-	7,524	7,524	-	-	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,524
F.D (STL)	350 x 300	EA	2	8,778	17,556	-	-	-	-	8,778	17,556	-	-	계약단가
			1	8,778	8,778	-	-	-	-	8,778	8,778	-	1	8,778
F.D (STL)	450 x 300	EA	1	11,286	11,286	-	-	-	-	11,286	11,286	-	-	계약단가
			1	11,286	11,286	-	-	-	-	11,286	11,286	-	-	계약단가
F.D (STL)	500 x 250	EA	1	10,450	10,450	-	-	-	-	10,450	10,450	-	-	계약단가
			1	10,450	10,450	-	-	-	-	10,450	10,450	-	-	계약단가
F.D (STL)	500 x 300	EA	1	12,540	12,540	-	-	-	-	12,540	12,540	1	12,540	계약단가
			2	12,540	25,080	-	-	-	-	12,540	25,080	-	-	계약단가
F.D (STL)	550 x 400	EA	1	18,392	18,392	-	-	-	-	18,392	18,392	-	-	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18,392
F.D (STL)	900 x 500	EA	1	37,620	37,620	-	-	-	-	37,620	37,620	-	-	계약단가
			1	37,620	37,620	-	-	-	-	37,620	37,620	-	-	계약단가
F.D	800x400	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	78,158	신규
			2	39,079	78,158	-	-	-	-	39,079	78,158	-	-	신규
F.D	650x350	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27,783	신규
			1	27,783	27,783	-	-	-	-	27,783	27,783	-	-	신규
F.D	500x150	EA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16,283	신규
			1	16,283	16,283	-	-	-	-	16,283	16,283	-	-	신규

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
F.D	1200x1600	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	234,472	신규
			1	234,472	234,472	-	-	-	-	234,472	234,472			신규
F.D	700x300	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	25,645	신규
			1	25,645	25,645	-	-	-	-	25,645	25,645			신규
F.D	2200x700	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	188,066	신규
			1	188,066	188,066	-	-	-	-	188,066	188,066			신규
F.D	550x350	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	23,508	신규
			1	23,508	23,508	-	-	-	-	23,508	23,508			신규
F.D	850x500	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	51,901	신규
			1	51,901	51,901	-	-	-	-	51,901	51,901			신규
F.D (STS)	350 x 350	EA	1	47,108	47,108	-	-	-	-	47,108	47,108	-	-	계약단가
			1	47,108	47,108	-	-	-	-	47,108	47,108	-	-	계약단가
F.D (STS)	800 x 800	EA	1	246,118	246,118	-	-	-	-	246,118	246,118	-	-	계약단가
			1	246,118	246,118	-	-	-	-	246,118	246,118	-	-	계약단가
F.V.D (STL)	300 x 250	EA	1	6,270	6,270	-	-	-	-	6,270	6,270	-	-	계약단가
			1	6,270	6,270	-	-	-	-	6,270	6,270	-	-	계약단가
F.V.D (STL)	300 x 300	EA	1	7,524	7,524	-	-	-	-	7,524	7,524	-	-	계약단가
			1	7,524	7,524	-	-	-	-	7,524	7,524	-	-	계약단가
F.V.D (STL)	450 x 300	EA	2	11,286	22,572	-	-	-	-	11,286	22,572	-	-	계약단가
			2	11,286	22,572	-	-	-	-	11,286	22,572	-	-	계약단가
F.V.D (STL)	500 x 300	EA	3	12,540	37,620	-	-	-	-	12,540	37,620	-	-	계약단가
			3	12,540	37,620	-	-	-	-	12,540	37,620	-	-	계약단가
M.D (STL)	1000 x 550	EA	1	94,468	94,468	-	-	-	-	94,468	94,468	-	-	계약단가
			1	94,468	94,468	-	-	-	-	94,468	94,468	-	-	계약단가
REGISTER (STL)	250 x 200	EA	6	6,688	40,128	-	-	-	-	6,688	40,128	-	-	계약단가
			6	6,688	40,128	-	-	-	-	6,688	40,128	-	-	계약단가
REGISTER (STL)	300 x 200	EA	6	8,025	48,150	-	-	-	-	8,025	48,150	-	-	계약단가
			6	8,025	48,150	-	-	-	-	8,025	48,150	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
REGISTER (STL)	300 x 250	EA	8	10,032	80,256	-	-	-	-	10,032	80,256	-	-	계약단가
			8	10,032	80,256	-	-	-	-	10,032	80,256	-	-	계약단가
REGISTER (STL)	400 x 300	EA	6	16,051	96,306	-	-	-	-	16,051	96,306	6	96,306	계약단가
			12	16,051	192,612	-	-	-	-	16,051	192,612			계약단가
REGISTER (STL)	450 x 250	EA			-	-	-	-	-	-	-	8	168,528	신규
			8	21,066	168,528	-	-	-	-	21,066	168,528			신규
REGISTER (STL)	500 x 400	EA	10	26,752	267,520	-	-	-	-	26,752	267,520	-	-	계약단가
			10	26,752	267,520	-	-	-	-	26,752	267,520			계약단가
REGISTER (STL)	600 x 400	EA	8	32,102	256,816	-	-	-	-	32,102	256,816	-	-	계약단가
			8	32,102	256,816	-	-	-	-	32,102	256,816			계약단가
REGISTER (STL)	800 x 400	EA	5	42,803	214,015	-	-	-	-	42,803	214,015	-	-	계약단가
			5	42,803	214,015	-	-	-	-	42,803	214,015			계약단가
V.D (STL)	200 x 250	EA	18	4,598	82,764	-	-	-	-	4,598	82,764	- 1	- 4,598	계약단가
			17	4,598	78,166	-	-	-	-	4,598	78,166			계약단가
V.D (STL)	300 x 250	EA	6	6,897	41,382	-	-	-	-	6,897	41,382	-	-	계약단가
			6	6,897	41,382	-	-	-	-	6,897	41,382			계약단가
V.D (STL)	300 x 300	EA	8	8,276	66,208	-	-	-	-	8,276	66,208	-	-	계약단가
			8	8,276	66,208	-	-	-	-	8,276	66,208			계약단가
V.D (STL)	400 x 250	EA	1	9,196	9,196	-	-	-	-	9,196	9,196	1	9,196	계약단가
			2	9,196	18,392	-	-	-	-	9,196	18,392			계약단가
V.D (STL)	450 x 300	EA	1	12,414	12,414	-	-	-	-	12,414	12,414	-	-	계약단가
			1	12,414	12,414	-	-	-	-	12,414	12,414			계약단가
V.D (STL)	500 x 400	EA	1	18,392	18,392	-	-	-	-	18,392	18,392	- 1	- 18,392	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-			계약단가
V.D (STL)	550 x 350	EA	1	17,702	17,702	-	-	-	-	17,702	17,702	- 1	- 17,702	계약단가
			-	-	-	-	-	-	-	-	-			계약단가
V.D (STL)	600 x 400	EA	1	22,070	22,070	-	-	-	-	22,070	22,070	-	-	계약단가
			1	22,070	22,070	-	-	-	-	22,070	22,070			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
V.D (STL)	650 x 400	EA	1	23,909	23,909	-	-	-	-	23,909	23,909	-	-	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.D (STL)	700 x 400	EA	1	25,748	25,748	-	-	-	-	25,748	25,748	-	-	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.D (STS)	400 x 300	EA	1	50,761	50,761	-	-	-	-	50,761	50,761	-	-	계약단가
			1	50,761	50,761	-	-	-	-	50,761	50,761	-	-	계약단가
V.D (STS)	600 x 500	EA	1	126,904	126,904	-	-	-	-	126,904	126,904	-	-	계약단가
			1	126,904	126,904	-	-	-	-	126,904	126,904	-	-	계약단가
V.D (STS)	800 x 400	EA	2	135,365	270,730	-	-	-	-	135,365	270,730	-	-	계약단가
			2	135,365	270,730	-	-	-	-	135,365	270,730	-	-	계약단가
V.D	400x200	EA			-	-	-	-	-	-	-	2	32,566	신규
			2	16,283	32,566	-	-	-	-	16,283	32,566			신규
V.D	450x200	EA			-	-	-	-	-	-	-	2	32,566	신규
			2	16,283	32,566	-	-	-	-	16,283	32,566			신규
V.D	200x200	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	16,283	신규
			1	16,283	16,283	-	-	-	-	16,283	16,283			신규
V.D	400x350	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	17,097	신규
			1	17,097	17,097	-	-	-	-	17,097	17,097			신규
V.D	350x300	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	16,283	신규
			1	16,283	16,283	-	-	-	-	16,283	16,283			신규
V.D	900x450	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	49,459	신규
			1	49,459	49,459	-	-	-	-	49,459	49,459			신규
V.D	750x450	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	41,216	신규
			1	41,216	41,216	-	-	-	-	41,216	41,216			신규
V.D	500x250	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	16,283	신규
			1	16,283	16,283	-	-	-	-	16,283	16,283			신규
V.D	300x150	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	16,283	신규
			1	16,283	16,283	-	-	-	-	16,283	16,283			신규

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
V.D	350x200	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	16,283	신규
			1	16,283	16,283	-	-	-	-	16,283	16,283		16,283	신규
V.D	600x350	EA			-	-	-	-	-	-	-	2	51,290	신규
			2	25,645	51,290	-	-	-	-	25,645	51,290		51,290	신규
V.D	850x500	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	51,901	신규
			1	51,901	51,901	-	-	-	-	51,901	51,901		51,901	신규
V.D	750x500	EA			-	-	-	-	-	-	-	1	45,795	신규
			1	45,795	45,795	-	-	-	-	45,795	45,795		45,795	신규
SPIN IN	D150	EA	12	1,504	18,048	-	-	-	-	1,504	18,048	-	-	계약단가
			12	1,504	18,048	-	-	-	-	1,504	18,048		-	계약단가
SPIN IN	D200	EA	88	1,839	161,832	-	-	-	-	1,839	161,832	-	-	계약단가
			88	1,839	161,832	-	-	-	-	1,839	161,832		-	계약단가
보통인부		인	1	-	-	68,086	68,086	-	-	68,086	68,086	2	136,172	노무비
			3	-	-	68,086	204,258	-	-	68,086	204,258		204,258	노무비
배관공		인	2	-	-	87,649	175,298	-	-	87,649	175,298	9	788,841	노무비
			11	-	-	87,649	964,139	-	-	87,649	964,139		964,139	노무비
닥트공		인	133	-	-	80,408	10,694,264	-	-	80,408	10,694,264	21	1,688,568	노무비
			154	-	-	80,408	12,382,832	-	-	80,408	12,382,832		12,382,832	노무비
공구손료	노무비의 3 %	식	1	328,129	328,129	-	-	-	-	328,129	328,129	-	66,096	노무비
			1	394,225	394,225	-	-	-	-	394,225	394,225		394,225	노무비
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					39,917,559		72,985,493		-		112,903,052	-	7,124,599	
					42,649,540		77,378,111		-		120,027,651		120,027,651	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010107 가스배관공사														
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D20	M	27	1,897	51,219	-	-	-	-	1,897	51,219	-	-	계약단가
			27	1,897	51,219	-	-	-	-	1,897	51,219	-	-	계약단가
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D25	M	39	2,775	108,225	-	-	-	-	2,775	108,225	-	-	계약단가
			39	2,775	108,225	-	-	-	-	2,775	108,225	-	-	계약단가
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D32	M	11	3,561	39,171	-	-	-	-	3,561	39,171	-	-	계약단가
			11	3,561	39,171	-	-	-	-	3,561	39,171	-	-	계약단가
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D40	M	7	4,096	28,672	-	-	-	-	4,096	28,672	-	-	계약단가
			7	4,096	28,672	-	-	-	-	4,096	28,672	-	-	계약단가
가스배관용 탄소강관	백관(KSD3631), D50	M	6	5,768	34,608	-	-	-	-	5,768	34,608	-	-	계약단가
			6	5,768	34,608	-	-	-	-	5,768	34,608	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관	PE관(HDPE), D25	M	31	582	18,042	-	-	-	-	582	18,042	-	-	계약단가
			31	582	18,042	-	-	-	-	582	18,042	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관	PE관(HDPE), D50	M	15	2,198	32,970	-	-	-	-	2,198	32,970	-	-	계약단가
			15	2,198	32,970	-	-	-	-	2,198	32,970	-	-	계약단가
가스용폴리에틸렌피복 강관	PLP관(KSD3589), D50	M	9	9,831	88,479	-	-	-	-	9,831	88,479	-	-	계약단가
			9	9,831	88,479	-	-	-	-	9,831	88,479	-	-	계약단가
잡재료비	관의 3 %	식	1	12,041	12,041	-	-	-	-	12,041	12,041	-	-	계약단가
			1	12,041	12,041	-	-	-	-	12,041	12,041	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관 이음관	90° 엘보(융착식), Φ25	EA	2	4,835	9,670	-	-	-	-	4,835	9,670	-	-	계약단가
			2	4,835	9,670	-	-	-	-	4,835	9,670	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관 이음관	90° 엘보(융착식), Φ50	EA	2	12,453	24,906	-	-	-	-	12,453	24,906	-	-	계약단가
			2	12,453	24,906	-	-	-	-	12,453	24,906	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관 이음관	경티(융착식), Φ50	EA	1	12,941	12,941	-	-	-	-	12,941	12,941	-	-	계약단가
			1	12,941	12,941	-	-	-	-	12,941	12,941	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관 이음관	레듀사(융착식), Φ50*30	EA	1	12,118	12,118	-	-	-	-	12,118	12,118	-	-	계약단가
			1	12,118	12,118	-	-	-	-	12,118	12,118	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
가스용 폴리에틸렌관 이음관	소켓(전자식), Φ25	EA	10	6,988	69,880	-	-	-	-	6,988	69,880	-	-	계약단가
			10	6,988	69,880	-	-	-	-	6,988	69,880	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관 이음관	소켓(전자식), Φ50	EA	9	9,637	86,733	-	-	-	-	9,637	86,733	-	-	계약단가
			9	9,637	86,733	-	-	-	-	9,637	86,733	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관 이음관	이형질이음관(플랜지), Φ25	EA	1	12,680	12,680	-	-	-	-	12,680	12,680	-	-	계약단가
			1	12,680	12,680	-	-	-	-	12,680	12,680	-	-	계약단가
가스용 폴리에틸렌관 이음관	이형질이음관(플랜지), Φ50	EA	1	19,495	19,495	-	-	-	-	19,495	19,495	-	-	계약단가
			1	19,495	19,495	-	-	-	-	19,495	19,495	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D20	EA	19	501	9,519	-	-	-	-	501	9,519	-	-	계약단가
			19	501	9,519	-	-	-	-	501	9,519	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D25	EA	6	794	4,764	-	-	-	-	794	4,764	-	-	계약단가
			6	794	4,764	-	-	-	-	794	4,764	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D32	EA	1	1,187	1,187	-	-	-	-	1,187	1,187	-	-	계약단가
			1	1,187	1,187	-	-	-	-	1,187	1,187	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D40	EA	1	1,421	1,421	-	-	-	-	1,421	1,421	-	-	계약단가
			1	1,421	1,421	-	-	-	-	1,421	1,421	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백엘보 (나사) D50	EA	1	2,215	2,215	-	-	-	-	2,215	2,215	-	-	계약단가
			1	2,215	2,215	-	-	-	-	2,215	2,215	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D20	EA	2	735	1,470	-	-	-	-	735	1,470	-	-	계약단가
			2	735	1,470	-	-	-	-	735	1,470	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D25	EA	1	1,095	1,095	-	-	-	-	1,095	1,095	-	-	계약단가
			1	1,095	1,095	-	-	-	-	1,095	1,095	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D32	EA	3	1,479	4,437	-	-	-	-	1,479	4,437	-	-	계약단가
			3	1,479	4,437	-	-	-	-	1,479	4,437	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D40	EA	2	1,981	3,962	-	-	-	-	1,981	3,962	-	-	계약단가
			2	1,981	3,962	-	-	-	-	1,981	3,962	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백티이 (나사) D50	EA	1	2,884	2,884	-	-	-	-	2,884	2,884	-	-	계약단가
			1	2,884	2,884	-	-	-	-	2,884	2,884	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D25	EA	1	710	710	-	-	-	-	710	710	-	-	계약단가
			1	710	710	-	-	-	-	710	710	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D40	EA	1	1,086	1,086	-	-	-	-	1,086	1,086	-	-	계약단가
			1	1,086	1,086	-	-	-	-	1,086	1,086	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백리듀서 (나사) D50	EA	1	1,730	1,730	-	-	-	-	1,730	1,730	-	-	계약단가
			1	1,730	1,730	-	-	-	-	1,730	1,730	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백캡 (나사) D20	EA	1	451	451	-	-	-	-	451	451	-	-	계약단가
			1	451	451	-	-	-	-	451	451	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백캡 (나사) D25	EA	1	526	526	-	-	-	-	526	526	-	-	계약단가
			1	526	526	-	-	-	-	526	526	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백캡 (나사) D32	EA	1	836	836	-	-	-	-	836	836	-	-	계약단가
			1	836	836	-	-	-	-	836	836	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백유니온 (나사) D20	EA	8	1,814	14,512	-	-	-	-	1,814	14,512	-	-	계약단가
			8	1,814	14,512	-	-	-	-	1,814	14,512	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백유니온 (나사) D25	EA	1	2,549	2,549	-	-	-	-	2,549	2,549	-	-	계약단가
			1	2,549	2,549	-	-	-	-	2,549	2,549	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백유니온 (나사) D50	EA	1	5,358	5,358	-	-	-	-	5,358	5,358	-	-	계약단가
			1	5,358	5,358	-	-	-	-	5,358	5,358	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D20	EA	8	518	4,144	-	-	-	-	518	4,144	-	-	계약단가
			8	518	4,144	-	-	-	-	518	4,144	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D25	EA	1	735	735	-	-	-	-	735	735	-	-	계약단가
			1	735	735	-	-	-	-	735	735	-	-	계약단가
나사식 강관제 관이음쇠	백니플 (나사) D50	EA	1	1,605	1,605	-	-	-	-	1,605	1,605	-	-	계약단가
			1	1,605	1,605	-	-	-	-	1,605	1,605	-	-	계약단가
용접식 관이음쇠	흑엘보 (용접) D50	EA	1	1,203	1,203	-	-	-	-	1,203	1,203	-	-	계약단가
			1	1,203	1,203	-	-	-	-	1,203	1,203	-	-	계약단가
강관용접	D50	개소	2	86	172	-	-	-	-	86	172	-	-	계약단가
			2	86	172	-	-	-	-	86	172	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
황동볼밸브 (실적공사비)	D20	EA	8	3,447	27,576	3,448	27,584	-	-	6,895	55,160	-	-	계약단가
			8	3,447	27,576	3,448	27,584	-	-	6,895	55,160	-	-	계약단가
황동볼밸브 (실적공사비)	D25	EA	1	4,626	4,626	3,350	3,350	-	-	7,976	7,976	-	-	계약단가
			1	4,626	4,626	3,350	3,350	-	-	7,976	7,976	-	-	계약단가
가스용주강볼밸브	D50	EA	1	68,552	68,552	-	-	-	-	68,552	68,552	-	-	계약단가
			1	68,552	68,552	-	-	-	-	68,552	68,552	-	-	계약단가
A.S.V	D 50	EA	1	300,960	300,960	-	-	-	-	300,960	300,960	-	-	계약단가
			1	300,960	300,960	-	-	-	-	300,960	300,960	-	-	계약단가
가스감지 판별	3회로용	면	1	300,960	300,960	-	-	-	-	300,960	300,960	-	-	계약단가
			1	300,960	300,960	-	-	-	-	300,960	300,960	-	-	계약단가
스페이스	INSUL-SPACER, D25	EA	1	10,408	10,408	-	-	-	-	10,408	10,408	-	-	계약단가
			1	10,408	10,408	-	-	-	-	10,408	10,408	-	-	계약단가
스페이스	INSUL-SPACER, D50	EA	1	16,720	16,720	-	-	-	-	16,720	16,720	-	-	계약단가
			1	16,720	16,720	-	-	-	-	16,720	16,720	-	-	계약단가
가스킷(높이조절용)	브라켓트, D20	EA	12	902	10,824	-	-	-	-	902	10,824	-	-	계약단가
			12	902	10,824	-	-	-	-	902	10,824	-	-	계약단가
가스킷(높이조절용)	브라켓트, D25	EA	17	1,404	23,868	-	-	-	-	1,404	23,868	-	-	계약단가
			17	1,404	23,868	-	-	-	-	1,404	23,868	-	-	계약단가
가스킷(높이조절용)	브라켓트, D32	EA	5	1,755	8,775	-	-	-	-	1,755	8,775	-	-	계약단가
			5	1,755	8,775	-	-	-	-	1,755	8,775	-	-	계약단가
가스킷(높이조절용)	브라켓트, D40	EA	3	2,307	6,921	-	-	-	-	2,307	6,921	-	-	계약단가
			3	2,307	6,921	-	-	-	-	2,307	6,921	-	-	계약단가
가스킷(높이조절용)	브라켓트, D50	EA	3	2,758	8,274	-	-	-	-	2,758	8,274	-	-	계약단가
			3	2,758	8,274	-	-	-	-	2,758	8,274	-	-	계약단가
공급관기밀시험	50φ 이하	구간	1	3,503	3,503	116,801	116,801	-	-	120,304	120,304	-	-	계약단가
			1	3,503	3,503	116,801	116,801	-	-	120,304	120,304	-	-	계약단가
에어후레싱	50φ 이하	구간	1	217	217	264	264	36	36	517	517	-	-	계약단가
			1	217	217	264	264	36	36	517	517	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
배관구배보기	옥외공급관	구간	1	60	60	2,014	2,014	-	-	2,074	2,074	-	-	계약단가
			1	60	60	2,014	2,014	-	-	2,074	2,074	-	-	계약단가
배관청소	65φ 이하	구간	1	684	684	5,332	5,332	91	91	6,107	6,107	-	-	계약단가
			1	684	684	5,332	5,332	91	91	6,107	6,107	-	-	계약단가
표식 SHEET 포설		M	108	174	18,792	258	27,864	-	-	432	46,656	-	-	계약단가
			108	174	18,792	258	27,864	-	-	432	46,656	-	-	계약단가
전기방식장치	MG-AN01D	개소	1	56,450	56,450	248,682	248,682	-	-	305,132	305,132	-	-	계약단가
			1	56,450	56,450	248,682	248,682	-	-	305,132	305,132	-	-	계약단가
전기방식장치	TEST-BOX	개소	1	111,803	111,803	231,545	231,545	-	-	343,348	343,348	-	-	계약단가
			1	111,803	111,803	231,545	231,545	-	-	343,348	343,348	-	-	계약단가
X - RAY TEST		개소	4	2,168	8,672	32,396	129,584	-	-	34,564	138,256	-	-	계약단가
			4	2,168	8,672	32,396	129,584	-	-	34,564	138,256	-	-	계약단가
LOCATING WIRE설치		개소	44	366	16,104	5,258	231,352	-	-	5,624	247,456	-	-	계약단가
			44	366	16,104	5,258	231,352	-	-	5,624	247,456	-	-	계약단가
라인마크설치		개소	3	2,928	8,784	101	303	-	-	3,029	9,087	-	-	계약단가
			3	2,928	8,784	101	303	-	-	3,029	9,087	-	-	계약단가
PEM 접합	D25	개소	10	18,057	180,570	9,794	97,940	2,162	21,620	30,013	300,130	-	-	계약단가
			10	18,057	180,570	9,794	97,940	2,162	21,620	30,013	300,130	-	-	계약단가
PEM 접합	D50	개소	10	24,437	244,370	15,224	152,240	2,920	29,200	42,581	425,810	-	-	계약단가
			10	24,437	244,370	15,224	152,240	2,920	29,200	42,581	425,810	-	-	계약단가
나사접합	D20	개소	61	249	15,189	6,454	393,694	-	-	6,703	408,883	-	-	계약단가
			61	249	15,189	6,454	393,694	-	-	6,703	408,883	-	-	계약단가
나사접합	D25	개소	20	341	6,820	8,831	176,620	-	-	9,172	183,440	-	-	계약단가
			20	341	6,820	8,831	176,620	-	-	9,172	183,440	-	-	계약단가
나사접합	D32	개소	12	416	4,992	10,350	124,200	-	-	10,766	129,192	-	-	계약단가
			12	416	4,992	10,350	124,200	-	-	10,766	129,192	-	-	계약단가
나사접합	D40	개소	10	478	4,780	11,459	114,590	-	-	11,937	119,370	-	-	계약단가
			10	478	4,780	11,459	114,590	-	-	11,937	119,370	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
나사접합	D50	개소	9	600	5,400	13,577	122,193	-	-	14,177	127,593	-	-	계약단가
			9	600	5,400	13,577	122,193	-	-	14,177	127,593	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D20	EA	12	150	1,800	-	-	-	-	150	1,800	-	-	계약단가
			12	150	1,800	-	-	-	-	150	1,800	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D25	EA	17	158	2,686	-	-	-	-	158	2,686	-	-	계약단가
			17	158	2,686	-	-	-	-	158	2,686	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D32	EA	5	183	915	-	-	-	-	183	915	-	-	계약단가
			5	183	915	-	-	-	-	183	915	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D40	EA	3	200	600	-	-	-	-	200	600	-	-	계약단가
			3	200	600	-	-	-	-	200	600	-	-	계약단가
U자형볼트/너트	비절연, D50	EA	3	225	675	-	-	-	-	225	675	-	-	계약단가
			3	225	675	-	-	-	-	225	675	-	-	계약단가
천공스리브	D25	EA	1	7,356	7,356	-	-	-	-	7,356	7,356	-	-	계약단가
			1	7,356	7,356	-	-	-	-	7,356	7,356	-	-	계약단가
천공스리브	D50	EA	1	24,076	24,076	-	-	-	-	24,076	24,076	-	-	계약단가
			1	24,076	24,076	-	-	-	-	24,076	24,076	-	-	계약단가
볼트너트	M12x150	EA	168	197	33,096	-	-	-	-	197	33,096	-	-	계약단가
			168	197	33,096	-	-	-	-	197	33,096	-	-	계약단가
녹막이페인트칠	1회	㎡	9	749	6,741	1,172	10,548	-	-	1,921	17,289	-	-	계약단가
			9	749	6,741	1,172	10,548	-	-	1,921	17,289	-	-	계약단가
녹막이페인트칠	2회	㎡	1	1,496	1,496	1,436	1,436	-	-	2,932	2,932	-	-	계약단가
			1	1,496	1,496	1,436	1,436	-	-	2,932	2,932	-	-	계약단가
조합페인트칠	철재면2회	㎡	9	1,133	10,197	319	2,871	-	-	1,452	13,068	-	-	계약단가
			9	1,133	10,197	319	2,871	-	-	1,452	13,068	-	-	계약단가
기계터파기		㎡	59	379	22,361	377	22,243	316	18,644	1,072	63,248	-	-	계약단가
			59	379	22,361	377	22,243	316	18,644	1,072	63,248	-	-	계약단가
기계퇴우기		㎡	49	379	18,571	377	18,473	316	15,484	1,072	52,528	-	-	계약단가
			49	379	18,571	377	18,473	316	15,484	1,072	52,528	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
잔토처리		m'	9	305	2,745	10,212	91,908	-	-	10,517	94,653	-	-	계약단가
			9	305	2,745	10,212	91,908	-	-	10,517	94,653	-	-	계약단가
모래부설		m'	9	20,675	186,075	20,425	183,825	-	-	41,100	369,900	-	-	계약단가
			9	20,675	186,075	20,425	183,825	-	-	41,100	369,900	-	-	계약단가
강제전선관	아연도 16 mm	M	51	1,546	78,846	-	-	-	-	1,546	78,846	-	-	계약단가
			51	1,546	78,846	-	-	-	-	1,546	78,846	-	-	계약단가
제어케이블	CVV 2Cx1.25 mm ²	M	53	843	44,679	-	-	-	-	843	44,679	-	-	계약단가
			53	843	44,679	-	-	-	-	843	44,679	-	-	계약단가
폴박스	100×100×50	EA	2	1,136	2,272	-	-	-	-	1,136	2,272	-	-	계약단가
			2	1,136	2,272	-	-	-	-	1,136	2,272	-	-	계약단가
가스 감지기	방수형	SET	3	20,064	60,192	-	-	-	-	20,064	60,192	-	-	계약단가
			3	20,064	60,192	-	-	-	-	20,064	60,192	-	-	계약단가
가스정압기		SET	1	3,344,000	3,344,000	-	-	-	-	3,344,000	3,344,000	-	-	계약단가
			1	3,344,000	3,344,000	-	-	-	-	3,344,000	3,344,000	-	-	계약단가
가스미터(G-40)	65 m ³ /HR이하	SET	1	1,987,590	1,987,590	-	-	-	-	1,987,590	1,987,590	-	-	계약단가
			1	1,987,590	1,987,590	-	-	-	-	1,987,590	1,987,590	-	-	계약단가
가스미터박스		EA	1	802,560	802,560	-	-	-	-	802,560	802,560	-	-	계약단가
			1	802,560	802,560	-	-	-	-	802,560	802,560	-	-	계약단가
내선전공		인	2	-	-	112,948	225,896	-	-	112,948	225,896	-	-	노무비
			2	-	-	112,948	225,896	-	-	112,948	225,896	-	-	노무비
저압케이블전공		인	1	-	-	136,943	136,943	-	-	136,943	136,943	-	-	노무비
			1	-	-	136,943	136,943	-	-	136,943	136,943	-	-	노무비
계장공		인	2	-	-	124,548	249,096	-	-	124,548	249,096	-	-	노무비
			2	-	-	124,548	249,096	-	-	124,548	249,096	-	-	노무비
보통인부		인	1	-	-	68,086	68,086	-	-	68,086	68,086	-	-	노무비
			1	-	-	68,086	68,086	-	-	68,086	68,086	-	-	노무비
배관공		인	1	-	-	87,649	87,649	-	-	87,649	87,649	-	-	노무비
			1	-	-	87,649	87,649	-	-	87,649	87,649	-	-	노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
플랜트용접공		인	1	-	-	141,105	141,105	-	-	141,105	141,105	-	-	노무비
			1	-	-	141,105	141,105	-	-	141,105	141,105	-	-	노무비
공구손료	노무비의 3 %	식	1	27,263	27,263	-	-	-	-	27,263	27,263	-	-	노무비
			1	27,263	27,263	-	-	-	-	27,263	27,263	-	-	노무비
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					8,872,867		3,446,231		85,075		12,404,173	-	-	
					8,872,867		3,446,231		85,075		12,404,173	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01010801 기계장비설치공사														
오염물질처리장치 (스크린)	600Wx1200Lx800HX0.4kw (940Wx1000Lx1450H)	SET	1	4,347,200	4,347,200	-	-	-	-	4,347,200	4,347,200	-	-	계약단가
			1	4,347,200	4,347,200	-	-	-	-	4,347,200	4,347,200	-	-	계약단가
여과펌프(수중형)	50A*0.15m ³ /min*20mH*1.5kw	SET	2	351,120	702,240	-	-	-	-	351,120	702,240	-	-	계약단가
			2	351,120	702,240	-	-	-	-	351,120	702,240	-	-	계약단가
비상배출펌프(수중형)	80A*0.4m ³ /min*30mH*5.5kw	SET	2	1,128,600	2,257,200	-	-	-	-	1,128,600	2,257,200	-	-	계약단가
			2	1,128,600	2,257,200	-	-	-	-	1,128,600	2,257,200	-	-	계약단가
역세펌프(수중형)	50A*0.15m ³ /min*20mH*1.5kw	SET	2	351,120	702,240	-	-	-	-	351,120	702,240	-	-	계약단가
			2	351,120	702,240	-	-	-	-	351,120	702,240	-	-	계약단가
자동탈착장치	50A	SET	4	167,200	668,800	-	-	-	-	167,200	668,800	-	-	계약단가
			4	167,200	668,800	-	-	-	-	167,200	668,800	-	-	계약단가
자동탈착장치	80A	SET	2	234,080	468,160	-	-	-	-	234,080	468,160	-	-	계약단가
			2	234,080	468,160	-	-	-	-	234,080	468,160	-	-	계약단가
유입자동밸브(전동)	150A, STS304	SET	1	1,895,379	1,895,379	-	-	-	-	1,895,379	1,895,379	-	-	계약단가
			1	1,895,379	1,895,379	-	-	-	-	1,895,379	1,895,379	-	-	계약단가
여과자동밸브(전동)	50A, STS304	SET	1	575,168	575,168	-	-	-	-	575,168	575,168	-	-	계약단가
			1	575,168	575,168	-	-	-	-	575,168	575,168	-	-	계약단가
역세자동밸브(전동)	50A, STS304	SET	2	575,168	1,150,336	-	-	-	-	575,168	1,150,336	-	-	계약단가
			2	575,168	1,150,336	-	-	-	-	575,168	1,150,336	-	-	계약단가
자동드레인(전동)	50A, STS304	SET	1	575,168	575,168	-	-	-	-	575,168	575,168	-	-	계약단가
			1	575,168	575,168	-	-	-	-	575,168	575,168	-	-	계약단가
빛물자동여과기	Φ300(200A) *1200H, STS304	SET	1	4,146,560	4,146,560	-	-	-	-	4,146,560	4,146,560	-	-	계약단가
			1	4,146,560	4,146,560	-	-	-	-	4,146,560	4,146,560	-	-	계약단가
빛물유량계	50A	SET	1	34,016	34,016	-	-	-	-	34,016	34,016	-	-	계약단가
			1	34,016	34,016	-	-	-	-	34,016	34,016	-	-	계약단가
AOP SYSTEM	Φ267(250A) * 2000H * STS304	SET	2	6,019,200	12,038,400	-	-	-	-	6,019,200	12,038,400	-	-	계약단가
						-	-	-	-	-	-	-	2	- 12,038,400

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
OZONE MIXER	Injector & Mixing System	SET	1	1,872,640	1,872,640	-	-	-	-	1,872,640	1,872,640	-	-	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
잉어오존파괴기	Catalytic type * STS316L	SET	1	3,638,272	3,638,272	-	-	-	-	3,638,272	3,638,272	-	-	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
초기빛물배제센서	AC110/220 50-60Hz DC12V 50mA	SET	1	2,194,500	2,194,500	-	-	-	-	2,194,500	2,194,500	-	-	계약단가
			1	2,194,500	2,194,500	-	-	-	-	2,194,500	2,194,500	-	-	계약단가
초음파 수위계 수위계측기 L1	초음파수위전송* 4-20mV	SET	1	3,678,400	3,678,400	-	-	-	-	3,678,400	3,678,400	1	3,678,400	계약단가
			2	3,678,400	7,356,800	-	-	-	-	3,678,400	7,356,800	-	-	계약단가
MANHOLE(STS)	900W* 900L	SET	2	240,768	481,536	-	-	-	-	240,768	481,536	-	-	계약단가
			2	240,768	481,536	-	-	-	-	240,768	481,536	-	-	계약단가
MANHOLE(STS)	900W * 1000L	SET	1	260,832	260,832	-	-	-	-	260,832	260,832	-	-	계약단가
			1	260,832	260,832	-	-	-	-	260,832	260,832	-	-	계약단가
MANHOLE(STS)	1000W * 2000L	SET	1	501,600	501,600	-	-	-	-	501,600	501,600	-	-	계약단가
			1	501,600	501,600	-	-	-	-	501,600	501,600	-	-	계약단가
LADDER(STS)	600W * 3500H	SET	2	280,896	561,792	-	-	-	-	280,896	561,792	-	-	계약단가
			2	280,896	561,792	-	-	-	-	280,896	561,792	-	-	계약단가
계장공		인	0.50	-	-	124,548	62,274	-	-	124,548	62,274	-	-	노무비
			0.50	-	-	124,548	62,274	-	-	124,548	62,274	-	-	노무비
보통인부		인	21.50	-	-	68,086	1,463,849	-	-	68,086	1,463,849	-	-	노무비
			21.50	-	-	68,086	1,463,849	-	-	68,086	1,463,849	-	-	노무비
특별인부		인	0.48	-	-	81,887	39,305	-	-	81,887	39,305	-	-	노무비
			0.48	-	-	81,887	39,305	-	-	81,887	39,305	-	-	노무비
비계공		인	2.50	-	-	118,323	295,807	-	-	118,323	295,807	-	-	노무비
			2.50	-	-	118,323	295,807	-	-	118,323	295,807	-	-	노무비
철공		인	9.70	-	-	102,394	993,221	-	-	102,394	993,221	-	-	노무비
			9.70	-	-	102,394	993,221	-	-	102,394	993,221	-	-	노무비
배관공		인	0.95	-	-	87,649	83,266	-	-	87,649	83,266	-	-	노무비
			0.95	-	-	87,649	83,266	-	-	87,649	83,266	-	-	노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
용접공(일반)		인	1	-	-	99,278	99,278	-	-	99,278	99,278	-	-	노무비
			1	-	-	99,278	99,278	-	-	99,278	99,278	-	-	노무비
기계설치공		인	40	-	-	83,918	3,356,720	-	-	83,918	3,356,720	-	-	노무비
			40	-	-	83,918	3,356,720	-	-	83,918	3,356,720	-	-	노무비
공구손료	인력품의 3%	식	1	191,811	191,811	-	-	-	-	191,811	191,811	-	-	노무비
			1	191,811	191,811	-	-	-	-	191,811	191,811	-	-	노무비
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합	계]				42,942,250		6,393,720		-		49,335,970	-	-	
					29,071,338		6,393,720		-		35,465,058	-	-	13,870,912

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01010802 배관공사														
PIPE (STS304)	150A*3.5T	M	8	44,374	354,992	-	-	-	-	44,374	354,992	-	-	계약단가
			8	44,374	354,992	-	-	-	-	44,374	354,992	-	-	계약단가
PIPE (STS304)	80A*3T	M	20	20,239	404,780	-	-	-	-	20,239	404,780	-	-	계약단가
			20	20,239	404,780	-	-	-	-	20,239	404,780	-	-	계약단가
PIPE (STS304)	50A*3T	M	58	13,526	784,508	-	-	-	-	13,526	784,508	-	-	계약단가
			58	13,526	784,508	-	-	-	-	13,526	784,508	-	-	계약단가
PIPE (STS304)	25A*3T	M	22	7,298	160,556	-	-	-	-	7,298	160,556	-	-	계약단가
			22	7,298	160,556	-	-	-	-	7,298	160,556	-	-	계약단가
ELBOW (STS304)	150A	EA	6	33,799	202,794	-	-	-	-	33,799	202,794	-	-	계약단가
			6	33,799	202,794	-	-	-	-	33,799	202,794	-	-	계약단가
ELBOW (STS304)	80A	EA	6	7,875	47,250	-	-	-	-	7,875	47,250	-	-	계약단가
			6	7,875	47,250	-	-	-	-	7,875	47,250	-	-	계약단가
ELBOW (STS304)	50A	EA	30	3,937	118,110	-	-	-	-	3,937	118,110	-	-	계약단가
			30	3,937	118,110	-	-	-	-	3,937	118,110	-	-	계약단가
ELBOW (STS304)	25A	EA	10	1,521	15,210	-	-	-	-	1,521	15,210	-	-	계약단가
			10	1,521	15,210	-	-	-	-	1,521	15,210	-	-	계약단가
TEE (STS304)	150A	EA	2	41,816	83,632	-	-	-	-	41,816	83,632	-	-	계약단가
			2	41,816	83,632	-	-	-	-	41,816	83,632	-	-	계약단가
TEE (STS304)	80A	EA	1	13,125	13,125	-	-	-	-	13,125	13,125	-	-	계약단가
			1	13,125	13,125	-	-	-	-	13,125	13,125	-	-	계약단가
TEE (STS304)	50A	EA	6	7,097	42,582	-	-	-	-	7,097	42,582	-	-	계약단가
			6	7,097	42,582	-	-	-	-	7,097	42,582	-	-	계약단가
TEE (STS304)	25A	EA	3	2,959	8,877	-	-	-	-	2,959	8,877	-	-	계약단가
			3	2,959	8,877	-	-	-	-	2,959	8,877	-	-	계약단가
REDUCER (STS304)	50A * 25A	EA	1	2,691	2,691	-	-	-	-	2,691	2,691	-	-	계약단가
			1	2,691	2,691	-	-	-	-	2,691	2,691	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
BUTTER VALVE (STS304)	150A * 수동형	EA	3	777,981	2,333,943	-	-	-	-	777,981	2,333,943	-	-	계약단가
			3	777,981	2,333,943	-	-	-	-	777,981	2,333,943	-	-	계약단가
BUTTER VALVE (STS304)	80A * 수동형	EA	2	293,436	586,872	-	-	-	-	293,436	586,872	-	-	계약단가
			2	293,436	586,872	-	-	-	-	293,436	586,872	-	-	계약단가
BUTTER VALVE (STS304)	50A * 수동형	EA	7	186,595	1,306,165	-	-	-	-	186,595	1,306,165	-	-	계약단가
			7	186,595	1,306,165	-	-	-	-	186,595	1,306,165	-	-	계약단가
BALL VALVE (STS304)	25A	EA	3	13,376	40,128	-	-	-	-	13,376	40,128	-	-	계약단가
			3	13,376	40,128	-	-	-	-	13,376	40,128	-	-	계약단가
BALL VALVE (STS304)	15A * STS	EA	8	9,363	74,904	-	-	-	-	9,363	74,904	-	-	계약단가
			8	9,363	74,904	-	-	-	-	9,363	74,904	-	-	계약단가
CHECK VALVE (STS304)	80A	EA	2	165,528	331,056	-	-	-	-	165,528	331,056	-	-	계약단가
			2	165,528	331,056	-	-	-	-	165,528	331,056	-	-	계약단가
CHECK VALVE (STS304)	50A	EA	5	112,274	561,370	-	-	-	-	112,274	561,370	-	-	계약단가
			5	112,274	561,370	-	-	-	-	112,274	561,370	-	-	계약단가
FLEXIBLE (STS304)	80A * Rubber Type	EA	2	56,095	112,190	-	-	-	-	56,095	112,190	-	-	계약단가
			2	56,095	112,190	-	-	-	-	56,095	112,190	-	-	계약단가
FLEXIBLE (STS304)	50A * Rubber Type	EA	4	37,954	151,816	-	-	-	-	37,954	151,816	-	-	계약단가
			4	37,954	151,816	-	-	-	-	37,954	151,816	-	-	계약단가
FLANGE (STS304)	150A	EA	8	36,583	292,664	-	-	-	-	36,583	292,664	-	-	계약단가
			8	36,583	292,664	-	-	-	-	36,583	292,664	-	-	계약단가
FLANGE (STS304)	80A	EA	15	15,825	237,375	-	-	-	-	15,825	237,375	-	-	계약단가
			15	15,825	237,375	-	-	-	-	15,825	237,375	-	-	계약단가
FLANGE (STS304)	50A	EA	30	10,650	319,500	-	-	-	-	10,650	319,500	-	-	계약단가
			30	10,650	319,500	-	-	-	-	10,650	319,500	-	-	계약단가
UNION (STS304)	50A	EA	8	11,394	91,152	-	-	-	-	11,394	91,152	-	-	계약단가
			8	11,394	91,152	-	-	-	-	11,394	91,152	-	-	계약단가
UNION (STS304)	25A	EA	4	4,246	16,984	-	-	-	-	4,246	16,984	-	-	계약단가
			4	4,246	16,984	-	-	-	-	4,246	16,984	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
사이폰관	15A * STS	EA	6	1,672	10,032	-	-	-	-	1,672	10,032	-	-	계약단가
			6	1,672	10,032	-	-	-	-	1,672	10,032	-	-	계약단가
BOLT(STS)	M22 X L150	EA	32	2,165	69,280	-	-	-	-	2,165	69,280	-	-	계약단가
			32	2,165	69,280	-	-	-	-	2,165	69,280	-	-	계약단가
BOLT(STS)	M16 X L125	EA	44	718	31,592	-	-	-	-	718	31,592	-	-	계약단가
			44	718	31,592	-	-	-	-	718	31,592	-	-	계약단가
BOLT(STS)	M16 X L65	EA	136	451	61,336	-	-	-	-	451	61,336	-	-	계약단가
			136	451	61,336	-	-	-	-	451	61,336	-	-	계약단가
U-BOLT	150A	EA	4	1,734	6,936	-	-	-	-	1,734	6,936	-	-	계약단가
			4	1,734	6,936	-	-	-	-	1,734	6,936	-	-	계약단가
U-BOLT	80A	EA	5	568	2,840	-	-	-	-	568	2,840	-	-	계약단가
			5	568	2,840	-	-	-	-	568	2,840	-	-	계약단가
U-BOLT	50A	EA	16	418	6,688	-	-	-	-	418	6,688	-	-	계약단가
			16	418	6,688	-	-	-	-	418	6,688	-	-	계약단가
NUT(STS)	M22	EA	44	325	14,300	-	-	-	-	325	14,300	-	-	계약단가
			44	325	14,300	-	-	-	-	325	14,300	-	-	계약단가
NUT(STS)	M16	EA	180	139	25,020	-	-	-	-	139	25,020	-	-	계약단가
			180	139	25,020	-	-	-	-	139	25,020	-	-	계약단가
NUT(STS)	M10	EA	50	50	2,500	-	-	-	-	50	2,500	-	-	계약단가
			50	50	2,500	-	-	-	-	50	2,500	-	-	계약단가
압 력 계		EA	6	3,511	21,066	-	-	-	-	3,511	21,066	-	-	계약단가
			6	3,511	21,066	-	-	-	-	3,511	21,066	-	-	계약단가
PIPE SUPPORT	ANGLE(STS) 50* 50* 6T	KG	327	4,180	1,366,860	-	-	-	-	4,180	1,366,860	-	-	계약단가
			327	4,180	1,366,860	-	-	-	-	4,180	1,366,860	-	-	계약단가
보통인부		인	8	-	-	68,086	544,688	-	-	68,086	544,688	-	-	노무비
			8	-	-	68,086	544,688	-	-	68,086	544,688	-	-	노무비
특별인부		인	3.03	-	-	81,887	248,117	-	-	81,887	248,117	-	-	노무비
			3.03	-	-	81,887	248,117	-	-	81,887	248,117	-	-	노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
비계공		인	3.75	-	-	118,323	443,711	-	-	118,323	443,711	-	-	노무비
			3.75	-	-	118,323	443,711	-	-	118,323	443,711	-	-	노무비
철공		인	16	-	-	102,394	1,638,304	-	-	102,394	1,638,304	-	-	노무비
			16	-	-	102,394	1,638,304	-	-	102,394	1,638,304	-	-	노무비
배관공		인	7	-	-	87,649	613,543	-	-	87,649	613,543	-	-	노무비
			7	-	-	87,649	613,543	-	-	87,649	613,543	-	-	노무비
용접공(일반)		인	25	-	-	99,278	2,481,950	-	-	99,278	2,481,950	-	-	노무비
			25	-	-	99,278	2,481,950	-	-	99,278	2,481,950	-	-	노무비
플랜트배관공		인	6	-	-	144,390	866,340	-	-	144,390	866,340	-	-	노무비
			6	-	-	144,390	866,340	-	-	144,390	866,340	-	-	노무비
공구손료	인력품의 3%	식	1	205,099	205,099	-	-	-	-	205,099	205,099	-	-	노무비
			1	205,099	205,099	-	-	-	-	205,099	205,099	-	-	노무비
[합 계]						10,518,775	6,836,653		-		17,355,428	-	-	
						10,518,775	6,836,653		-		17,355,428	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
0101080301 계장공사														
MCC PANEL (STS304)	700W*400D* 1700H	면	1	3,043,040	3,043,040	-	-	-	-	3,043,040	3,043,040	-	-	계약단가
			1	3,043,040	3,043,040	-	-	-	-	3,043,040	3,043,040	-	-	계약단가
AOP PANEL (STS304)	500W*2000* 700H(1200TH)	면	1	1,638,560	1,638,560	-	-	-	-	1,638,560	1,638,560	- 1	- 1,638,560	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
V-METER	0-600V	EA	1	15,716	15,716	-	-	-	-	15,716	15,716	-	-	계약단가
			1	15,716	15,716	-	-	-	-	15,716	15,716	-	-	계약단가
A-METER	0-100A	EA	1	15,716	15,716	-	-	-	-	15,716	15,716	-	-	계약단가
			1	15,716	15,716	-	-	-	-	15,716	15,716	-	-	계약단가
K.W.H	380V3상4선식	EA	1	109,432	109,432	-	-	-	-	109,432	109,432	-	-	계약단가
			1	109,432	109,432	-	-	-	-	109,432	109,432	-	-	계약단가
PLC UNIT	MASTERK-120S	SET	1	339,416	339,416	-	-	-	-	339,416	339,416	-	-	계약단가
			1	339,416	339,416	-	-	-	-	339,416	339,416	-	-	계약단가
소프트웨어		SET	1	1,404,480	1,404,480	-	-	-	-	1,404,480	1,404,480	- 1	- 1,404,480	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
프로그램설계배선		SET	1	1,111,880	1,111,880	-	-	-	-	1,111,880	1,111,880	- 1	- 1,111,880	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
NOISE PILTER	2.5A	EA	1	23,408	23,408	-	-	-	-	23,408	23,408	-	-	계약단가
			1	23,408	23,408	-	-	-	-	23,408	23,408	-	-	계약단가
파워 써플라이	DC/24V	EA	1	41,800	41,800	-	-	-	-	41,800	41,800	-	-	계약단가
			1	41,800	41,800	-	-	-	-	41,800	41,800	-	-	계약단가
CT	May-60	EA	3	8,694	26,082	-	-	-	-	8,694	26,082	-	-	계약단가
			3	8,694	26,082	-	-	-	-	8,694	26,082	-	-	계약단가
A/V-S	3단	EA	2	10,032	20,064	-	-	-	-	10,032	20,064	-	-	계약단가
			2	10,032	20,064	-	-	-	-	10,032	20,064	-	-	계약단가
MCCB (ABS)	4P60A	EA	1	37,880	37,880	-	-	-	-	37,880	37,880	-	-	계약단가
			1	37,880	37,880	-	-	-	-	37,880	37,880	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
MCCB (ABS)	3P30A	EA	5	29,119	145,595	-	-	-	-	29,119	145,595	-	-	계약단가
			5	29,119	145,595	-	-	-	-	29,119	145,595	-	-	계약단가
MCCB (ABS)	2P20A	EA	6	15,228	91,368	-	-	-	-	15,228	91,368	-	-	계약단가
			6	15,228	91,368	-	-	-	-	15,228	91,368	-	-	계약단가
M.G S/W	GMC-9	EA	5	7,758	38,790	-	-	-	-	7,758	38,790	-	-	계약단가
			5	7,758	38,790	-	-	-	-	7,758	38,790	-	-	계약단가
M.G S/W	GMC-12	EA	3	8,226	24,678	-	-	-	-	8,226	24,678	-	-	계약단가
			3	8,226	24,678	-	-	-	-	8,226	24,678	-	-	계약단가
EOCR (GMP-22)	1-22A	EA	8	17,790	142,320	-	-	-	-	17,790	142,320	-	-	계약단가
			8	17,790	142,320	-	-	-	-	17,790	142,320	-	-	계약단가
사각 라이트	34*34	EA	8	3,879	31,032	-	-	-	-	3,879	31,032	-	-	계약단가
			8	3,879	31,032	-	-	-	-	3,879	31,032	-	-	계약단가
PL	25C	EA	6	1,722	10,332	-	-	-	-	1,722	10,332	-	-	계약단가
			6	1,722	10,332	-	-	-	-	1,722	10,332	-	-	계약단가
PBL	25C	EA	18	2,140	38,520	-	-	-	-	2,140	38,520	-	-	계약단가
			18	2,140	38,520	-	-	-	-	2,140	38,520	-	-	계약단가
S/S	25C	EA	22	1,872	41,184	-	-	-	-	1,872	41,184	-	-	계약단가
			22	1,872	41,184	-	-	-	-	1,872	41,184	-	-	계약단가
AUX-RELAY	4A4B	EA	35	5,016	175,560	-	-	-	-	5,016	175,560	-	-	계약단가
			35	5,016	175,560	-	-	-	-	5,016	175,560	-	-	계약단가
TIMER	24H	EA	2	20,900	41,800	-	-	-	-	20,900	41,800	-	-	계약단가
			2	20,900	41,800	-	-	-	-	20,900	41,800	-	-	계약단가
초음파 수위계	10M용	SET	1	1,444,608	1,444,608	-	-	-	-	1,444,608	1,444,608	-	-	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 1,444,608
FLOAT S/W	SQH-3	SET	2	111,188	222,376	-	-	-	-	111,188	222,376	-	-	계약단가
			2	111,188	222,376	-	-	-	-	111,188	222,376	-	-	계약단가
FLOAT S/W	전극식	SET	1	99,484	99,484	-	-	-	-	99,484	99,484	-	-	계약단가
			1	99,484	99,484	-	-	-	-	99,484	99,484	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
PANEL LAMP	220V20W*1	EA	1	14,044	14,044	-	-	-	-	14,044	14,044	-	-	계약단가
			1	14,044	14,044	-	-	-	-	14,044	14,044	-	-	계약단가
PANEL FAN	220V	EA	1	12,540	12,540	-	-	-	-	12,540	12,540	-	-	계약단가
			1	12,540	12,540	-	-	-	-	12,540	12,540	-	-	계약단가
T/B	30A3P	EA	10	434	4,340	-	-	-	-	434	4,340	-	-	계약단가
			10	434	4,340	-	-	-	-	434	4,340	-	-	계약단가
T/B	20A3P	EA	4	300	1,200	-	-	-	-	300	1,200	-	-	계약단가
			4	300	1,200	-	-	-	-	300	1,200	-	-	계약단가
T/B	10A1P	EA	180	53	9,540	-	-	-	-	53	9,540	-	-	계약단가
			180	53	9,540	-	-	-	-	53	9,540	-	-	계약단가
NP	소	EA	85	535	45,475	-	-	-	-	535	45,475	-	-	계약단가
			85	535	45,475	-	-	-	-	535	45,475	-	-	계약단가
조작전선	KIV1.5sq	M	880	163	143,440	-	-	-	-	163	143,440	-	-	계약단가
			880	163	143,440	-	-	-	-	163	143,440	-	-	계약단가
조작전선	KIV2.5sq이하	M	160	259	41,440	-	-	-	-	259	41,440	-	-	계약단가
			160	259	41,440	-	-	-	-	259	41,440	-	-	계약단가
내선전공		인	2.7	-	-	112,948	304,959	-	-	112,948	304,959	-	-	노무비
			2.7	-	-	112,948	304,959	-	-	112,948	304,959	-	-	노무비
저압케이블전공		인	8	-	-	136,943	1,095,544	-	-	136,943	1,095,544	-	-	노무비
			8	-	-	136,943	1,095,544	-	-	136,943	1,095,544	-	-	노무비
계장공		인	2	-	-	124,548	249,096	-	-	124,548	249,096	-	-	노무비
			2	-	-	124,548	249,096	-	-	124,548	249,096	-	-	노무비
배전전공		인	8	-	-	181,309	1,450,472	-	-	181,309	1,450,472	-	-	노무비
			8	-	-	181,309	1,450,472	-	-	181,309	1,450,472	-	-	노무비
보통인부		인	2.92	-	-	68,086	198,811	-	-	68,086	198,811	-	-	노무비
			2.92	-	-	68,086	198,811	-	-	68,086	198,811	-	-	노무비
공구손료	인력품의 3%	식	1	98,966	98,966	-	-	-	-	98,966	98,966	-	-	노무비
			1	98,966	98,966	-	-	-	-	98,966	98,966	-	-	노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합	계]				10,746,106		3,298,882		-		14,044,988	-	-	5,599,528
					5,146,578		3,298,882		-		8,445,460			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
0101080302 동력설치공사														
PVC PIPE(HI)	16C	M	90	236	21,240	-	-	-	-	236	21,240	-	-	계약단가
			90	236	21,240	-	-	-	-	236	21,240	-	-	계약단가
PVC PIPE(HI)	22C	M	80	282	22,560	-	-	-	-	282	22,560	-	-	계약단가
			80	282	22,560	-	-	-	-	282	22,560	-	-	계약단가
PVC PIPE(HI)	28C	M	45	555	24,975	-	-	-	-	555	24,975	-	-	계약단가
			45	555	24,975	-	-	-	-	555	24,975	-	-	계약단가
CABLE(HIV)	2.5sq	M	150	163	24,450	-	-	-	-	163	24,450	-	-	계약단가
			150	163	24,450	-	-	-	-	163	24,450	-	-	계약단가
CABLE(F-CV)	2.5sq*4C	M	150	1,712	256,800	-	-	-	-	1,712	256,800	-	-	계약단가
			150	1,712	256,800	-	-	-	-	1,712	256,800	-	-	계약단가
CABLE(F-CVV)	2.5sq*6C	M	60	1,957	117,420	-	-	-	-	1,957	117,420	-	-	계약단가
			60	1,957	117,420	-	-	-	-	1,957	117,420	-	-	계약단가
FLX/TUBE	WP16C	M	20	802	16,040	-	-	-	-	802	16,040	-	-	계약단가
			20	802	16,040	-	-	-	-	802	16,040	-	-	계약단가
FLX/TUBE	WP22C	M	5	1,063	5,315	-	-	-	-	1,063	5,315	-	-	계약단가
			5	1,063	5,315	-	-	-	-	1,063	5,315	-	-	계약단가
FLX/CON.N	WP16C	EA	18	1,028	18,504	-	-	-	-	1,028	18,504	-	-	계약단가
			18	1,028	18,504	-	-	-	-	1,028	18,504	-	-	계약단가
FLX/CON.N	WP22C	EA	6	1,514	9,084	-	-	-	-	1,514	9,084	-	-	계약단가
			6	1,514	9,084	-	-	-	-	1,514	9,084	-	-	계약단가
C-CHANNEL (STS)	1M	EA	16	3,344	53,504	-	-	-	-	3,344	53,504	-	-	계약단가
			16	3,344	53,504	-	-	-	-	3,344	53,504	-	-	계약단가
BOX	8각	EA	10	802	8,020	-	-	-	-	802	8,020	-	-	계약단가
			10	802	8,020	-	-	-	-	802	8,020	-	-	계약단가
스위치	1구	SET	1	2,090	2,090	-	-	-	-	2,090	2,090	-	-	계약단가
			1	2,090	2,090	-	-	-	-	2,090	2,090	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		도급금액		증감		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	수량	금액	
양카볼트	9C	EA	150	418	62,700	-	-	-	-	418	62,700	-	-	계약단가
			150	418	62,700	-	-	-	-	418	62,700	-	-	계약단가
PULL BOX	150*150*100	EA	5	1,956	9,780	-	-	-	-	1,956	9,780	-	-	계약단가
			5	1,956	9,780	-	-	-	-	1,956	9,780	-	-	계약단가
PULL BOX	200*200*100	EA	3	2,800	8,400	-	-	-	-	2,800	8,400	-	-	계약단가
			3	2,800	8,400	-	-	-	-	2,800	8,400	-	-	계약단가
PULL BOX	300*300*150	EA	1	5,760	5,760	-	-	-	-	5,760	5,760	-	-	계약단가
			1	5,760	5,760	-	-	-	-	5,760	5,760	-	-	계약단가
내선전공		인	17.21	-	-	112,948	1,943,835	-	-	112,948	1,943,835	-	-	노무비
			17.21	-	-	112,948	1,943,835	-	-	112,948	1,943,835	-	-	노무비
저압케이블전공		인	5.12	-	-	136,943	701,148	-	-	136,943	701,148	-	-	노무비
			5.12	-	-	136,943	701,148	-	-	136,943	701,148	-	-	노무비
공구손료	인력품의 3%	식	1	79,349	79,349	-	-	-	-	79,349	79,349	-	-	노무비
			1	79,349	79,349	-	-	-	-	79,349	79,349	-	-	노무비
[합 계]					745,991		2,644,983		-		3,390,974		-	
					745,991		2,644,983		-		3,390,974		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01010901 위생배관동파방지열선공사														
SELF REGULATING HEATING CABLE	SRL/S5-2CR	M	730	7,524	5,492,520	-	-	-	-	7,524	5,492,520	-	-	계약단가
			730	7,524	5,492,520	-	-	-	-	7,524	5,492,520	-	-	계약단가
POWER CONNECTION KIT		EA	7	30,096	210,672	-	-	-	-	30,096	210,672	-	-	계약단가
			7	30,096	210,672	-	-	-	-	30,096	210,672	-	-	계약단가
TEE CONNECTION KIT		EA	14	4,012	56,168	-	-	-	-	4,012	56,168	-	-	계약단가
			14	4,012	56,168	-	-	-	-	4,012	56,168	-	-	계약단가
END SEAL KIT		EA	24	1,672	40,128	-	-	-	-	1,672	40,128	-	-	계약단가
			24	1,672	40,128	-	-	-	-	1,672	40,128	-	-	계약단가
PIPE STRAP		EA	14	2,090	29,260	-	-	-	-	2,090	29,260	-	-	계약단가
			14	2,090	29,260	-	-	-	-	2,090	29,260	-	-	계약단가
GLASS TAPE		R/L	73	4,180	305,140	-	-	-	-	4,180	305,140	-	-	계약단가
			73	4,180	305,140	-	-	-	-	4,180	305,140	-	-	계약단가
POWER CABLE	F-CV4.0SQx3C	M	145	1,638	237,510	-	-	-	-	1,638	237,510	-	-	계약단가
			145	1,638	237,510	-	-	-	-	1,638	237,510	-	-	계약단가
CONDUIT PIPE	22C	M	145	1,998	289,710	-	-	-	-	1,998	289,710	-	-	계약단가
			145	1,998	289,710	-	-	-	-	1,998	289,710	-	-	계약단가
부자재비	배관배선의 15%	식	1	79,083	79,083	-	-	-	-	79,083	79,083	-	-	계약단가
			1	79,083	79,083	-	-	-	-	79,083	79,083	-	-	계약단가
잡자재비	재료비의 3%	식	1	15,816	15,816	-	-	-	-	15,816	15,816	-	-	계약단가
			1	15,816	15,816	-	-	-	-	15,816	15,816	-	-	계약단가
내선전공		인	16	-	-	112,948	1,807,168	-	-	112,948	1,807,168	-	-	노무비
			16	-	-	112,948	1,807,168	-	-	112,948	1,807,168	-	-	노무비
저압케이블전공		인	4	-	-	136,943	547,772	-	-	136,943	547,772	-	-	노무비
			4	-	-	136,943	547,772	-	-	136,943	547,772	-	-	노무비
플랜트전공		인	27	-	-	136,678	3,690,306	-	-	136,678	3,690,306	-	-	노무비
			27	-	-	136,678	3,690,306	-	-	136,678	3,690,306	-	-	노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
공구손료	노무비의 3 %	식	1	181,357	181,357	-	-	-	-	181,357	181,357	-	-	노무비
			1	181,357	181,357	-	-	-	-	181,357	181,357	-	-	노무비
[합 계]					6,937,364		6,045,246		-		12,982,610	-	-	
					6,937,364		6,045,246		-		12,982,610	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01010902 공조배관통파방지열선공사														
SELF REGULATING HEATING CABLE	SRL/S5-2CR	M	824	7,524	6,199,776	-	-	-	-	7,524	6,199,776	-	-	계약단가
			824	7,524	6,199,776	-	-	-	-	7,524	6,199,776	-	-	계약단가
POWER CONNECTION KIT		EA	9	30,096	270,864	-	-	-	-	30,096	270,864	-	-	계약단가
			9	30,096	270,864	-	-	-	-	30,096	270,864	-	-	계약단가
TEE CONNECTION KIT		EA	1	4,012	4,012	-	-	-	-	4,012	4,012	-	-	계약단가
			1	4,012	4,012	-	-	-	-	4,012	4,012	-	-	계약단가
END SEAL KIT		EA	18	1,672	30,096	-	-	-	-	1,672	30,096	-	-	계약단가
			18	1,672	30,096	-	-	-	-	1,672	30,096	-	-	계약단가
PIPE STRAP		EA	18	2,090	37,620	-	-	-	-	2,090	37,620	-	-	계약단가
			18	2,090	37,620	-	-	-	-	2,090	37,620	-	-	계약단가
GLASS TAPE		R/L	83	4,180	346,940	-	-	-	-	4,180	346,940	-	-	계약단가
			83	4,180	346,940	-	-	-	-	4,180	346,940	-	-	계약단가
POWER CABLE	F-CV4.0SQx3C	M	165	1,638	270,270	-	-	-	-	1,638	270,270	-	-	계약단가
			165	1,638	270,270	-	-	-	-	1,638	270,270	-	-	계약단가
CONDUIT PIPE	22C	M	165	1,998	329,670	-	-	-	-	1,998	329,670	-	-	계약단가
			165	1,998	329,670	-	-	-	-	1,998	329,670	-	-	계약단가
부자재비	배관배선의 15%	식	1	89,991	89,991	-	-	-	-	89,991	89,991	-	-	계약단가
			1	89,991	89,991	-	-	-	-	89,991	89,991	-	-	계약단가
잡자재비	재료비의 3%	식	1	17,998	17,998	-	-	-	-	17,998	17,998	-	-	계약단가
			1	17,998	17,998	-	-	-	-	17,998	17,998	-	-	계약단가
내선전공		인	19	-	-	112,948	2,146,012	-	-	112,948	2,146,012	-	-	노무비
			19	-	-	112,948	2,146,012	-	-	112,948	2,146,012	-	-	노무비
저압케이블전공		인	4	-	-	136,943	547,772	-	-	136,943	547,772	-	-	노무비
			4	-	-	136,943	547,772	-	-	136,943	547,772	-	-	노무비
플랜트전공		인	30	-	-	136,678	4,100,340	-	-	136,678	4,100,340	-	-	노무비
			30	-	-	136,678	4,100,340	-	-	136,678	4,100,340	-	-	노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
공구손료	노무비의 3 %	식	1	203,823	203,823	-	-	-	-	203,823	203,823	-	-	노무비
			1	203,823	203,823	-	-	-	-	203,823	203,823	-	-	노무비
[합 계]					7,801,060		6,794,124		-		14,595,184	-	-	
					7,801,060		6,794,124		-		14,595,184	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010110 바닥복사방탄방설치공사														
1. 바닥복사패널자재														무대내역
바닥코일	D17-13 600M	M	600	2,090	1,254,000	-	-	-	-	2,090	1,254,000	-	-	계약단가
			600	2,090	1,254,000	-	-	-	-	2,090	1,254,000	-	-	계약단가
바닥단열재플라스틱코팅	0.77M21161*663	M2	140	18,779	2,629,060	-	-	-	-	18,779	2,629,060	-	-	계약단가
			140	18,779	2,629,060	-	-	-	-	18,779	2,629,060	-	-	계약단가
메쉬	75*75MM	M2	160	4,019	643,040	-	-	-	-	4,019	643,040	-	-	계약단가
			160	4,019	643,040	-	-	-	-	4,019	643,040	-	-	계약단가
CINTROL분배기(D17)	D17/4+4	PC	1	297,707	297,707	-	-	-	-	297,707	297,707	-	-	계약단가
			1	297,707	297,707	-	-	-	-	297,707	297,707	-	-	계약단가
케비넷몸체	SL1M504+4	PC	1	129,439	129,439	-	-	-	-	129,439	129,439	-	-	계약단가
			1	129,439	129,439	-	-	-	-	129,439	129,439	-	-	계약단가
프레임문	SL1M50	PC	1	82,847	82,847	-	-	-	-	82,847	82,847	-	-	계약단가
			1	82,847	82,847	-	-	-	-	82,847	82,847	-	-	계약단가
PULS PERIMETER BELT	5X150MM	M	100	2,090	209,000	-	-	-	-	2,090	209,000	-	-	계약단가
			100	2,090	209,000	-	-	-	-	2,090	209,000	-	-	계약단가
지지대	D32MM*PIPE D17	PC	9	2,508	22,572	-	-	-	-	2,508	22,572	-	-	계약단가
			9	2,508	22,572	-	-	-	-	2,508	22,572	-	-	계약단가
고정핀		PC	300	133	39,900	-	-	-	-	133	39,900	-	-	계약단가
			300	133	39,900	-	-	-	-	133	39,900	-	-	계약단가
고정핀		PC	500	133	66,500	-	-	-	-	133	66,500	-	-	계약단가
			500	133	66,500	-	-	-	-	133	66,500	-	-	계약단가
첨가제	20L	CAN	4	113,905	455,620	-	-	-	-	113,905	455,620	-	-	계약단가
			4	113,905	455,620	-	-	-	-	113,905	455,620	-	-	계약단가
스트레이너형스톱밸브	D25	PC	1	42,134	42,134	-	-	-	-	42,134	42,134	-	-	계약단가
			1	42,134	42,134	-	-	-	-	42,134	42,134	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
정유량밸브	D25MM	PC	1	90,288	90,288	-	-	-	-	90,288	90,288	-	-	계약단가
			1	90,288	90,288	-	-	-	-	90,288	90,288	-	-	계약단가
인라인펌프	12LPM*13MAQ	PC	1	52,166	52,166	-	-	-	-	52,166	52,166	-	-	계약단가
			1	52,166	52,166	-	-	-	-	52,166	52,166	-	-	계약단가
수분배기	D25	PC	1	2,675,200	2,675,200	-	-	-	-	2,675,200	2,675,200	-	-	계약단가
			1	2,675,200	2,675,200	-	-	-	-	2,675,200	2,675,200	-	-	계약단가
2. 자동제어자재														무대내역
통합제어부		EA	1	893,115	893,115	-	-	-	-	893,115	893,115	-	-	계약단가
			1	893,115	893,115	-	-	-	-	893,115	893,115	-	-	계약단가
WI 존재여부		EA	1	388,313	388,313	-	-	-	-	388,313	388,313	-	-	계약단가
			1	388,313	388,313	-	-	-	-	388,313	388,313	-	-	계약단가
유저인터페이스프로		EA	1	582,464	582,464	-	-	-	-	582,464	582,464	-	-	계약단가
			1	582,464	582,464	-	-	-	-	582,464	582,464	-	-	계약단가
외부센서		EA	1	102,266	102,266	-	-	-	-	102,266	102,266	-	-	계약단가
			1	102,266	102,266	-	-	-	-	102,266	102,266	-	-	계약단가
공급수온도센서		EA	1	55,911	55,911	-	-	-	-	55,911	55,911	-	-	계약단가
			1	55,911	55,911	-	-	-	-	55,911	55,911	-	-	계약단가
온습도센서		EA	1	265,353	265,353	-	-	-	-	265,353	265,353	-	-	계약단가
			1	265,353	265,353	-	-	-	-	265,353	265,353	-	-	계약단가
시리얼보드		EA	1	266,969	266,969	-	-	-	-	266,969	266,969	-	-	계약단가
			1	266,969	266,969	-	-	-	-	266,969	266,969	-	-	계약단가
SERVOMOTOR-VJ OF 230V	24V	PC	1	388,322	388,322	-	-	-	-	388,322	388,322	-	-	계약단가
			1	388,322	388,322	-	-	-	-	388,322	388,322	-	-	계약단가
밸브바디	D25	PC	1	181,219	181,219	-	-	-	-	181,219	181,219	-	-	계약단가
			1	181,219	181,219	-	-	-	-	181,219	181,219	-	-	계약단가
존밸브액츄에이터	230V	PC	1	81,543	81,543	-	-	-	-	81,543	81,543	-	-	계약단가
			1	81,543	81,543	-	-	-	-	81,543	81,543	-	-	계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
존벨브롬체	D25	PC	1	51,256	51,256	-	-	-	-	51,256	51,256	-	-	계약단가
			1	51,256	51,256	-	-	-	-	51,256	51,256	-	-	계약단가
제어판넬제작		식	1	3,009,600	3,009,600	-	-	-	-	3,009,600	3,009,600	-	-	계약단가
			1	3,009,600	3,009,600	-	-	-	-	3,009,600	3,009,600	-	-	계약단가
시운전비및기술지원		식	1	-	-	1,672,000	1,672,000	-	-	1,672,000	1,672,000	-	-	노무비
			1	-	-	1,672,000	1,672,000	-	-	1,672,000	1,672,000	-	-	노무비
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합	계]				14,955,804		1,672,000		-		16,627,804	-	-	
					14,955,804		1,672,000		-		16,627,804	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01011101 장비설치공사														
냉난방순환펌프(TP Seri)	440Lpm*30M*4.0kW	대	5	666,459	3,332,295	-	-	-	-	666,459	3,332,295	- 5	- 3,332,295	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
지열순환펌프(TP Seri)	440Lpm*30M*4.0kW	대	5	666,459	3,332,295	-	-	-	-	666,459	3,332,295	- 5	- 3,332,295	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
팽창탱크	밀폐형, 300Liter	대	1	526,011	526,011	-	-	-	-	526,011	526,011	- 1	- 526,011	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
에틸알콜(부동액)	공업용(95.5%)	Liter	2,900	1,203	3,488,700	-	-	-	-	1,203	3,488,700	- 2,900	- 3,488,700	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
보통인부		인	4	-	-	68,086	272,344	-	-	68,086	272,344	- 4	- 272,344	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비
특별인부		인	12	-	-	81,887	982,644	-	-	81,887	982,644	- 12	- 982,644	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비
비계공		인	20	-	-	118,323	2,366,460	-	-	118,323	2,366,460	- 20	- 2,366,460	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비
배관공		인	2	-	-	87,649	175,298	-	-	87,649	175,298	- 2	- 175,298	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비
기계설치공		인	20	-	-	83,918	1,678,360	-	-	83,918	1,678,360	- 20	- 1,678,360	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비
공구손료	인력품의 3%	식	1	164,253	164,253	-	-	-	-	164,253	164,253	- 1	- 164,253	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비
[합 계]					10,843,554		5,475,106		-		16,318,660		- 16,318,660	
						-	-		-		-			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01011102 지중열교환기설치및트랜치공사														
수도용 폴리에틸렌관	PE수도관(1종), D40	M	270	1,187	320,490	-	-	-	-	1,187	320,490	- 270	- 320,490	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌관	PE수도관(1종), D50	M	209	2,014	420,926	-	-	-	-	2,014	420,926	- 209	- 420,926	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌관	PE수도관(1종), D65	M	410	3,034	1,243,940	-	-	-	-	3,034	1,243,940	- 410	- 1,243,940	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌관	PE수도관(1종), D75	M	167	4,385	732,295	-	-	-	-	4,385	732,295	- 167	- 732,295	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌관	PE수도관(1종), D100	M	44	7,186	316,184	-	-	-	-	7,186	316,184	- 44	- 316,184	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌관	PE수도관(1종), D125	M	274	10,757	2,947,418	-	-	-	-	10,757	2,947,418	- 274	- 2,947,418	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌관	PE수도관(1종), D150	M	171	15,156	2,591,676	-	-	-	-	15,156	2,591,676	- 171	- 2,591,676	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌이음관	90° 엘보(융착식), Φ40	개	148	5,357	792,836	-	-	-	-	5,357	792,836	- 148	- 792,836	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌이음관	90° 엘보(융착식), Φ50	개	5	6,487	32,435	-	-	-	-	6,487	32,435	- 5	- 32,435	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌이음관	90° 엘보(융착식), Φ65	개	26	8,640	224,640	-	-	-	-	8,640	224,640	- 26	- 224,640	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌이음관	90° 엘보(융착식), Φ75	개	8	9,881	79,048	-	-	-	-	9,881	79,048	- 8	- 79,048	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌이음관	90° 엘보(융착식), Φ125	개	9	28,189	253,701	-	-	-	-	28,189	253,701	- 9	- 253,701	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
수도용 폴리에틸렌이음관	90° 엘보(융착식), Φ150	개	11	30,257	332,827	-	-	-	-	30,257	332,827	- 11	- 332,827	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
수도용 폴리에틸렌이음관	정티(융착식), Φ40	개	60	6,487	389,220	-	-	-	-	6,487	389,220	- 60	- 389,220	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	이경티(융착식), Φ50*40	개	42	12,030	505,260	-	-	-	-	12,030	505,260	- 42	- 505,260	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	정티(융착식), Φ65	개	46	12,023	553,058	-	-	-	-	12,023	553,058	- 46	- 553,058	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	정티(융착식), Φ75	개	6	13,906	83,436	-	-	-	-	13,906	83,436	- 6	- 83,436	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	레듀샤(융착식), Φ50*40	개	20	11,177	223,540	-	-	-	-	11,177	223,540	- 20	- 223,540	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	레듀샤(융착식), Φ65*50	개	18	19,349	348,282	-	-	-	-	19,349	348,282	- 18	- 348,282	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	레듀샤(융착식), Φ75*50	개	4	21,097	84,388	-	-	-	-	21,097	84,388	- 4	- 84,388	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	레듀샤(융착식), Φ100*75	개	4	32,466	129,864	-	-	-	-	32,466	129,864	- 4	- 129,864	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	레듀샤(융착식), Φ125*100	개	4	38,876	155,504	-	-	-	-	38,876	155,504	- 4	- 155,504	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	레듀샤(융착식), Φ150*125	개	2	45,698	91,396	-	-	-	-	45,698	91,396	- 2	- 91,396	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	캡(융착식), Φ40	개	20	4,042	80,840	-	-	-	-	4,042	80,840	- 20	- 80,840	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	캡(융착식), Φ75	개	2	6,864	13,728	-	-	-	-	6,864	13,728	- 2	- 13,728	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	이형질이음관(플랜지), Φ125	개	2	37,931	75,862	-	-	-	-	37,931	75,862	- 2	- 75,862	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
수도용 폴리에틸렌이음관	이형질이음관(플랜지), Φ150	개	2	46,892	93,784	-	-	-	-	46,892	93,784	- 2	- 93,784	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
맞이음(버트용착식) 접합/부설 -	ø 40mm		564	110	62,040	-	-	-	-	110	62,040	- 564	- 62,040	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
맞이음(버트용착식) 접합/부설 -	ø 50mm		96	160	15,360	-	-	-	-	160	15,360	- 96	- 15,360	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
맞이음(버트용착식) 접합/부설 -	ø 65mm		152	260	39,520	-	-	-	-	260	39,520	- 152	- 39,520	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
맞이음(버트용착식) 접합/부설 -	ø 75mm		36	316	11,376	-	-	-	-	316	11,376	- 36	- 11,376	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
맞이음(버트용착식) 접합/부설 -	ø 100mm		10	582	5,820	-	-	-	-	582	5,820	- 10	- 5,820	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
맞이음(버트용착식) 접합/부설 -	ø 125mm		58	701	40,658	-	-	-	-	701	40,658	- 58	- 40,658	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
맞이음(버트용착식) 접합/부설 -	ø 150mm		48	743	35,664	-	-	-	-	743	35,664	- 48	- 35,664	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
지중열교환기 설치(수직밀폐형)	D=150x150m, 40A Single U Tube	개소	71	2,786,822	197,864,362	-	-	-	-	2,786,822	197,864,362	- 71	- 197,864,362	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
터파기	보통토사, 백호80%+인력20%	M3	1,266	3,488	4,415,808	-	-	-	-	3,488	4,415,808	- 1,266	- 4,415,808	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
되메우기	토사, 백호80%+인력20%+래머80kg	M3	927	6,701	6,211,827	-	-	-	-	6,701	6,211,827	- 927	- 6,211,827	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
잔토처리(백호우 0.7M3)	경비	M3	293	836	244,948	-	-	-	-	836	244,948	- 293	- 244,948	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
마사부설(백호우0.7m3, 인력30%)	트랜치배관 상부 30cm	M3	307	10,181	3,125,567	-	-	-	-	10,181	3,125,567	- 307	- 3,125,567	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
경고표시 테이프 설치(지열용)	30cm	M	1,179	135	159,165	-	-	-	-	135	159,165	- 1,179	- 159,165	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
보링공		인	126	-	-	81,238	10,235,988	-	-	81,238	10,235,988	- 126	- 10,235,988	노무비
					-	-	-	-	-	-	-	-		

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
보통인부		인	160	-	-	68,086	10,893,760	-	-	68,086	10,893,760	- 160	- 10,893,760	노무비
				-	-		-	-	-	-	-	-		
특별인부		인	118	-	-	81,887	9,662,666	-	-	81,887	9,662,666	- 118	- 9,662,666	노무비
				-	-		-	-	-	-	-	-		
배관공		인	83	-	-	87,649	7,274,867	-	-	87,649	7,274,867	- 83	- 7,274,867	노무비
				-	-		-	-	-	-	-	-		
건설기계운전기사		인	176	-	-	90,884	15,995,584	-	-	90,884	15,995,584	- 176	- 15,995,584	노무비
				-	-		-	-	-	-	-	-		
종급기능사(엔지니어링)		인	112	-	-	117,964	13,211,968	-	-	117,964	13,211,968	- 112	- 13,211,968	노무비
				-	-		-	-	-	-	-	-		
종급기술자(엔지니어링)		인	77	-	-	147,018	11,320,386	-	-	147,018	11,320,386	- 77	- 11,320,386	노무비
				-	-		-	-	-	-	-	-		
공구손료	인력품의 3%	식	1	2,357,856	2,357,856	-	-	-	-	2,357,856	2,357,856	- 1	- 2,357,856	노무비
					-		-	-	-	-	-	-		
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					227,706,549		78,595,219		-		306,301,768	-	- 306,301,768	
					-		-		-		-			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D125	EA	2	243,526	487,052	-	-	-	-	243,526	487,052	- 2	- 487,052	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
버터플라이 밸브	GEAR, 10K*D150	EA	6	273,873	1,643,238	-	-	-	-	273,873	1,643,238	- 6	- 1,643,238	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
스트레이너	스트레이너(후렌지), 10kg, D150	EA	1	181,579	181,579	-	-	-	-	181,579	181,579	- 1	- 181,579	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
전자식유량계	150mm	조	1	2,875,840	2,875,840	-	-	-	-	2,875,840	2,875,840	- 1	- 2,875,840	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
자동공기변(냉.온수)	D15	개소	10	30,263	302,630	-	-	-	-	30,263	302,630	- 10	- 302,630	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
감압변정치(STS)	D25x20x25	개소	1	139,975	139,975	-	-	-	-	139,975	139,975	- 1	- 139,975	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
압력계설치(동관)	-노무비 제외-	조	6	3,925	23,550	-	-	-	-	3,925	23,550	- 6	- 23,550	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
온도계설치(동관)		조	4	15,800	63,200	-	-	-	-	15,800	63,200	- 4	- 63,200	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
밸브보온(AL JACKET))	50TxD50이하	개소	8	21,156	169,248	-	-	-	-	21,156	169,248	- 8	- 169,248	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
밸브보온(AL JACKET))	50TxD65	개소	20	22,959	459,180	-	-	-	-	22,959	459,180	- 20	- 459,180	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
밸브보온(AL JACKET))	50TxD125	개소	2	39,387	78,774	-	-	-	-	39,387	78,774	- 2	- 78,774	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
밸브보온(AL JACKET))	50TxD150	개소	8	47,171	377,368	-	-	-	-	47,171	377,368	- 8	- 377,368	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
스테인리스합후렌지	D65	개소	20	14,747	294,940	-	-	-	-	14,747	294,940	- 20	- 294,940	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
스테인리스합후렌지	D125	개소	4	28,290	113,160	-	-	-	-	28,290	113,160	- 4	- 113,160	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
스테인리스합후렌지	D150	개소	20	36,583	731,660	-	-	-	-	36,583	731,660	- 20	- 731,660	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
강관스리브 (지수판포함)	D125	개소	2	25,070	50,140	-	-	-	-	25,070	50,140	- 2	- 50,140	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
강관스리브 (지수판포함)	D150	개소	2	61,984	123,968	-	-	-	-	61,984	123,968	- 2	- 123,968	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
ㄷ형강	100×50×5×7.5mm	KG	795	744	591,480	-	-	-	-	744	591,480	- 795	- 591,480	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
잡철물제작설치(철제)	간단	톤	1	165,220	131,349	-	-	-	-	165,220	131,349	- 1	- 131,349	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-	-		
보통인부		인	18	-	-	68,086	1,225,548	-	-	68,086	1,225,548	- 18	- 1,225,548	노무비
					-	-	-	-	-	-	-	-		
철공		인	22	-	-	102,394	2,252,668	-	-	102,394	2,252,668	- 22	- 2,252,668	노무비
					-	-	-	-	-	-	-	-		
배관공		인	39	-	-	87,649	3,418,311	-	-	87,649	3,418,311	- 39	- 3,418,311	노무비
					-	-	-	-	-	-	-	-		
보온공		인	32	-	-	82,077	2,626,464	-	-	82,077	2,626,464	- 32	- 2,626,464	노무비
					-	-	-	-	-	-	-	-		
용접공(일반)		인	105	-	-	99,278	10,424,190	-	-	99,278	10,424,190	- 105	- 10,424,190	노무비
					-	-	-	-	-	-	-	-		
공구손료	인력품의 3%	식	1	598,415	598,415	-	-	-	-	598,415	598,415	- 1	- 598,415	노무비
					-	-	-	-	-	-	-	-		
[합 계]					25,742,869		19,947,181		-		45,690,050	-	- 45,690,050	
					-	-	-	-	-	-	-	-		

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
0101110401 히트펌프제어공사														
GTHP Multi Controller (MCU)	통합제어반(ATMEGA128x2)	대	5	836,000	4,180,000	-	-	-	-	836,000	4,180,000	- 5	- 4,180,000	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
GTHP 통합동력반	GTHP-100A전용(순환펌프포함)	대	5	1,070,080	5,350,400	-	-	-	-	1,070,080	5,350,400	- 5	- 5,350,400	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
배관용 온도검출기	배관삽입형	EA	20	62,532	1,250,640	-	-	-	-	62,532	1,250,640	- 20	- 1,250,640	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					10,781,040		-		-	10,781,040		-	- 10,781,040	
					-		-		-	-				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
0101110402 시스템제어공사														
히트펌프제어용PC	터치스크린,BNC-125(12.1")	대	1	1,755,600	1,755,600	-	-	-	-	1,755,600	1,755,600	- 1	- 1,755,600	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
Ever-Net 제어프로그램	GTHP 전용(원격제어 프로그램 포	Set	1	3,344,000	3,344,000	-	-	-	-	3,344,000	3,344,000	- 1	- 3,344,000	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
중앙제어 판별(MCU),2대이하	히트펌프 내부 설치(ATMEGA128)	대	1	9,091,500	9,091,500	-	-	-	-	9,091,500	9,091,500	- 1	- 9,091,500	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
eRTU 전송장치(프로그램포함)	에너지관리공단 인증품	대	1	1,337,600	1,337,600	-	-	-	-	1,337,600	1,337,600	- 1	- 1,337,600	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
온도검출기	배관 삽입형	개	2	62,532	125,064	-	-	-	-	62,532	125,064	- 2	- 125,064	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
강제전선관	아연도, 22mm	M	33	1,998	65,934	-	-	-	-	1,998	65,934	- 33	- 65,934	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
관부속품	전선관의 15%	식	1	9,890	9,890	-	-	-	-	9,890	9,890	- 1	- 9,890	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
1종급속제거요전선관	박스커넥터-비닐, 22mm 방수	개	125	601	75,125	-	-	-	-	601	75,125	- 125	- 75,125	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
0.6/1kV 비닐절연난연비닐시스	F-CVV, 2C 1.5mm ²	m	320	843	269,760	-	-	-	-	843	269,760	- 320	- 269,760	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
잡자재비	배관배선의 2%	식	1	6,713	6,713	-	-	-	-	6,713	6,713	- 1	- 6,713	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
내선전공		인	2	-	-	112,948	225,896	-	-	112,948	225,896	- 2	- 225,896	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비
저압케이블전공		인	3	-	-	136,943	410,829	-	-	136,943	410,829	- 3	- 410,829	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비
계장공		인	4	-	-	124,548	498,192	-	-	124,548	498,192	- 4	- 498,192	노무비
					-	-	-	-	-	-	-			노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수염장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
010112 수염장설치공사														
1.기자재														
발란싱탱크	TYPE:FRP, 28TON, 3,500WX4,000LX2,000H	식	1	4,396,356	4,396,356	-	-	-	-	4,396,356	4,396,356	1	4,396,356	신규
헤어컷처	150m³ /hr, STS304, 400DX600H	식	2	1,221,210	2,442,420	-	-	-	-	1,221,210	2,442,420	2	2,442,420	신규
가압필터 여과기	150m³ /hr, 1,500WX2,200LX2,000H, 125A	식	1	97,696,800	97,696,800	-	-	-	-	97,696,800	97,696,800	1	97,696,800	신규
혼합살균발생장치	400g/HR, 220V/8KW/60HZ	식	1	56,989,800	56,989,800	-	-	-	-	56,989,800	56,989,800	1	56,989,800	신규
순환펌프	IN-LINE, 150m³ /hr, 22KW	EA	2	3,256,560	6,513,120	-	-	-	-	3,256,560	6,513,120	2	6,513,120	신규
약품주입기(PH)	360cc/min	EA	2	675,736	1,351,472	-	-	-	-	675,736	1,351,472	2	1,351,472	신규
약품탱크	200L	EA	2	52,919	105,838	-	-	-	-	52,919	105,838	2	105,838	신규
전기제어반	1,000DX450WX1,800H	식	1	16,282,800	16,282,800	-	-	-	-	16,282,800	16,282,800	1	16,282,800	신규
열교환기	220,000KCAL/HR	EA	1	830,423	830,423	-	-	-	-	830,423	830,423	1	830,423	신규
열교환기	30,000KCAL/HR	EA	1	512,908	512,908	-	-	-	-	512,908	512,908	1	512,908	신규
전기스토브	15kw	EA	2	1,791,108	3,582,216	-	-	-	-	1,791,108	3,582,216	2	3,582,216	신규
소계					190,704,153						190,704,153	-	190,704,153	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
PIPE(STS304)	50A	M			-					-	-	66	1,416,624	신규
			66	11,677	770,682	9,787	645,942			21,464	1,416,624			계약심사단가
PIPE(STS304)	65A	M			-					-	-	65	1,758,640	신규
			65	14,988	974,220	12,068	784,420			27,056	1,758,640			계약심사단가
PIPE(STS304)	80A	M			-					-	-	18	574,668	신규
			18	18,267	328,806	13,659	245,862			31,926	574,668			계약심사단가
PIPE(STS304)	125A	M			-					-	-	132	7,818,888	신규
			132	32,914	4,344,648	26,320	3,474,240			59,234	7,818,888			계약심사단가
PIPE(STS304)	150A	M			-					-	-	12	828,600	신규
			12	39,048	468,576	30,002	360,024			69,050	828,600			계약심사단가
PIPE(PVC, VG1)	75A	M			-					-	-	52	1,027,364	신규
			52	4,160	216,320	15,597	811,044			19,757	1,027,364			신규
PIPE(PVC, VG1)	150A	M			-					-	-	38	1,480,176	신규
			38	12,660	481,080	26,292	999,096			38,952	1,480,176			신규
PIPE(PVC, VG1)	200A	M			-					-	-	145	7,604,525	신규
			145	19,189	2,782,405	33,256	4,822,120			52,445	7,604,525			신규
90° ELBOW(STS304)	50A	EA			-					-	-	7	106,876	신규
			7	4,795	33,565	10,473	73,311			15,268	106,876			신규
90° ELBOW(STS304)	65A	EA			-					-	-	7	129,150	신규
			7	5,862	41,034	12,588	88,116			18,450	129,150			계약심사단가
90° ELBOW(STS304)	80A	EA			-					-	-	6	131,700	신규
			6	7,669	46,014	14,281	85,686			21,950	131,700			계약심사단가
90° ELBOW(STS304)	125A	EA			-					-	-	25	1,082,350	신규
			25	22,242	556,050	21,052	526,300			43,294	1,082,350			계약심사단가
90° ELBOW(STS304)	150A	EA			-					-	-	3	172,059	신규
			3	32,916	98,748	24,437	73,311			57,353	172,059			계약심사단가
90° ELBOW(PVC, VG2)	75A	EA			-					-	-	52	35,984	신규
			52	692	35,984	-	-			692	35,984			계약심사단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
90° ELBOW(PVC, VG2)	150A	EA			-		-			-	-	2	7,898	신규
			2	3,949	7,898	-	-			3,949	7,898			계약심사단가
90° ELBOW(PVC, VG2)	200A	EA			-		-			-	-	8	50,736	신규
			8	6,342	50,736	-	-			6,342	50,736			계약심사단가
SOCKET(PVC, 이음관)	150A	EA			-		-			-	-	5	73,090	신규
			5	2,060	10,300	12,558	62,790			14,618	73,090			계약심사단가
SOCKET(PVC, 이음관)	200A	EA			-		-			-	-	22	439,912	신규
			22	4,234	93,148	15,762	346,764			19,996	439,912			계약심사단가
REDUCER(STS304)	65A X 50A	EA			-		-			-	-	6	97,068	신규
			6	3,590	21,540	12,588	75,528			16,178	97,068			계약심사단가
REDUCER(STS304)	150A X 125A	EA			-		-			-	-	1	38,945	신규
			1	14,508	14,508	24,437	24,437			38,945	38,945			계약심사단가
TEE(STS304)	50A	EA			-		-			-	-	5	88,145	신규
			5	7,156	35,780	10,473	52,365			17,629	88,145			계약심사단가
TEE(STS304)	65A	EA			-		-			-	-	4	103,272	신규
			4	13,230	52,920	12,588	50,352			25,818	103,272			신규
TEE(STS304)	65A X 50A	EA			-		-			-	-	22	394,988	신규
			22	5,366	118,052	12,588	276,936			17,954	394,988			신규
TEE(STS304)	125A	EA			-		-			-	-	8	296,272	신규
			8	15,982	127,856	21,052	168,416			37,034	296,272			신규
TEE(STS304)	125A X 65A	EA			-		-			-	-	6	304,020	신규
			6	29,618	177,708	21,052	126,312			50,670	304,020			계약심사단가
TEE(STS304)	150A X 50A	EA			-		-			-	-	2	130,320	신규
			2	40,723	81,446	24,437	48,874			65,160	130,320			계약심사단가
TEE(STS304)	150A X 80A	EA			-		-			-	-	4	260,640	신규
			4	40,723	162,892	24,437	97,748			65,160	260,640			계약심사단가
TEE(STS304)	150A X 125A	EA			-		-			-	-	2	130,320	신규
			2	40,723	81,446	24,437	48,874			65,160	130,320			계약심사단가

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
TEE(PVC, VG2)	150A	EA			-		-			-	-	1	31,853	신규
			1	5,561	5,561	26,292	26,292			31,853	31,853			신규
FLANGE(SCS13)	50A	EA			-		-			-	-	9	282,519	신규
			9	10,445	94,005	20,946	188,514			31,391	282,519			계약심사단가
FLANGE(SCS13)	65A	EA			-		-			-	-	8	314,744	신규
			8	14,166	113,328	25,177	201,416			39,343	314,744			계약심사단가
FLANGE(SCS13)	80A	EA			-		-			-	-	14	613,018	신규
			14	15,224	213,136	28,563	399,882			43,787	613,018			계약심사단가
FLANGE(SCS13)	125A	EA			-		-			-	-	26	1,776,502	신규
			26	26,223	681,798	42,104	1,094,704			68,327	1,776,502			계약심사단가
FLANGE(SCS13)	150A	EA			-		-			-	-	10	826,610	신규
			10	33,787	337,870	48,874	488,740			82,661	826,610			계약심사단가
BL FLANGE(STS304)	150A	EA			-		-			-	-	1	107,940	신규
			1	59,066	59,066	48,874	48,874			107,940	107,940			계약심사단가
CAP(STS304)	50A	EA			-		-			-	-	5	69,055	신규
			5	3,338	16,690	10,473	52,365			13,811	69,055			신규
BUTTER FLY VAVLE	50A	EA			-		-			-	-	4	411,180	신규
			4	95,743	382,972	7,052	28,208			102,795	411,180			신규
BUTTER FLY VAVLE	65A	EA			-		-			-	-	5	587,685	신규
			5	102,093	510,465	15,444	77,220			117,537	587,685			계약심사단가
BUTTER FLY VAVLE	80A	EA			-		-			-	-	8	1,045,352	신규
			8	111,374	890,992	19,295	154,360			130,669	1,045,352			계약심사단가
BUTTER FLY VAVLE	125A	EA			-		-			-	-	18	3,561,534	신규
			18	162,828	2,930,904	35,035	630,630			197,863	3,561,534			신규
BUTTER FLY VAVLE	150A	EA			-		-			-	-	4	940,808	신규
			4	192,137	768,548	43,065	172,260			235,202	940,808			신규
BUTTER FLY VAVLE	200A	EA			-		-			-	-	2	718,782	신규
			2	301,232	602,464	58,159	116,318			359,391	718,782			신규

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
CHECK VALVE	150A	EA			-		-			-	-	1	587,562	신규
			1	544,497	544,497	43,065	43,065			587,562	587,562			신규
스트레이너	65A	EA			-		-			-	-	1	113,141	신규
			1	97,697	97,697	15,444	15,444			113,141	113,141			신규
경수위밸브	50A	EA			-		-			-	-	1	252,922	신규
			1	245,870	245,870	7,052	7,052			252,922	252,922			신규
CLEANER FITTING	50A	EA			-		-			-	-	2	89,556	신규
			2	44,778	89,556		-			44,778	89,556			신규
INLET FITTING	50A	EA			-		-			-	-	22	985,116	신규
			22	44,778	985,116		-			44,778	985,116			신규
배수격자	1000 X 500	EA			-		-			-	-	1	610,605	신규
			1	610,605	610,605		-			610,605	610,605			신규
배수격자	500 X 500	EA			-		-			-	-	1	284,949	신규
			1	284,949	284,949		-			284,949	284,949			신규
B / N	18A x 130L	SET			-		-			-	-	428	976,268	신규
			428	2,281	976,268		-			2,281	976,268			신규
B / N	16A x 80L	SET			-		-			-	-	144	145,152	신규
			144	1,008	145,152		-			1,008	145,152			신규
플렉시블 조인트	D125*10k	EA			-		-			-	-	2	356,648	신규
			2	143,289	286,578	35,035	70,070			178,324	356,648			신규
온도계	형태 L형, 최고눈금 150° C	EA			-		-			-	-	4	84,192	신규
			4	16,283	65,132	4,765	19,060			21,048	84,192			신규
압력계	표시부 D100, 측정범위 30KG	EA			-		-			-	-	6	60,828	신규
			6	5,373	32,238	4,765	28,590			10,138	60,828			신규
SS PLATE	9t	kg			-		-			-	-	450	454,500	신규
			450	1,010	454,500		-			1,010	454,500			신규
찬넬	100×75×6T	kg			-		-			-	-	400	1,788,400	신규
			400	2,279	911,600	2,192	876,800			4,471	1,788,400			신규

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
앵글	등변, 75×75×6mm	kg			-		-			-	-	650	2,906,150	신규
			650	2,279	1,481,350	2,192	1,424,800			4,471	2,906,150			신규
관보온(아티론.포리마테프)	50A	M			-		-			-	-	66	395,142	신규
			66	1,612	106,392	4,375	288,750			5,987	395,142			계약심사단가
관보온(아티론.포리마테프)	65A	M			-		-			-	-	65	473,785	신규
			65	2,060	133,900	5,229	339,885			7,289	473,785			계약심사단가
관보온(아티론.포리마테프)	80A	M			-		-			-	-	18	152,100	신규
			18	2,263	40,734	6,187	111,366			8,450	152,100			계약심사단가
관보온(아티론.포리마테프)	125A	M			-		-			-	-	132	1,647,624	신규
			132	3,558	469,656	8,924	1,177,968			12,482	1,647,624			계약심사단가
관보온(아티론.포리마테프)	150A	M			-		-			-	-	12	180,912	신규
			12	4,600	55,200	10,476	125,712			15,076	180,912			계약심사단가
소모자재	주요 자재 3%	SET			-		-			-	-	1	675,284	신규
			1	675,284	675,284					675,284	675,284			계약심사단가
소계					-		-		-	-	-	-	51,091,648	
					28,514,435		22,577,213		-	-	51,091,648			
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					-		-		-	-	-	-	241,795,801	
					219,218,588		22,577,213		-	-	241,795,801			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
냉동기	100USRT이하	대	2	-	-	85,272	170,544	-	-	85,272	170,544	-	-	노무비
			2	-	-	85,272	170,544	-	-	85,272	170,544	-	-	노무비
냉각탑	200RT이하	대	2	-	-	81,008	162,016	-	-	81,008	162,016	-	-	노무비
			2	-	-	81,008	162,016	-	-	81,008	162,016	-	-	노무비
펌프	냉수, 온수, 냉각수	대	9	-	-	38,205	343,845	-	-	38,205	343,845	-	-	노무비
			9	-	-	38,205	343,845	-	-	38,205	343,845	-	-	노무비
열교환기		대	1	-	-	45,812	45,812	-	-	45,812	45,812	-	-	노무비
			1	-	-	45,812	45,812	-	-	45,812	45,812	-	-	노무비
말단장비	FCU	대	177	-	-	6,763	1,197,051	-	-	6,763	1,197,051	-	-	노무비
			177	-	-	6,763	1,197,051	-	-	6,763	1,197,051	-	-	노무비
말단장비	컨벡터	대	7	-	-	2,140	14,980	-	-	2,140	14,980	-	-	노무비
			7	-	-	2,140	14,980	-	-	2,140	14,980	-	-	노무비
유량조절밸브	유량조절밸브	개	52	-	-	12,540	652,080	-	-	12,540	652,080	-	-	노무비
			52	-	-	12,540	652,080	-	-	12,540	652,080	-	-	노무비
유량조절밸브	자동조절밸브	개	34	-	-	16,636	565,624	-	-	16,636	565,624	-	-	노무비
			34	-	-	16,636	565,624	-	-	16,636	565,624	-	-	노무비
유량분배측정	20,000M2미만	식	1	-	-	530,024	530,024	-	-	530,024	530,024	-	-	노무비
			1	-	-	530,024	530,024	-	-	530,024	530,024	-	-	노무비
4. 소음측정	20,000M2미만	식	1	-	-	879,472	879,472	-	-	879,472	879,472	-	-	노무비
			1	-	-	879,472	879,472	-	-	879,472	879,472	-	-	노무비
5. 마무리작업	(2항+3항)의 7%	식	1	-	-	696,369	696,369	-	-	696,369	696,369	-	-	노무비
			1	-	-	696,369	696,369	-	-	696,369	696,369	-	-	노무비
나. 직접경비	1항~5항합의 5%	식	1	-	-	735,498	735,498	-	-	735,498	735,498	-	-	노무비
			1	-	-	735,498	735,498	-	-	735,498	735,498	-	-	노무비
다. 제경비	직접인건비의 10%	식	1	-	-	1,470,996	1,470,996	-	-	1,470,996	1,470,996	-	-	노무비
			1	-	-	1,470,996	1,470,996	-	-	1,470,996	1,470,996	-	-	노무비
라. 기술료	직접인건비+제경비의 15%	식	1	-	-	2,427,144	2,427,144	-	-	2,427,144	2,427,144	-	-	노무비
			1	-	-	2,427,144	2,427,144	-	-	2,427,144	2,427,144	-	-	노무비

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합	계]				-	19,343,605			-	19,343,605				
					-	19,343,605			-	19,343,605				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020101 인라인, 수중형펌프														
P-2냉각수순환펌프(인라인)	1,770LPM*27M*15KW	대	3	3,150,000	9,450,000		-		-	3,150,000	9,450,000	-	-	관급자재
			3	3,150,000	9,450,000		-		-	3,150,000	9,450,000			관급자재
P-4냉온수순환펌프(인라인)	1,512LPM*30M*15KW	대	2	3,150,000	6,300,000		-		-	3,150,000	6,300,000	-	-	관급자재
			2	3,150,000	6,300,000		-		-	3,150,000	6,300,000			관급자재
P-3냉수순환펌프(인라인)	760LPM*36M*11KW	대	3	2,603,000	7,809,000		-		-	2,603,000	7,809,000	-	-	관급자재
			3	2,603,000	7,809,000		-		-	2,603,000	7,809,000			관급자재
P-5냉온수순환펌프(인라인)	12.2LPM*7M*0.55KW	대	1	174,000	174,000		-		-	174,000	174,000	-	-	관급자재
			1	174,000	174,000		-		-	174,000	174,000			관급자재
P-6배수펌프(수중형)	400LPM*15M*2.2KW	대	4	692,000	2,768,000		-		-	692,000	2,768,000	-	-	관급자재
			4	692,000	2,768,000		-		-	692,000	2,768,000			관급자재
P-7배수펌프(수중형)	200LPM*10M*0.75KW	대	4	491,000	1,964,000		-		-	491,000	1,964,000	4	1,964,000	관급자재
			8	491,000	3,928,000		-		-	491,000	3,928,000			관급자재
P-8배수펌프(수중형)	10LPM*5M*0.15KW	대	2	211,000	422,000		-		-	211,000	422,000	-	-	관급자재
			2	211,000	422,000		-		-	211,000	422,000			관급자재
P-9우수펌프(수중형)	200LPM*10M*0.75KW	대	2	491,000	982,000		-		-	491,000	982,000	-	-	관급자재
			2	491,000	982,000		-		-	491,000	982,000			관급자재
P-10오수펌프(팩케지)	100LPM*15M*(3.6KW*2)	SET	1	8,800,000	8,800,000		-		-	8,800,000	8,800,000	1	8,800,000	관급자재
			2	8,800,000	17,600,000		-		-	8,800,000	17,600,000			관급자재
P-11배수펌프(팩케지)	100LPM*15M*(1.5KW*2)	SET	1	8,280,000	8,280,000		-		-	8,280,000	8,280,000	-	-	관급자재
			-	-	-		-		-	-	-	-	-	관급자재
P-11배수펌프(팩케지)	100LPM*15M*(1.9KW*2)	SET		-	-		-		-	-	-	2	16,560,000	관급자재
			2	8,280,000	16,560,000		-		-	8,280,000	16,560,000			관급자재
P-12우수재활용펌프(소형인버터)	100LPM*40M*1.85KW	대	1	2,346,000	2,346,000		-		-	2,346,000	2,346,000	-	-	관급자재
			1	2,346,000	2,346,000		-		-	2,346,000	2,346,000			관급자재
P-13배수펌프(수중형)	200LPM*15M*1.5KW	대	4	720,000	2,880,000		-		-	720,000	2,880,000	-	-	관급자재
			4	720,000	2,880,000		-		-	720,000	2,880,000			관급자재

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
부가가치세	10%	식	10%	52,175,000	5,217,500		-		-	52,175,000	5,217,500	-	1,904,400	관급자재
			10%	71,219,000	7,121,900		-		-	71,219,000	7,121,900			관급자재
조달수수료	1억원까지 1.07%	식	1.07%	57,392,500	614,099		-		-	57,392,500	614,099	-	224,148	관급자재
			1.07%	78,340,900	838,247		-		-	78,340,900	838,247			관급자재
[합 계]				58,006,599		-		-		58,006,599			21,172,548	
				79,179,147		-		-		79,179,147				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
01020102 팬코일유닛															
FCU-11팬코일유닛(2WAY천정카세	11CMM	대	7	530,000	3,710,000		-		-	530,000	3,710,000	1	-	328,000	관급자재
			8	422,750	3,382,000		-		-	422,750	3,382,000				관급자재
FCU-12팬코일유닛(4WAY천정카세	13CMM	대	5	680,000	3,400,000		-		-	680,000	3,400,000	1	-	61,600	관급자재
			6	556,400	3,338,400		-		-	556,400	3,338,400				관급자재
FCU-13팬코일유닛(4WAY천정카세	16CMM	대	8	690,000	5,520,000		-		-	690,000	5,520,000	6		2,471,200	관급자재
			14	570,800	7,991,200		-		-	570,800	7,991,200				관급자재
FCU-14팬코일유닛(4WAY천정카세	19CMM	대	6	730,000	4,380,000		-		-	730,000	4,380,000	6		2,665,200	관급자재
			12	587,100	7,045,200		-		-	587,100	7,045,200				관급자재
FCU-15팬코일유닛(4WAY천정카세	22CMM	대	20	740,000	14,800,000		-		-	740,000	14,800,000	- 13		- 10,562,200	관급자재
			7	605,400	4,237,800		-		-	605,400	4,237,800				관급자재
FCU-16팬코일유닛(4WAY천정카세	26CMM	대	31	760,000	23,560,000		-		-	760,000	23,560,000	- 7		- 8,854,000	관급자재
			24	612,750	14,706,000		-		-	612,750	14,706,000				관급자재
FCU-17팬코일유닛(천정매립덕트	28CMM	대	18	780,000	14,040,000		-		-	780,000	14,040,000	-		- 2,923,200	관급자재
			18	617,600	11,116,800		-		-	617,600	11,116,800				관급자재
FCU-1팬코일유닛(2WAY천정카세	11CMM	대	4	530,000	2,120,000		-		-	530,000	2,120,000	-		- 429,000	관급자재
			4	422,750	1,691,000		-		-	422,750	1,691,000				관급자재
FCU-3팬코일유닛(4WAY천정카세	16CMM	대	9	690,000	6,210,000		-		-	690,000	6,210,000	-		- 1,072,800	관급자재
			9	570,800	5,137,200		-		-	570,800	5,137,200				관급자재
FCU-4팬코일유닛(4WAY천정카세	19CMM	대	14	730,000	10,220,000		-		-	730,000	10,220,000	-		- 2,000,600	관급자재
			14	587,100	8,219,400		-		-	587,100	8,219,400				관급자재
FCU-5팬코일유닛(4WAY천정카세	22CMM	대	10	740,000	7,400,000		-		-	740,000	7,400,000	-		- 1,346,000	관급자재
			10	605,400	6,054,000		-		-	605,400	6,054,000				관급자재
FCU-6팬코일유닛(4WAY천정카세	26CMM	대	45	760,000	34,200,000		-		-	760,000	34,200,000	-		- 6,626,250	관급자재
			45	612,750	27,573,750		-		-	612,750	27,573,750				관급자재
부가가치세	10%	식	10%	129,560,000	12,956,000		-		-	129,560,000	12,956,000	-		- 12,956,000	관급자재
			10%		-		-		-	-	-				관급자재

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
조달수수료	1억원까지 1.07%	식	1.07%	100,000,000	1,070,000	-	-	-	-	100,000,000	1,070,000	-	- 1,070,000	관급자재
			1.07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
조달수수료	1억원초과10억원까지 0.76%	식	0.76%	42,516,000	323,121	-	-	-	-	42,516,000	323,121	-	- 323,121	관급자재
			0.76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
조달수수료	3자단가 0.54%	식	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	634,077	관급자재
			0.54%	117,421,750	634,077	-	-	-	-	117,421,750	634,077	-	-	관급자재
2way-밸브		개	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	16,929,000	관급자재
			171	99,000	16,929,000	-	-	-	-	99,000	16,929,000	-	-	관급자재
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]				143,909,121	-	-	-	-	143,909,121	-	-	-	- 25,853,294	
				118,055,827	-	-	-	-	118,055,827	-	-	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020103 고무발포보온재														
고무발포단열재(강관용)	D50x25T	M	2	7,880	15,760	-	-	-	-	7,880	15,760	-	-	관급자재
			2	7,880	15,760	-	-	-	-	7,880	15,760	-	-	관급자재
고무발포단열재(강관용)	D100x19T	M	93	9,490	882,570	-	-	-	-	9,490	882,570	-	-	관급자재
			93	9,490	882,570	-	-	-	-	9,490	882,570	-	-	관급자재
고무발포단열재(강관용)	D150x19T	M	232	12,650	2,934,800	-	-	-	-	12,650	2,934,800	-	-	관급자재
			232	12,650	2,934,800	-	-	-	-	12,650	2,934,800	-	-	관급자재
고무발포단열재(강관용)	D200x19T	M	19	15,420	292,980	-	-	-	-	15,420	292,980	-	-	관급자재
			19	15,420	292,980	-	-	-	-	15,420	292,980	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D15x19T	M	427	1,700	725,900	-	-	-	-	1,700	725,900	-	-	관급자재
			427	1,700	725,900	-	-	-	-	1,700	725,900	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D20x19T	M	974	2,290	2,230,460	-	-	-	-	2,290	2,230,460	-	-	관급자재
			974	2,290	2,230,460	-	-	-	-	2,290	2,230,460	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D25x19T	M	957	2,660	2,545,620	-	-	-	-	2,660	2,545,620	-	-	관급자재
			957	2,660	2,545,620	-	-	-	-	2,660	2,545,620	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D32x19T	M	160	3,280	524,800	-	-	-	-	3,280	524,800	-	-	관급자재
			160	3,280	524,800	-	-	-	-	3,280	524,800	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D40x19T	M	253	3,740	946,220	-	-	-	-	3,740	946,220	-	-	관급자재
			253	3,740	946,220	-	-	-	-	3,740	946,220	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D50x19T	M	110	4,490	493,900	-	-	-	-	4,490	493,900	-	-	관급자재
			110	4,490	493,900	-	-	-	-	4,490	493,900	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D65x19T	M	114	5,150	587,100	-	-	-	-	5,150	587,100	-	-	관급자재
			114	5,150	587,100	-	-	-	-	5,150	587,100	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D80x19T	M	191	6,550	1,251,050	-	-	-	-	6,550	1,251,050	-	-	관급자재
			191	6,550	1,251,050	-	-	-	-	6,550	1,251,050	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D100x19T	M	24	8,870	212,880	-	-	-	-	8,870	212,880	-	-	관급자재
			24	8,870	212,880	-	-	-	-	8,870	212,880	-	-	관급자재

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
고무발포단열재(동관용)	D15x25T	M	211	3,570	753,270	-	-	-	-	3,570	753,270	-	-	관급자재
			211	3,570	753,270	-	-	-	-	3,570	753,270	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D20x25T	M	2,767	4,210	11,649,070	-	-	-	-	4,210	11,649,070	-	-	관급자재
			2,767	4,210	11,649,070	-	-	-	-	4,210	11,649,070	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D25x25T	M	807	4,800	3,873,600	-	-	-	-	4,800	3,873,600	-	-	관급자재
			807	4,800	3,873,600	-	-	-	-	4,800	3,873,600	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D32x25T	M	394	5,380	2,119,720	-	-	-	-	5,380	2,119,720	-	-	관급자재
			394	5,380	2,119,720	-	-	-	-	5,380	2,119,720	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D40x25T	M	465	6,020	2,799,300	-	-	-	-	6,020	2,799,300	-	-	관급자재
			465	6,020	2,799,300	-	-	-	-	6,020	2,799,300	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D50x25T	M	889	7,100	6,311,900	-	-	-	-	7,100	6,311,900	-	-	관급자재
			889	7,100	6,311,900	-	-	-	-	7,100	6,311,900	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D65x25T	M	1,303	8,380	10,919,140	-	-	-	-	8,380	10,919,140	-	-	관급자재
			1,303	8,380	10,919,140	-	-	-	-	8,380	10,919,140	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D80x25T	M	424	9,820	4,163,680	-	-	-	-	9,820	4,163,680	-	-	관급자재
			424	9,820	4,163,680	-	-	-	-	9,820	4,163,680	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D100x25T	M	281	11,310	3,178,110	-	-	-	-	11,310	3,178,110	-	-	관급자재
			281	11,310	3,178,110	-	-	-	-	11,310	3,178,110	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D125x25T	M	346	14,110	4,882,060	-	-	-	-	14,110	4,882,060	-	-	관급자재
			346	14,110	4,882,060	-	-	-	-	14,110	4,882,060	-	-	관급자재
고무발포단열재(동관용)	D150x25T	M	46	16,800	772,800	-	-	-	-	16,800	772,800	-	-	관급자재
			46	16,800	772,800	-	-	-	-	16,800	772,800	-	-	관급자재
조달수수료	3자단가 0.54%	식	0.54%	65,066,690	351,360	-	-	-	-	65,066,690	351,360	-	-	관급자재
			0.54%	65,066,690	351,360	-	-	-	-	65,066,690	351,360	-	-	관급자재
[합 계]					65,418,050	-	-	-	-	65,418,050			-	
					65,418,050	-	-	-	-	65,418,050			-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액		
01020201 부스터펌프															
P-1부스터펌프(인버터)		SET	1		-		-		-		-	-	1	-	관급자재
P-1부스터펌프(인버터)		대	1		-		-		-		-	-	1	-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-	-		-	관급자재
			1		-		-		-		-	-		-	관급자재
[합 계]					-		-		-		-				
					-		-		-		-				

[판교 노인종합복지관 건립공사 수역장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020202 냉동기및냉각탑														
2단저온수흡수식냉동기		대	2		-		-		-		-	-	-	관급자재
			2		-		-		-		-	-	-	관급자재
모듈형냉각탑		대	2		-		-		-		-	-	-	관급자재
			2		-		-		-		-	-	-	관급자재
부가가치세		식	1		-		-		-		-	-	-	관급자재
			1		-		-		-		-	-	-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-	-	-	관급자재
			1		-		-		-		-	-	-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-	-	-	관급자재
			1		-		-		-		-	-	-	관급자재
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020203 저수조														
T-1저수조 (PES, 230TON)		대	1		-		-		-		-		-	관급자재
			-		-		-		-		-		-	관급자재
T-1 저수조 (STS)		대	1		-		-		-		-		-	관급자재
			-		-		-		-		-		-	관급자재
부가가치세		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			-		-		-		-		-		-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			-		-		-		-		-		-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			-		-		-		-		-		-	관급자재
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020204 펌프기체분리기														
ET-1펌프기체분리기(400LIT)		대	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
ET-1펌프기체분리기(400LIT)		대	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	구 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
디퓨저		개			-		-		-		-	36	-	관급자재
			36		-		-		-		-		-	-
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020206 전열교환기설치공사														
디퓨저 (Φ150)		EA	126		-		-		-		-	126	-	관급자재
플렉시블 (Φ250)		m	182		-		-		-		-	182	-	관급자재
리듀싱 BRANCH (Φ200)		EA	171		-		-		-		-	171	-	관급자재
BRANCH (Φ200)		EA	83		-		-		-		-	83	-	관급자재
엘보 (Φ200)		EA	22		-		-		-		-	22	-	관급자재
전열교환기		대	4		-		-		-		-	-	-	관급자재
전열교환기		대	4		-		-		-		-	-	-	관급자재
전열교환기		대	1		-		-		-		-	- 3	-	관급자재
전열교환기		대	9		-		-		-		-	-	-	관급자재
전열교환기		대	9		-		-		-		-	-	-	관급자재
전열교환기		대	15		-		-		-		-	- 7	-	관급자재
전열교환기		대	8		-		-		-		-	-	-	관급자재
전열교환기		대	15		-		-		-		-	3	-	관급자재
전열교환기		대	18		-		-		-		-	-	-	관급자재
개별 컨트롤러		대	47		-		-		-		-	- 7	-	관급자재
개별 컨트롤러		대	40		-		-		-		-	-	-	관급자재
덕트설치기본-평균 Φ150		식	8		-		-		-		-	- 4	-	관급자재
덕트설치기본-평균 Φ150		식	4		-		-		-		-	-	-	관급자재
덕트설치기본-평균 Φ200		식	9		-		-		-		-	1	-	관급자재
덕트설치기본-평균 Φ200		식	10		-		-		-		-	-	-	관급자재

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
덕트설치기본-평균 Φ250		식	30		-		-		-		-	- 4	-	관급자재
			26		-		-		-		-			관급자재
룸컨트롤러용전선및전선관설치		M	478		-		-		-		-	- 93	-	관급자재
			385		-		-		-		-			관급자재
디퓨져(Φ200)		EA	318		-		-		-		-	- 318	-	관급자재
			-		-		-		-		-			관급자재
스파이럴(Φ200)		M	1,075		-		-		-		-	220	-	관급자재
			1,295		-		-		-		-			관급자재
플렉시블(Φ200)		M	503		-		-		-		-	- 503	-	관급자재
					-		-		-		-			관급자재
덕트보온(Φ200)		M	1,075		-		-		-		-	- 680	-	관급자재
			395		-		-		-		-			관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-	-	-	관급자재
			1		-		-		-		-			관급자재
중앙 컨트롤러		대			-		-		-		-	4	-	관급자재
			4		-		-		-		-			관급자재
중앙컨트롤러용전선및전선관설치		M			-		-		-		-	563	-	관급자재
			563		-		-		-		-			관급자재
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-			

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020207 자동제어설치공사														
자동제어설치공사		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020208 지열히트펌프														
지열히트펌프(WTW),R-410A		대	5		-		-		-		-		-	관급자재
			5		-		-		-		-		-	관급자재
부가가치세		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
조달수수료		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01020209 주방기구설치공사														
주방기구설치공사		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
[합	계]				-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01011101 장비설치공사														
냉난방순환펌프(TP Seri)		대	5		-		-		-		-	5	-	관급자재
지열순환펌프(TP Seri)		대	5		-		-		-		-	5	-	관급자재
팽창탱크		대	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
에틸알콜(부동액)		Liter	2,900		-		-		-		-	2,900	-	관급자재
보통인부		인	4		-		-		-		-	4	-	관급자재
특별인부		인	12		-		-		-		-	12	-	관급자재
비계공		인	20		-		-		-		-	20	-	관급자재
배관공		인	2		-		-		-		-	2	-	관급자재
기계설치공		인	20		-		-		-		-	20	-	관급자재
공구손료		식	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
												-	-	
												-	-	
[합 계]					-		-		-		-	-	-	
					-		-		-		-	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01011102 지중열교환기설치및트랜치공사														
수도용 폴리에틸렌관		M	270		-		-		-		-	270	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌관		M	209		-		-		-		-	209	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌관		M	410		-		-		-		-	410	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌관		M	167		-		-		-		-	167	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌관		M	44		-		-		-		-	44	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌관		M	274		-		-		-		-	274	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌관		M	171		-		-		-		-	171	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌이음관		개	148		-		-		-		-	148	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌이음관		개	5		-		-		-		-	5	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌이음관		개	26		-		-		-		-	26	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌이음관		개	8		-		-		-		-	8	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌이음관		개	9		-		-		-		-	9	-	관급자재
수도용 폴리에틸렌이음관		개	11		-		-		-		-	11	-	관급자재

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
보통인부		인			-		-		-		-		-	관급자재
			160		-		-		-		-	160	-	관급자재
특별인부		인			-		-		-		-		-	관급자재
			118		-		-		-		-	118	-	관급자재
배관공		인			-		-		-		-		-	관급자재
			83		-		-		-		-	83	-	관급자재
건설기계운전기사		인			-		-		-		-		-	관급자재
			176		-		-		-		-	176	-	관급자재
종급기능사(엔지니어링)		인			-		-		-		-		-	관급자재
			112		-		-		-		-	112	-	관급자재
종급기술자(엔지니어링)		인			-		-		-		-		-	관급자재
			77		-		-		-		-	77	-	관급자재
공구손료		식			-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-	1	-	관급자재
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
01011103 가계실배관공사														
배관용 스테인리스 강관		M	26		-		-		-		-	26	-	관급자재
배관용 스테인리스 강관		M	88		-		-		-		-	88	-	관급자재
배관용 스테인리스 강관		M	20		-		-		-		-	20	-	관급자재
배관용 스테인리스 강관		M	103		-		-		-		-	103	-	관급자재
관부속품		식	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
잡자재비		식	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
관보온(아티론.매직테이프)		M	24		-		-		-		-	24	-	관급자재
관보온(아티론.매직테이프)		M	80		-		-		-		-	80	-	관급자재
관보온(아티론.매직테이프)		M	19		-		-		-		-	19	-	관급자재
관보온(아티론.매직테이프)		M	94		-		-		-		-	94	-	관급자재
보온 볼밸브		EA	6		-		-		-		-	6	-	관급자재
체크 밸브		EA	2		-		-		-		-	2	-	관급자재
버터플라이 밸브		EA	20		-		-		-		-	20	-	관급자재

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
0101110401 히트펌프제어공사														
GTHP Multi Controller (MCU)		대	5		-		-		-		-	5	-	관급자재
GTHP 통합동력반		대	5		-		-		-		-	5	-	관급자재
배관용 온도검출기		EA	20		-		-		-		-	20	-	관급자재
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[합 계]					-		-		-		-	-	-	
					-		-		-		-	-	-	

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
0101110402 시스템제어공사														
히트펌프제어용PC		대	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
Ever-Net 제어프로그램		Set	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
중앙제어 판넬(MCU),2대이하		대	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
eRTU 전송장치(프로그램포함)		대	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
온도검출기		개	2		-		-		-		-	2	-	관급자재
강제전선관		M	33		-		-		-		-	33	-	관급자재
관부속품		식	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
1종급속제가요전선관		개	125		-		-		-		-	125	-	관급자재
0.6/1kV 비닐절연난연비닐시스		m	320		-		-		-		-	320	-	관급자재
잡자재비		식	1		-		-		-		-	1	-	관급자재
내선전공		인	2		-		-		-		-	2	-	관급자재
저압케이블전공		인	3		-		-		-		-	3	-	관급자재
계장공		인	4		-		-		-		-	4	-	관급자재

[판교 노인종합복지관 건립공사 수명장추가(설비공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수 량	금 액	
0103 분담금공사														관급자재
														관급자재
시수분담금		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
가스분담금		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
지역난방분담금		식	1		-		-		-		-		-	관급자재
			1		-		-		-		-		-	관급자재
[합 계]					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

공종별집계표

[판교 노인종합복지관 건립공사 수영장추가(조경공사)] - 상단 : 당초계약내역, 하단 : 변경계약내역

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		도급금액		증감	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
01 판교 노인종합복지관 건립공사(조경공사)		식	1	515,558,272	515,558,272	154,313,682	154,313,682	2,088,771	2,088,771	671,960,725	671,960,725	6,182,468	
				523,306,539	523,306,539	152,390,351	152,390,351	2,446,303	2,446,303	678,143,193	678,143,193		
0101 판교노인종합복지관 건립공사		식	1	382,549,587	382,549,587	154,313,682	154,313,682	2,088,771	2,088,771	538,952,040	538,952,040	8,525,898	
				392,641,284	392,641,284	152,390,351	152,390,351	2,446,303	2,446,303	547,477,938	547,477,938		
0102 관급자재대		식	1	133,008,685	133,008,685	-	-	-	-	133,008,685	133,008,685	-2,343,430	
				130,665,255	130,665,255	-	-	-	-	130,665,255	130,665,255		
[합 계]				515,558,272	515,558,272	154,313,682	154,313,682	2,088,771	2,088,771	671,960,725	671,960,725	6,182,468	
				523,306,539	523,306,539	152,390,351	152,390,351	2,446,303	2,446,303	678,143,193	678,143,193		

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
0101 판교노인종합복지관 건립공사														81.414%
..이하1층 조경공사		소												
..1)식재공		소												
...소나무	H4.5xW2.0xR18	주	2	567,424	1,134,848	60,449	120,898	9,097	18,194	636,970	1,273,940	-	-	계약단가
			2	567,424	1,134,848	60,449	120,898	9,097	18,194	636,970	1,273,940			계약단가
...소나무	H4.0xW2.0xR15	주	3	460,848	1,382,544	50,058	150,174	5,621	16,863	516,527	1,549,581	-	-	계약단가
			3	460,848	1,382,544	50,058	150,174	5,621	16,863	516,527	1,549,581			계약단가
...소나무	H3.0xW1.5xR12	주	3	358,195	1,074,585	41,043	123,129	4,788	14,364	404,026	1,212,078	-	-	계약단가
			3	358,195	1,074,585	41,043	123,129	4,788	14,364	404,026	1,212,078			계약단가
...소나무(동근형)	H1.0xW1.2	주	5	229,377	1,146,885	8,178	40,890	-	-	237,555	1,187,775	-	-	계약단가
			5	229,377	1,146,885	8,178	40,890	-	-	237,555	1,187,775			계약단가
...느티나무	H4.5xR20	주	8	933,139	7,465,112	61,963	495,704	10,310	82,480	1,005,412	8,043,296	-	-	계약단가
			8	933,139	7,465,112	61,963	495,704	10,310	82,480	1,005,412	8,043,296			계약단가
...대왕참나무	H4.0xR12	주	2	256,203	512,406	41,043	82,086	4,788	9,576	302,034	604,068	-	-	계약단가
			2	256,203	512,406	41,043	82,086	4,788	9,576	302,034	604,068			계약단가
...산수유	H2.5xW1.5xR8	주	3	140,322	420,966	34,087	102,261	-	-	174,409	523,227	-	-	계약단가
			3	140,322	420,966	34,087	102,261	-	-	174,409	523,227			계약단가
...은행나무	H4.0xR10	주	4	224,435	897,740	41,043	164,172	4,788	19,152	270,266	1,081,064	-	-	계약단가
			4	224,435	897,740	41,043	164,172	4,788	19,152	270,266	1,081,064			계약단가
...회양목	H0.3xW0.3	주	200	2,808	561,600	1,148	229,600	-	-	3,956	791,200	-	-	계약단가
			200	2,808	561,600	1,148	229,600	-	-	3,956	791,200			계약단가
...사철나무	H1.2xW0.4	주	250	3,291	822,750	2,824	706,000	-	-	6,115	1,528,750	-	-	계약단가
			250	3,291	822,750	2,824	706,000	-	-	6,115	1,528,750			계약단가
...수수꽃다리	H1.5xW0.6	주	50	8,056	402,800	2,824	141,200	-	-	10,880	544,000	-	-	계약단가
			50	8,056	402,800	2,824	141,200	-	-	10,880	544,000			계약단가
...산철쭉	H0.3xW0.3	주	200	1,470	294,000	1,148	229,600	-	-	2,618	523,600	1,000	2,618,000	계약단가
			1,200	1,470	1,764,000	1,148	1,377,600	-	-	2,618	3,141,600			계약단가
...화살나무	H1.0xW0.6	주	100	15,146	1,514,600	1,830	183,000	-	-	16,976	1,697,600	-	-	계약단가
			100	15,146	1,514,600	1,830	183,000	-	-	16,976	1,697,600			계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...꽃잔디	8cm	㎡	550	522	287,100	185	101,750	-	-	707	388,850	-550	-388,850	계약단가
			-	522	-	185	-	-	707	-	계약단가			
...금낭화	10cm	㎡	200	631	126,200	185	37,000	-	-	816	163,200	-	-	계약단가
			200	631	126,200	185	37,000	-	-	816	163,200			계약단가
...기린초	8cm	㎡	700	672	470,400	185	129,500	-	-	857	599,900	150	128,550	계약단가
			850	672	571,200	185	157,250	-	-	857	728,450			계약단가
...노랑사사	10cm	㎡	900	672	604,800	185	166,500	-	-	857	771,300	-	-	계약단가
			900	672	604,800	185	166,500	-	-	857	771,300			계약단가
...동의나물	10cm	㎡	500	505	252,500	185	92,500	-	-	690	345,000	-	-	계약단가
			500	505	252,500	185	92,500	-	-	690	345,000			계약단가
...맥문동	8cm	㎡	700	380	266,000	185	129,500	-	-	565	395,500	-700	-395,500	계약단가
				380	-	185	-	-	565	-	계약단가			
...상록패랭이	8cm	㎡	450	923	415,350	185	83,250	-	-	1,108	498,600	300	332,400	계약단가
			750	923	692,250	185	138,750	-	-	1,108	831,000			계약단가
...수호초	10cm	㎡	450	923	415,350	185	83,250	-	-	1,108	498,600	-	-	계약단가
			450	923	415,350	185	83,250	-	-	1,108	498,600			계약단가
...초롱꽃	10cm	㎡	300	1,258	377,400	185	55,500	-	-	1,443	432,900	-	-	계약단가
			300	1,258	377,400	185	55,500	-	-	1,443	432,900			계약단가
...잔디(평떼)	0.3x0.3x0.03	M2	70.85	2,758	195,404	4,084	289,351	-	-	6,842	484,755	-17.88	-122,335	계약단가
			52.97	2,758	146,091	4,084	216,329	-	-	6,842	362,420			계약단가
...방수방근시트	T1.2	m2	286.93	23,207	6,658,784	11,026	3,163,690	-	-	34,233	9,822,474	14.78	505,963	계약단가
			301.71	23,207	7,001,783	11,026	3,326,654	-	-	34,233	10,328,437			계약단가
...인공토		m3	49.12	89,159	4,379,490	16,351	803,161	-	-	105,510	5,182,651	12.95	1,366,354	계약단가
			62.07	89,159	5,534,099	16,351	1,014,906	-	-	105,510	6,549,005			계약단가
...배수판	T20	m2	147.62	10,868	1,604,334	3,073	453,636	-	-	13,941	2,057,970	10.55	147,077	계약단가
			158.17	10,868	1,718,991	3,073	486,056	-	-	13,941	2,205,047			계약단가
[소 계]					33,683,948		8,357,302		160,629		42,201,879			
					36,541,500		9,691,409		160,629		46,393,538			

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.2)시설물 및 구조물공		식												
...수경시설		식	1	21,242,082	21,242,082	8,139,960	8,139,960	84,498	84,498	29,466,540	29,466,540	-	-	계약단가
			1	21,242,082	21,242,082	8,139,960	8,139,960	84,498	84,498	29,466,540	29,466,540			계약단가
...등의자	1520x580x770	EA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	관급자 관급
			4	-	-	-	-	-	-	-	-			관급자 관급
...티테이블	Ø90xH765	EA	2	1,546,600	3,093,200	-	-	-	-	1,546,600	3,093,200	-	-	계약단가
			2	1,546,600	3,093,200	-	-	-	-	1,546,600	3,093,200			계약단가
...조형가벽		식	1	1,944,364	1,944,364	5,801,150	5,801,150	295,646	295,646	8,041,160	8,041,160	-	-	계약단가
			1	1,944,364	1,944,364	5,801,150	5,801,150	295,646	295,646	8,041,160	8,041,160			계약단가
...통석의자		식										4	2,116,764	신규, 호표-1
			4	529,191	2,116,764	-	-	-	-	529,191	2,116,764			신규, 호표-1
...수목플랜터		식										1	1,182,854	신규, 호표-2
			1	517,041	517,041	665,813	665,813	-	-	1,182,854	1,182,854			신규, 호표-2 계약심사단가
...수목플랜터A		개소	6	606,096	3,636,576	851,063	5,106,378	-	-	1,457,159	8,742,954	-6	-8,742,954	계약단가
				606,096	-	851,063	-	-	-	-	-			계약단가
...수목플랜터B		개소	2	631,223	1,262,446	923,386	1,846,772	5,471	10,942	1,560,080	3,120,160	-2	-3,120,160	계약단가
				631,223	-	923,386	-	5,471	-	-	-			계약단가
...목재데크A		식	1	1,853,093	1,853,093	669,605	669,605	411	411	2,523,109	2,523,109	-	-	계약단가
			1	1,853,093	1,853,093	669,605	669,605	411	411	2,523,109	2,523,109			계약단가
...목재데크B		식	1	2,326,360	2,326,360	906,273	906,273	103	103	3,232,736	3,232,736	-	-	계약단가
			1	2,326,360	2,326,360	906,273	906,273	103	103	3,232,736	3,232,736			계약단가
...플랜터E		m	3.3	39,230	129,459	27,387	90,377	-	-	66,617	219,836	-	-	계약단가
			3.3	39,230	129,459	27,387	90,377	-	-	66,617	219,836			계약단가
...앉음벽A		m	7.6	7,663	58,238	3,221	24,479	-	-	10,884	82,717	-	-	계약단가
			7.6	7,663	58,238	3,221	24,479	-	-	10,884	82,717			계약단가
...앉음벽C		m										18.3	3,889,280	신규, 호표-3
			18.3	100,914	1,846,726	111,615	2,042,554	-	-	212,529	3,889,280			신규, 호표-3 계약심사단가
[소 계]					35,545,818		22,584,994		391,600	58,522,412		-	-4,674,216	
					35,127,327		18,340,211		380,658	53,848,196				

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.3)포장공		식												
...점토블럭포장A	230x114xT60, 핑크	M2	311.60	2,281	710,759	15,051	4,689,891	150	46,740	17,482	5,447,390	-185.88	-3,249,554	계약단가
			125.72	2,281	286,767	15,051	1,892,211	150	18,858	17,482	2,197,836			계약단가
...점토블럭포장A	230x114xT60, 아이보리	M2	206.40	2,281	470,798	15,051	3,106,526	150	30,960	17,482	3,608,284	-125.53	-2,194,516	계약단가
			80.87	2,281	184,464	15,051	1,217,174	150	12,130	17,482	1,413,768			계약단가
...점토블럭포장A	230x114xT60, 초코	M2	18.50	2,281	42,198	15,051	278,443	150	2,775	17,482	323,416	-9.45	-165,205	계약단가
			9.05	2,281	20,643	15,051	136,211	150	1,357	17,482	158,211			계약단가
...점토블럭포장B	230x114xT60, 핑크	M2	177.40	740	131,276	14,421	2,558,285	-	-	15,161	2,689,561	-17.64	-267,441	계약단가
			159.76	740	118,222	14,421	2,303,898	-	-	15,161	2,422,120			계약단가
...점토블럭포장B	230x114xT60, 아이보리	M2	108.30	740	80,142	14,421	1,561,794	-	-	15,161	1,641,936	-5.54	-83,993	계약단가
			102.76	740	76,042	14,421	1,481,901	-	-	15,161	1,557,943			계약단가
...점토블럭포장B	230x114xT60, 초코	M2	16.30	740	12,062	14,421	235,062	-	-	15,161	247,124	-4.79	-72,622	계약단가
			11.51	740	8,517	14,421	165,985	-	-	15,161	174,502			계약단가
...인조화강석블럭포장A	300x300xT60, 화이트	M2	59.00	5,664	334,176	5,648	333,232	566	33,394	11,878	700,802	45.77	543,654	계약단가
			104.77	5,664	593,417	5,648	591,740	566	59,299	11,878	1,244,456			계약단가
...인조화강석블럭포장A	300x300xT60, 그레이	M2	4.00	5,664	22,656	5,648	22,592	566	2,264	11,878	47,512	0.82	9,739	계약단가
			4.82	5,664	27,300	5,648	27,223	566	2,728	11,878	57,251			계약단가
...인조화강석블럭포장A	300x300xT60, 블랙	M2	23.00	5,664	130,272	5,648	129,904	566	13,018	11,878	273,194	21.27	252,643	계약단가
			44.27	5,664	250,745	5,648	250,036	566	25,056	11,878	525,837			계약단가
...인조화강석블럭포장A	300x300xT60, 옐로우	M2	11.10	5,664	62,870	5,648	62,692	566	6,282	11,878	131,844	-0.69	-8,195	계약단가
			10.41	5,664	58,962	5,648	58,795	566	5,892	11,878	123,649			계약단가
...인조화강석블럭포장B	300x300xT60, 화이트	M2	103.50	1,155	119,542	1,743	180,400	337	34,879	3,235	334,821	2.03	6,567	계약단가
			105.53	1,155	121,887	1,743	183,938	337	35,563	3,235	341,388			계약단가
...인조화강석블럭포장B	300x300xT60, 그레이	M2	9.50	1,155	10,972	1,743	16,558	337	3,201	3,235	30,731	-0.93	-3,008	계약단가
			8.57	1,155	9,898	1,743	14,937	337	2,888	3,235	27,723			계약단가
...인조화강석블럭포장B	300x300xT60, 블랙	M2	40.00	1,155	46,200	1,743	69,720	337	13,480	3,235	129,400	0.49	1,584	계약단가
			40.49	1,155	46,765	1,743	70,574	337	13,645	3,235	130,984			계약단가
...인조화강석블럭포장B	300x300xT60, 옐로우	M2	5.90	1,155	6,814	1,743	10,283	337	1,988	3,235	19,085	-2.22	-7,181	계약단가
			3.68	1,155	4,250	1,743	6,414	337	1,240	3,235	11,904			계약단가
...인조화강석블럭포장C	300x300xT60, 화이트	M2										29.17	325,624	신규, 호표-4
			29.17	6,291	183,508	4,542	132,490	330	9,626	11,163	325,624			신규, 호표-4 계약심사단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...인조화강석블럭포장C	100x100xT60, 그레이	M2	3.50	5,664	19,824	5,648	19,768	566	1,981	11,878	41,573	4.46	52,975	계약단가
			7.96	5,664	45,085	5,648	44,958	566	4,505	11,878	94,548		계약단가	
...인조화강석블럭포장C	100x100xT60, 블랙	M2	8.30	5,664	47,011	5,648	46,878	566	4,697	11,878	98,586	-3.90	-46,324	계약단가
			4.40	5,664	24,921	5,648	24,851	566	2,490	11,878	52,262		계약단가	
...인조화강석블럭포장C	100x100xT60, 옐로우	M2	33.30	5,664	188,611	5,648	188,078	566	18,847	11,878	395,536	-20.16	-239,461	계약단가
			13.14	5,664	74,424	5,648	74,214	566	7,437	11,878	156,075		계약단가	
...인조화강석블럭포장D	300x300xT60, 화이트	M2										35.38	127,402	신규, 호표-5
			35.38	1,172	41,465	2,103	74,404	326	11,533	3,601	127,402		신규, 호표-5 계약심사단가	
...인조화강석블럭포장D	100x100xT60, 그레이	M2	1.10	1,155	1,270	1,743	1,917	337	370	3,235	3,557	6.29	20,348	계약단가
			7.39	1,155	8,535	1,743	12,880	337	2,490	3,235	23,905		계약단가	
...인조화강석블럭포장D	100x100xT60, 블랙	M2	3.30	1,155	3,811	1,743	5,751	337	1,112	3,235	10,674	11.11	35,941	계약단가
			14.41	1,155	16,643	1,743	25,116	337	4,856	3,235	46,615		계약단가	
...인조화강석블럭포장D	100x100xT60, 옐로우	M2	17.20	1,155	19,866	1,743	29,979	337	5,796	3,235	55,641	33.30	107,725	계약단가
			50.50	1,155	58,327	1,743	88,021	337	17,018	3,235	163,366		계약단가	
...녹지경계석A(직선)	150x150x1000	m	43.00	9,562	411,166	6,384	274,512	2,181	93,783	18,127	779,461	54.80	993,358	계약단가
			97.80	9,562	935,163	6,384	624,355	2,181	213,301	18,127	1,772,819		계약단가	
...녹지경계석A(곡선)	150x150x1000	m	10.00	17,601	176,010	6,384	63,840	2,181	21,810	26,166	261,660	6.90	180,543	계약단가
			16.90	17,601	297,456	6,384	107,889	2,181	36,858	26,166	442,203		계약단가	
...녹지경계석B(직선)	150x150x1000	m	41.00	9,495	389,295	4,460	182,860	1,129	46,289	15,084	618,444	-	-	계약단가
			41.00	9,495	389,295	4,460	182,860	1,129	46,289	15,084	618,444		계약단가	
...녹지경계석B(곡선)	150x150x1000	m	15.00	17,535	263,025	4,460	66,900	1,129	16,935	23,124	346,860	-	-	계약단가
			15.00	17,535	263,025	4,460	66,900	1,129	16,935	23,124	346,860		계약단가	
...포장경계석A(직선)	100x100x1000	m	18.00	6,347	114,246	7,085	127,530	2,589	46,602	16,021	288,378	36.30	581,561	계약단가
			54.30	6,347	344,642	7,085	384,715	2,589	140,582	16,021	869,939		계약단가	
...포장경계석B(직선)	100x100x1000	m	20.00	6,270	125,400	4,617	92,340	1,579	31,580	12,466	249,320	10.60	132,139	계약단가
			30.60	6,270	191,862	4,617	141,280	1,579	48,317	12,466	381,459		계약단가	
...엘브엣지A	W32xH78	m	7.50	14,533	108,997	-	-	-	-	14,533	108,997	-	-	계약단가
			7.50	14,533	108,997	-	-	-	-	14,533	108,997		계약단가	
[소 계]				4,049,269		14,355,735		478,783		18,883,787			-2,965,697	
				4,791,227		10,385,970		740,893		15,918,090				

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.. 지상1층 조경공사		소												
...1)식재공		소												
...소나무	H4.0xW1.8xR20	주	2	567,424	1,134,848	60,449	120,898	9,097	18,194	636,970	1,273,940	-	-	계약단가
			2	567,424	1,134,848	60,449	120,898	9,097	18,194	636,970	1,273,940			계약단가
...소나무	H3.5xW1.5xR15	주	3	460,848	1,382,544	50,058	150,174	5,621	16,863	516,527	1,549,581	-	-	계약단가
			3	460,848	1,382,544	50,058	150,174	5,621	16,863	516,527	1,549,581			계약단가
...소나무	H3.0xW1.5xR12	주	4	358,195	1,432,780	41,043	164,172	4,788	19,152	404,026	1,616,104	-	-	계약단가
			4	358,195	1,432,780	41,043	164,172	4,788	19,152	404,026	1,616,104			계약단가
...서양측백	H3.0xW1.0	주	13	120,258	1,563,354	26,194	340,522	-	-	146,452	1,903,876	-	-	계약단가
			13	120,258	1,563,354	26,194	340,522	-	-	146,452	1,903,876			계약단가
...스트로브잣나무	H2.5xW1.2	주	83	58,060	4,818,980	21,324	1,769,892	-	-	79,384	6,588,872	-	-	계약단가
			83	58,060	4,818,980	21,324	1,769,892	-	-	79,384	6,588,872			계약단가
...주목	H2.0xW1.0	주	7	272,849	1,909,943	15,774	110,418	-	-	288,623	2,020,361	-	-	계약단가
			7	272,849	1,909,943	15,774	110,418	-	-	288,623	2,020,361			계약단가
...꽃사과	H3.0xR8	주	9	109,390	984,510	34,087	306,783	-	-	143,477	1,291,293	-	-	계약단가
			9	109,390	984,510	34,087	306,783	-	-	143,477	1,291,293			계약단가
...느티나무	H4.5xR20	주	1	933,139	933,139	61,963	61,963	10,310	10,310	1,005,412	1,005,412	-	-	계약단가
			1	933,139	933,139	61,963	61,963	10,310	10,310	1,005,412	1,005,412			계약단가
...대추나무	H3.5xR10	주	3	194,976	584,928	33,093	99,279	4,059	12,177	232,128	696,384	-	-	계약단가
			3	194,976	584,928	33,093	99,279	4,059	12,177	232,128	696,384			계약단가
...때죽나무	H3.0xR8	주	3	116,914	350,742	34,087	102,261	-	-	151,001	453,003	-	-	계약단가
			3	116,914	350,742	34,087	102,261	-	-	151,001	453,003			계약단가
...마가목	H3.0xR8	주	3	133,634	400,902	34,087	102,261	-	-	167,721	503,163	-	-	계약단가
			3	133,634	400,902	34,087	102,261	-	-	167,721	503,163			계약단가
...매화나무	H2.5xR6	주	6	68,363	410,178	21,913	131,478	-	-	90,276	541,656	-	-	계약단가
			6	68,363	410,178	21,913	131,478	-	-	90,276	541,656			계약단가
...모감주나무	H3.0xR8	주	3	103,538	310,614	34,087	102,261	-	-	137,625	412,875	-	-	계약단가
			3	103,538	310,614	34,087	102,261	-	-	137,625	412,875			계약단가
...백목련	H3.0xR10	주	5	173,240	866,200	33,093	165,465	4,059	20,295	210,392	1,051,960	-	-	계약단가
			5	173,240	866,200	33,093	165,465	4,059	20,295	210,392	1,051,960			계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...산딸나무	H3.0xR8	주	3	136,978	410,934	34,087	102,261	-	-	171,065	513,195	-	-	계약단가
			3	136,978	410,934	34,087	102,261	-	-	171,065	513,195	-	-	계약단가
...산수유	H2.5xW1.5xR8	주	9	140,322	1,262,898	34,087	306,783	-	-	174,409	1,569,681	-	-	계약단가
			9	140,322	1,262,898	34,087	306,783	-	-	174,409	1,569,681	-	-	계약단가
...살구나무	H3.0xR8	주	3	106,046	318,138	34,087	102,261	-	-	140,133	420,399	-	-	계약단가
			3	106,046	318,138	34,087	102,261	-	-	140,133	420,399	-	-	계약단가
...황벚나무	H3.5xR8	주	3	136,142	408,426	34,087	102,261	-	-	170,229	510,687	-	-	계약단가
			3	136,142	408,426	34,087	102,261	-	-	170,229	510,687	-	-	계약단가
...은행나무	H4.0xR10	주	22	224,435	4,937,570	41,043	902,946	4,788	105,336	270,266	5,945,852	-	-	계약단가
			22	224,435	4,937,570	41,043	902,946	4,788	105,336	270,266	5,945,852	-	-	계약단가
...이팝나무	H3.5xR12	주	10	348,163	3,481,630	41,043	410,430	4,788	47,880	393,994	3,939,940	-7	-2,757,952	계약단가
			3	348,163	1,044,489	41,044	123,132	4,789	14,367	393,996	1,181,988	-7	-2,757,952	계약단가
...청단풍	H2.5xR8	주	15	110,226	1,653,390	34,087	511,305	-	-	144,313	2,164,695	-	-	계약단가
			15	110,226	1,653,390	34,087	511,305	-	-	144,313	2,164,695	-	-	계약단가
...눈주목	H0.3xW0.3	주	1,450	11,586	16,799,700	1,148	1,664,600	-	-	12,734	18,464,300	-	-	계약단가
			1,450	11,586	16,799,700	1,148	1,664,600	-	-	12,734	18,464,300	-	-	계약단가
...회양목	H0.3xW0.3	주	400	2,808	1,123,200	1,148	459,200	-	-	3,956	1,582,400	-	-	계약단가
			400	2,808	1,123,200	1,148	459,200	-	-	3,956	1,582,400	-	-	계약단가
...꽃댕강나무	H1.0xW0.6	주	100	9,043	904,300	1,830	183,000	-	-	10,873	1,087,300	50	543,650	계약단가
			150	9,043	1,356,450	1,830	274,500	-	-	10,873	1,630,950	50	543,650	계약단가
...말발도리	H1.2xW0.4	주	100	2,455	245,500	2,824	282,400	-	-	5,279	527,900	-100	-527,900	계약단가
				2,455	-	2,824	-	-	-	-	-	-100	-527,900	계약단가
...명자나무	H0.6xW0.4	주	100	2,473	247,300	1,148	114,800	-	-	3,621	362,100	-	-	계약단가
			100	2,473	247,300	1,148	114,800	-	-	3,621	362,100	-	-	계약단가
...박태기나무	H1.2xW0.5	주	50	5,632	281,600	2,824	141,200	-	-	8,456	422,800	-50	-422,800	계약단가
				5,632	-	2,824	-	-	-	-	-	-50	-422,800	계약단가
...수수꽃다리	H1.5xW0.6	주	100	8,056	805,600	2,824	282,400	-	-	10,880	1,088,000	50	544,000	계약단가
			150	8,056	1,208,400	2,824	423,600	-	-	10,880	1,632,000	50	544,000	계약단가
...산철쭉	H0.3xW0.3	주	850	1,470	1,249,500	1,148	975,800	-	-	2,618	2,225,300	800	2,094,400	계약단가
			1,650	1,470	2,425,500	1,148	1,894,200	-	-	2,618	4,319,700	800	2,094,400	계약단가
...영산홍	H0.3xW0.3	주	250	1,470	367,500	1,148	287,000	-	-	2,618	654,500	450	1,178,100	계약단가
			700	1,470	1,029,000	1,148	803,600	-	-	2,618	1,832,600	450	1,178,100	계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...자산홍	H0.3xW0.3	주	650	1,303	846,950	1,148	746,200	-	-	2,451	1,593,150	-50	-122,550	계약단가
			600	1,303	781,800	1,148	688,800	-	-	2,451	1,470,600			계약단가
...조팝나무	H1.2xW0.6	주	50	5,214	260,700	2,824	141,200	-	-	8,038	401,900	-	-	계약단가
			50	5,214	260,700	2,824	141,200	-	-	8,038	401,900			계약단가
...화살나무	H1.0xW0.6	주	150	15,146	2,271,900	1,830	274,500	-	-	16,976	2,546,400	-	-	계약단가
			150	15,146	2,271,900	1,830	274,500	-	-	16,976	2,546,400			계약단가
...꽃잔디	8cm	㎡	500	522	261,000	185	92,500	-	-	707	353,500	-350	-247,450	계약단가
			150	522	78,300	185	27,750	-	-	707	106,050			계약단가
...구절초	8cm	㎡	100	689	68,900	185	18,500	-	-	874	87,400	200	174,800	계약단가
			300	689	206,700	185	55,500	-	-	874	262,200			계약단가
...금낭화	10cm	㎡	100	631	63,100	185	18,500	-	-	816	81,600	-	-	계약단가
			100	631	63,100	185	18,500	-	-	816	81,600			계약단가
...기린초	8cm	㎡	250	672	168,000	185	46,250	-	-	857	214,250	-50	-42,850	계약단가
			200	672	134,400	185	37,000	-	-	857	171,400			계약단가
...노랑사사	10cm	㎡	750	672	504,000	185	138,750	-	-	857	642,750	-150	-128,550	계약단가
			600	672	403,200	185	111,000	-	-	857	514,200			계약단가
...동의나물	10cm	㎡	100	505	50,500	185	18,500	-	-	690	69,000	200	138,000	계약단가
			300	505	151,500	185	55,500	-	-	690	207,000			계약단가
...맥문동	8cm	㎡	400	380	152,000	185	74,000	-	-	565	226,000	-400	-226,000	계약단가
				380	-	185	-	-	-	565	-			계약단가
...별개미취	8cm	㎡	100	681	68,100	185	18,500	-	-	866	86,600	200	173,200	계약단가
			300	681	204,300	185	55,500	-	-	866	259,800			계약단가
...상록패랭이	8cm	㎡	200	923	184,600	185	37,000	-	-	1,108	221,600	-100	-110,800	계약단가
			100	923	92,300	185	18,500	-	-	1,108	110,800			계약단가
...수호초	10cm	㎡	200	923	184,600	185	37,000	-	-	1,108	221,600	-50	-55,400	계약단가
			150	923	138,450	185	27,750	-	-	1,108	166,200			계약단가
...원추리	2~3분얼	㎡	100	840	84,000	185	18,500	-	-	1,025	102,500	200	205,000	계약단가
			300	840	252,000	185	55,500	-	-	1,025	307,500			계약단가
...은방울꽃	8CM	㎡									100	102,600	신규, 호표-6	
			100	818	81,800	208	20,800	-	-	1,026			102,600	신규, 호표-6 계약심사단가
...초롱꽃	10cm	㎡	250	1,258	314,500	185	46,250	-	-	1,443	360,750	-50	-72,150	계약단가
			200	1,258	251,600	185	37,000	-	-	1,443	288,600			계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...하늘매발톱	10cm	본	100	1,632	163,200	208	20,800	-	-	1,840	184,000	100	184,000	신규, 호표-7 신규, 호표-7 계약심사단가
...잔디(평때)	0.3x0.3x0.03	M2	588.84	2,758	1,624,020	4,084	2,404,822	-	-	6,842	4,028,842	432.73	2,960,739	계약단가
			1,021.57	2,758	2,817,490	4,084	4,172,091	-	-	6,842	6,989,581			계약단가
...방수방근시트	T1.2	m2	677.34	23,207	15,719,029	11,026	7,468,350	-	-	34,233	23,187,379	111.51	3,817,322	계약단가
			788.85	23,207	18,306,841	11,026	8,697,860	-	-	34,233	27,004,701			계약단가
...인공토		m3	275.88	89,159	24,597,184	16,351	4,510,913	-	-	105,510	29,108,097	43.81	4,622,394	계약단가
			319.69	89,159	28,503,240	16,351	5,227,251	-	-	105,510	33,730,491			계약단가
...배수판	T20	m2	414.09	10,868	4,500,330	3,073	1,272,498	-	-	13,941	5,772,828	147.14	2,051,278	계약단가
			561.23	10,868	6,099,447	3,073	1,724,659	-	-	13,941	7,824,106			계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[소 계]					103,504,261		27,939,207		250,207		131,693,675			
					112,571,325		32,980,737		216,694		145,768,756		14,075,081	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.2)시설물 및 구조물공		식												
...팔각정자		EA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
...평의자		EA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
...등의자		EA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
...평 상	1600x1200x460	EA	1	1,922,800	1,922,800	-	-	-	-	1,922,800	1,922,800	-1	-1,922,800	계약단가
					-	-	-	-	-	-	-			계약단가
...전통당장A		식	1	73,488	73,488	272,194	272,194	38,926	38,926	384,608	384,608	-	-	계약단가
			1	73,488	73,488	272,194	272,194	38,926	38,926	384,608	384,608	-	-	계약단가
...전통당장B		식	1	94,110	94,110	342,327	342,327	46,945	46,945	483,382	483,382	-	-	계약단가
			1	94,110	94,110	342,327	342,327	46,945	46,945	483,382	483,382	-	-	계약단가
...플랜터A		식	1	1,659,467	1,659,467	4,082,207	4,082,207	-	-	5,741,674	5,741,674	-	-	계약단가
			1	1,659,467	1,659,467	4,082,207	4,082,207	-	-	5,741,674	5,741,674	-	-	계약단가
...플랜터B		식	1	593,197	593,197	2,232,183	2,232,183	-	-	2,825,380	2,825,380	-	-	계약단가
			1	593,197	593,197	2,232,183	2,232,183	-	-	2,825,380	2,825,380	-	-	계약단가
...플랜터C		m	8.8	67,394	593,067	89,212	785,065	6,104	53,715	162,710	1,431,847	-	-	계약단가
			8.8	67,394	593,067	89,212	785,065	6,104	53,715	162,710	1,431,847	-	-	계약단가
...플랜터D		m	73.9	63,215	4,671,588	89,631	6,623,730	-	-	152,846	11,295,318	-	-	계약단가
			73.9	63,215	4,671,588	89,631	6,623,730	-	-	152,846	11,295,318	-	-	계약단가
...앉음벽B		m	9.4	75,459	709,314	180,495	1,696,653	6,825	64,155	262,779	2,470,122	-	-	계약단가
			9.4	75,459	709,314	180,495	1,696,653	6,825	64,155	262,779	2,470,122	-	-	계약단가
...야외스탠드		식	1	1,638,856	1,638,856	221,843	221,843	29,111	29,111	1,889,810	1,889,810	-	-	계약단가
			1	1,638,856	1,638,856	221,843	221,843	29,111	29,111	1,889,810	1,889,810	-	-	계약단가
...트랙리스A	2380x140x2000	식	1	2,340,800	2,340,800	-	-	-	-	2,340,800	2,340,800	-	-	계약단가
			1	2,340,800	2,340,800	-	-	-	-	2,340,800	2,340,800	-	-	계약단가
...트랙리스B	2380x140x1500	식	1	2,173,600	2,173,600	-	-	-	-	2,173,600	2,173,600	-	-	계약단가
			1	2,173,600	2,173,600	-	-	-	-	2,173,600	2,173,600	-	-	계약단가
...트랙리스C	H1400	m	14	183,920	2,574,880	-	-	-	-	183,920	2,574,880	-	-	계약단가
			14	183,920	2,574,880	-	-	-	-	183,920	2,574,880	-	-	계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...조각품A	H700~1800	EA	1	14,153,480	14,153,480	-	-	-	-	14,153,480	14,153,480	-	-	계약단가
			1	14,153,480	14,153,480	-	-	-	-	14,153,480	14,153,480	-	-	계약단가
...조각품B	H1800~1920	EA	1	3,477,760	3,477,760	-	-	-	-	3,477,760	3,477,760	-	-	계약단가
			1	3,477,760	3,477,760	-	-	-	-	3,477,760	3,477,760	-	-	계약단가
...휴지통	400x400x830	EA	2	652,080	1,304,160	-	-	-	-	652,080	1,304,160	-	-	계약단가
			2	652,080	1,304,160	-	-	-	-	652,080	1,304,160	-	-	계약단가
...목재데크C		식	1	1,417,037	1,417,037	701,484	701,484	86	86	2,118,607	2,118,607	-	-	계약단가
			1	1,417,037	1,417,037	701,484	701,484	86	86	2,118,607	2,118,607	-	-	계약단가
...목재데크D		식	1	993,728	993,728	363,619	363,619	1,675	1,675	1,359,022	1,359,022	-	-	계약단가
			1	993,728	993,728	363,619	363,619	1,675	1,675	1,359,022	1,359,022	-	-	계약단가
...목재데크E		식	1	523,259	523,259	190,215	190,215	1,053	1,053	714,527	714,527	-	-	계약단가
			1	523,259	523,259	190,215	190,215	1,053	1,053	714,527	714,527	-	-	계약단가
...목재데크F		식	1	1,255,926	1,255,926	615,951	615,951	2,785	2,785	1,874,662	1,874,662	-	-	계약단가
			1	1,255,926	1,255,926	615,951	615,951	2,785	2,785	1,874,662	1,874,662	-	-	계약단가
...목재데크G		식	1	4,131,603	4,131,603	1,556,433	1,556,433	49	49	5,688,085	5,688,085	-	-	계약단가
			1	4,131,603	4,131,603	1,556,433	1,556,433	49	49	5,688,085	5,688,085	-	-	계약단가
[소 계]					46,302,120		19,683,904		238,500		66,224,524		-1,922,800	
					44,379,320		19,683,904		238,500		64,301,724			

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.3)포장공		식												
...점토블럭포장A	230x114xT60, 핑크	M2	193.96	2,281	442,422	15,051	2,919,291	150	29,094	17,482	3,390,807	-89.34	-1,561,841	계약단가
			104.62	2,281	238,638	15,051	1,574,635	150	15,693	17,482	1,828,966			계약단가
...점토블럭포장A	230x114xT60, 아이보리	M2	37.60	2,281	85,765	15,051	565,917	150	5,640	17,482	657,322	-2.87	-50,173	계약단가
			34.73	2,281	79,219	15,051	522,721	150	5,209	17,482	607,149			계약단가
...점토블럭포장A	230x114xT60, 초코	M2	3.10	2,281	7,071	15,051	46,658	150	465	17,482	54,194	-0.98	-17,133	계약단가
			2.12	2,281	4,835	15,051	31,908	150	318	17,482	37,061			계약단가
...점토블럭포장B	230x114xT60, 핑크	M2	281.80	740	208,532	14,421	4,063,837	-	-	15,161	4,272,369	114.54	1,736,541	계약단가
			396.34	740	293,291	14,421	5,715,619	-	-	15,161	6,008,910			계약단가
...점토블럭포장B	230x114xT60, 아이보리	M2	84.80	740	62,752	14,421	1,222,900	-	-	15,161	1,285,652	41.40	627,666	계약단가
			126.20	740	93,388	14,421	1,819,930	-	-	15,161	1,913,318			계약단가
...점토블럭포장B	230x114xT60, 초코	M2	11.70	740	8,658	14,421	168,725	-	-	15,161	177,383	6.29	95,362	계약단가
			17.99	740	13,312	14,421	259,433	-	-	15,161	272,745			계약단가
...인조화강석블럭포장C	100x100xT60, 화이트	M2	12.48	5,664	70,686	5,648	70,487	566	7,063	11,878	148,236	-3.25	-38,603	계약단가
			9.23	5,664	52,278	5,648	52,131	566	5,224	11,878	109,633			계약단가
...인조화강석블럭포장C	100x100xT60, 그레이	M2	3.40	5,664	19,257	5,648	19,203	566	1,924	11,878	40,384	-1.12	-13,304	계약단가
			2.28	5,664	12,913	5,648	12,877	566	1,290	11,878	27,080			계약단가
...인조화강석블럭포장C	100x100xT60, 블랙	M2	7.00	5,664	39,648	5,648	39,536	566	3,962	11,878	83,146	-3.12	-37,060	계약단가
			3.88	5,664	21,976	5,648	21,914	566	2,196	11,878	46,086			계약단가
...인조화강석블럭포장D	100x100xT60, 화이트	M2	10.10	1,155	11,665	1,743	17,604	337	3,403	3,235	32,672	-1.75	-5,661	계약단가
			8.35	1,155	9,644	1,743	14,554	337	2,813	3,235	27,011			계약단가
...인조화강석블럭포장D	100x100xT60, 그레이	M2	2.10	1,155	2,425	1,743	3,660	337	707	3,235	6,792	-0.04	-129	계약단가
			2.06	1,155	2,379	1,743	3,590	337	694	3,235	6,663			계약단가
...인조화강석블럭포장D	100x100xT60, 블랙	M2	2.20	1,155	2,541	1,743	3,834	337	741	3,235	7,116	1.31	4,237	계약단가
			3.51	1,155	4,054	1,743	6,117	337	1,182	3,235	11,353			계약단가
...부정형판석포장	T30	M2	30.20	39,454	1,191,510	59,563	1,798,802	-	-	99,017	2,990,312	-	-	계약단가
			30.20	39,454	1,191,510	59,563	1,798,802	-	-	99,017	2,990,312			계약단가
...지암로포장A	T100, 포천석박기+자갈세워박기	M2	1.71	44,742	76,508	5,969	10,206	-	-	50,711	86,714	-	-	계약단가
			1.71	44,742	76,508	5,969	10,206	-	-	50,711	86,714			계약단가
...지암로포장B	T100, 호박돌박기+자갈세워박기	M2	1.71	138,107	236,162	5,099	8,719	-	-	143,206	244,881	-	-	계약단가
			1.71	138,107	236,162	5,099	8,719	-	-	143,206	244,881			계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
... 지압로포장C	T100, 각석모로세워박기+자갈 세워박기	M2	1.71	96,424	164,885	5,649	9,659	-	-	102,073	174,544	-	-	계약단가
			1.71	96,424	164,885	5,649	9,659	-	-	102,073	174,544	-	-	계약단가
... 지압로포장D	T100, 해미석세워박기	M2	1.71	23,090	39,483	5,969	10,206	-	-	29,059	49,689	-	-	계약단가
			1.71	23,090	39,483	5,969	10,206	-	-	29,059	49,689	-	-	계약단가
... 녹지경계석A(직선)	150x150x1000	m	173.10	9,562	1,655,182	6,384	1,105,070	2,181	377,531	18,127	3,137,783	49.90	904,538	계약단가
			223.00	9,562	2,132,326	6,384	1,423,632	2,181	486,363	18,127	4,042,321	-	-	계약단가
... 녹지경계석A(곡선)	150x150x1000	m	13.00	17,601	228,813	6,384	82,992	2,181	28,353	26,166	340,158	-5.90	-154,380	계약단가
			7.10	17,601	124,967	6,384	45,326	2,181	15,485	26,166	185,778	-	-	계약단가
... 녹지경계석B(직선)	150x150x1000	m	31.00	9,495	294,345	4,460	138,260	1,129	34,999	15,084	467,604	48.90	737,607	계약단가
			79.90	9,495	758,650	4,460	356,354	1,129	90,207	15,084	1,205,211	-	-	계약단가
... 녹지경계석B(곡선)	150x150x1000	m	11.00	17,535	192,885	4,460	49,060	1,129	12,419	23,124	254,364	3.20	73,996	계약단가
			14.20	17,535	248,997	4,460	63,332	1,129	16,031	23,124	328,360	-	-	계약단가
... 포장경계석A(직선)	100x100x1000	m										3.90	67,500	신규, 호표-8
			3.90	8,273	32,264	9,035	35,236	-	-	17,308	67,500	-	-	신규, 호표-8 계약심사단가
... 포장경계석B(직선)	100x100x1000	m	18.00	6,270	112,860	4,617	83,106	1,579	28,422	12,466	224,388	2.20	27,424	계약단가
			20.20	6,270	126,654	4,617	93,263	1,579	31,895	12,466	251,812	-	-	계약단가
... 엘브엣지B	W32xH60	m	21.00	14,199	298,179	-	-	-	-	14,199	298,179	-	-	계약단가
			21.00	14,199	298,179	-	-	-	-	14,199	298,179	-	-	계약단가
[소 계]					5,452,234		12,437,732		534,723		18,424,689			
					6,256,512		13,890,164		674,600		20,821,276		2,396,587	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.III.3층 및 옥상층 조경공사		소												
..1)식재공		소												
...소나무(동근형)	H1.0xW1.2	주	16	229,377	3,670,032	8,178	130,848	-	-	237,555	3,800,880	-	-	계약단가
			16	229,377	3,670,032	8,178	130,848	-	-	237,555	3,800,880	-	-	계약단가
...섬잣나무	H2.5xW1.0	주	17	196,334	3,337,678	21,324	362,508	-	-	217,658	3,700,186	-	-	계약단가
			17	196,334	3,337,678	21,324	362,508	-	-	217,658	3,700,186	-	-	계약단가
... 주목	H2.0xW1.0	주	2	272,849	545,698	15,774	31,548	-	-	288,623	577,246	-	-	계약단가
			2	272,849	545,698	15,774	31,548	-	-	288,623	577,246	-	-	계약단가
...매화나무	H2.5xR6	주	8	68,363	546,904	21,913	175,304	-	-	90,276	722,208	-	-	계약단가
			8	68,363	546,904	21,913	175,304	-	-	90,276	722,208	-	-	계약단가
...산수유	H2.5xW1.5xR8	주	12	140,322	1,683,864	34,087	409,044	-	-	174,409	2,092,908	-	-	계약단가
			12	140,322	1,683,864	34,087	409,044	-	-	174,409	2,092,908	-	-	계약단가
...청단풍	H2.5xR8	주	18	110,226	1,984,068	34,087	613,566	-	-	144,313	2,597,634	-	-	계약단가
			18	110,226	1,984,068	34,087	613,566	-	-	144,313	2,597,634	-	-	계약단가
...회양목	H0.3xW0.3	주	1,850	2,808	5,194,800	1,148	2,123,800	-	-	3,956	7,318,600	-	-	계약단가
			1,850	2,808	5,194,800	1,148	2,123,800	-	-	3,956	7,318,600	-	-	계약단가
...수수꽃다리	H2.0xW1.0	주	7	21,046	147,322	15,774	110,418	-	-	36,820	257,740	-	-	계약단가
			7	21,046	147,322	15,774	110,418	-	-	36,820	257,740	-	-	계약단가
...산철쭉	H0.3xW0.3	주	1,000	1,470	1,470,000	1,148	1,148,000	-	-	2,618	2,618,000	-	-	계약단가
			1,000	1,470	1,470,000	1,148	1,148,000	-	-	2,618	2,618,000	-	-	계약단가
...구절초	8cm	㎡	150	689	103,350	185	27,750	-	-	874	131,100	-	-	계약단가
			150	689	103,350	185	27,750	-	-	874	131,100	-	-	계약단가
...금낭화	10cm	㎡	100	631	63,100	185	18,500	-	-	816	81,600	-	-	계약단가
			100	631	63,100	185	18,500	-	-	816	81,600	-	-	계약단가
...기린초	8cm	㎡	150	672	100,800	185	27,750	-	-	857	128,550	-	-	계약단가
			150	672	100,800	185	27,750	-	-	857	128,550	-	-	계약단가
...맥문동	8cm	㎡	350	380	133,000	185	64,750	-	-	565	197,750	-	-	계약단가
			350	380	133,000	185	64,750	-	-	565	197,750	-	-	계약단가
...상록패랭이	8cm	㎡	150	923	138,450	185	27,750	-	-	1,108	166,200	-	-	계약단가
			150	923	138,450	185	27,750	-	-	1,108	166,200	-	-	계약단가

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...수호초	10cm	㎡	200	923	184,600	185	37,000	-	-	1,108	221,600	-	-	계약단가
			200	923	184,600	185	37,000	-	-	1,108	221,600	-	-	계약단가
...원추리	2~3분얼	㎡	100	840	84,000	185	18,500	-	-	1,025	102,500	-	-	계약단가
			100	840	84,000	185	18,500	-	-	1,025	102,500	-	-	계약단가
...초롱꽃	10cm	㎡	100	1,258	125,800	185	18,500	-	-	1,443	144,300	-	-	계약단가
			100	1,258	125,800	185	18,500	-	-	1,443	144,300	-	-	계약단가
...복스글러브	18cm	㎡	60	6,692	401,520	185	11,100	-	-	6,877	412,620	-	-	계약단가
			60	6,692	401,520	185	11,100	-	-	6,877	412,620	-	-	계약단가
...홀리혹	18cm	㎡	30	5,020	150,600	185	5,550	-	-	5,205	156,150	-	-	계약단가
			30	5,020	150,600	185	5,550	-	-	5,205	156,150	-	-	계약단가
...에키네시아	18cm	㎡	50	2,967	148,350	185	9,250	-	-	3,152	157,600	-	-	계약단가
			50	2,967	148,350	185	9,250	-	-	3,152	157,600	-	-	계약단가
...아로우	10cm	㎡	80	589	47,120	185	14,800	-	-	774	61,920	-	-	계약단가
			80	589	47,120	185	14,800	-	-	774	61,920	-	-	계약단가
...벨가못	18cm	㎡	40	1,265	50,600	185	7,400	-	-	1,450	58,000	-	-	계약단가
			40	1,265	50,600	185	7,400	-	-	1,450	58,000	-	-	계약단가
...오렌지타임	10cm	㎡	70	459	32,130	185	12,950	-	-	644	45,080	-	-	계약단가
			70	459	32,130	185	12,950	-	-	644	45,080	-	-	계약단가
...레몬타임	10cm	㎡	120	459	55,080	185	22,200	-	-	644	77,280	-	-	계약단가
			120	459	55,080	185	22,200	-	-	644	77,280	-	-	계약단가
...잔디(평떼)	0.3x0.3x0.03	M2	408.67	2,758	1,127,111	4,084	1,669,008	-	-	6,842	2,796,119	-376.31	-2,574,713	계약단가
			32.36	2,758	89,248	4,084	132,158	-	-	6,842	221,406	-	-	계약단가
...방수방근시트	T1.2	m2	1,131.23	23,207	26,252,454	11,026	12,472,941	-	-	34,233	38,725,395	-	-	계약단가
			1,131.23	23,207	26,252,454	11,026	12,472,941	-	-	34,233	38,725,395	-	-	계약단가
...인공토		m3	637.43	89,159	56,832,621	16,351	10,422,617	-	-	105,510	67,255,238	-	-	계약단가
			637.43	89,159	56,832,621	16,351	10,422,617	-	-	105,510	67,255,238	-	-	계약단가
...배수판	T20	m2	783.46	10,868	8,514,643	3,073	2,407,572	-	-	13,941	10,922,215	-	-	계약단가
			783.46	10,868	8,514,643	3,073	2,407,572	-	-	13,941	10,922,215	-	-	계약단가
...점경구	H850	EA	9	376,200	3,385,800	-	-	-	-	376,200	3,385,800	-	-	계약단가
			9	376,200	3,385,800	-	-	-	-	376,200	3,385,800	-	-	계약단가
[소 계]					116,511,495		32,400,924				148,912,419	-	-2,574,713	
					115,473,632		30,864,074					146,337,706		

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.2)시설물 및 구조물공		식												
...등의자	1520x580x770	EA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
			8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
...티테이블	Ø90xH765	EA	1	1,546,600	1,546,600	-	-	-	-	1,546,600	1,546,600	-	-	계약단가
			1	1,546,600	1,546,600	-	-	-	-	1,546,600	1,546,600	-	-	계약단가
...플랜터E		m	225.1	39,230	8,830,673	27,387	6,164,813	-	-	66,617	14,995,486	-	-	계약단가
			225.1	39,230	8,830,673	27,387	6,164,813	-	-	66,617	14,995,486	-	-	계약단가
...플랜터F		m	46.1	39,230	1,808,503	27,020	1,245,622	-	-	66,250	3,054,125	-	-	계약단가
			46.1	39,230	1,808,503	27,020	1,245,622	-	-	66,250	3,054,125	-	-	계약단가
...트랙리스D	H1260	m	33	204,820	6,759,060	-	-	-	-	204,820	6,759,060	-	-	계약단가
			33	204,820	6,759,060	-	-	-	-	204,820	6,759,060	-	-	계약단가
...옥상스탠드		식	1	6,097,337	6,097,337	917,907	917,907	81	81	7,015,325	7,015,325	-	-	계약단가
			1	6,097,337	6,097,337	917,907	917,907	81	81	7,015,325	7,015,325	-	-	계약단가
...휴지통	400x400x830	EA	3	652,080	1,956,240	-	-	-	-	652,080	1,956,240	-	-	계약단가
			3	652,080	1,956,240	-	-	-	-	652,080	1,956,240	-	-	계약단가
...목재데크H		식	1	2,517,718	2,517,718	773,914	773,914	61	61	3,291,693	3,291,693	-	-	계약단가
			1	2,517,718	2,517,718	773,914	773,914	61	61	3,291,693	3,291,693	-	-	계약단가
...목재데크I		식	1	339,472	339,472	131,639	131,639	3	3	471,114	471,114	-	-	계약단가
			1	339,472	339,472	131,639	131,639	3	3	471,114	471,114	-	-	계약단가
...목재데크J		식	1	1,389,300	1,389,300	641,542	641,542	64	64	2,030,906	2,030,906	-	-	계약단가
			1	1,389,300	1,389,300	641,542	641,542	64	64	2,030,906	2,030,906	-	-	계약단가
...목재데크K		식	1	1,204,035	1,204,035	383,778	383,778	11	11	1,587,824	1,587,824	-	-	계약단가
			1	1,204,035	1,204,035	383,778	383,778	11	11	1,587,824	1,587,824	-	-	계약단가
...목재데크L		식	1	705,929	705,929	283,750	283,750	8	8	989,687	989,687	-	-	계약단가
			1	705,929	705,929	283,750	283,750	8	8	989,687	989,687	-	-	계약단가
...목재계단		식	1	2,425,272	2,425,272	110,066	110,066	6	6	2,535,344	2,535,344	-	-	계약단가
			1	2,425,272	2,425,272	110,066	110,066	6	6	2,535,344	2,535,344	-	-	계약단가
												-	-	
[소 계]					35,580,139		10,653,031		234		46,233,404	-	-	
					35,580,139		10,653,031		234		46,233,404	-	-	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.3)포장공		식												
...점토블럭포장B	230x114xT60, 핑크	M2	267.25	740	197,765	14,421	3,854,012	-	-	15,161	4,051,777	-1.30	-19,710	계약단가
			265.95	740	196,803	14,421	3,835,264	-	-	15,161	4,032,067			계약단가
...점토블럭포장B	230x114xT60, 아이보리	M2	38.00	740	28,120	14,421	547,998	-	-	15,161	576,118	1.38	20,921	계약단가
			39.38	740	29,141	14,421	567,898	-	-	15,161	597,039			계약단가
...점토블럭포장B	230x114xT60, 초코	M2	14.00	740	10,360	14,421	201,894	-	-	15,161	212,254	-0.08	-1,214	계약단가
			13.92	740	10,300	14,421	200,740	-	-	15,161	211,040			계약단가
...디딤석포장	T50	M2	16.42	75,591	1,241,204	49,512	812,987	-	-	125,103	2,054,191	-	-	계약단가
			16.42	75,591	1,241,204	49,512	812,987	-	-	125,103	2,054,191			계약단가
...자갈 깔기		M3	10.26	15,215	156,105	34,042	349,270	-	-	49,257	505,375	-	-	계약단가
			10.26	15,215	156,105	34,042	349,270	-	-	49,257	505,375			계약단가
...인조잔디	19mm	M2	206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
			206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자 관급
...녹지경계석B(직선)	150x150x1000	m	30.20	9,495	286,749	4,460	134,692	1,129	34,095	15,084	455,536	-	-	계약단가
			30.20	9,495	286,749	4,460	134,692	1,129	34,095	15,084	455,536			계약단가
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
												-	-	
[소 계]					1,920,303		5,900,853		34,095		7,855,251	-	-3	
					1,920,302		5,900,851		34,095		7,855,248			
[합 계]					382,549,587		154,313,682		2,088,771		538,952,040	-	8,525,898	
					392,641,284		152,390,351		2,446,303		547,477,938			

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증 감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
.IV. 관급자재대														
.. * 도급자 관급자재														
... 점토벽돌(조적용)	190x90xT57	매	291	350	101,850	-	-	-	-	350	101,850	-	-	관급자재
			291	350	101,850	-	-	-	-	350	101,850			관급자재
... 점토벽돌(조적용)	230x114xT60, 그레이	매	18,871	650	12,266,150	-	-	-	-	650	12,266,150	-	-	관급자재
			18,871	650	12,266,150	-	-	-	-	650	12,266,150			관급자재
... 점토벽돌(바닥재)	230x114xT60, 핑크	매	48,221	650	31,343,650	-	-	-	-	650	31,343,650	-7,030	-4,569,500	관급자재
			41,191	650	26,774,150	-	-	-	-	650	26,774,150			관급자재
... 점토벽돌(바닥재)	230x114xT60, 아이보리	매	18,595	650	12,086,750	-	-	-	-	650	12,086,750	-3,568	-2,319,200	관급자재
			15,027	650	9,767,550	-	-	-	-	650	9,767,550			관급자재
... 점토벽돌(바닥재)	230x114xT60, 초코	매	2,489	650	1,617,850	-	-	-	-	650	1,617,850	-352	-228,800	관급자재
			2,137	650	1,389,050	-	-	-	-	650	1,389,050			관급자재
... 인조화강석블럭	300x300xT60, 화이트	M2	162,500	22,000	3,575,000	-	-	-	-	22,000	3,575,000	47,800	1,051,600	관급자재
			210,300	22,000	4,626,600	-	-	-	-	22,000	4,626,600			관급자재
... 인조화강석블럭	300x300xT60, 그레이	M2	13,500	22,000	297,000	-	-	-	-	22,000	297,000	-0.110	-2,420	관급자재
			13,390	22,000	294,580	-	-	-	-	22,000	294,580			관급자재
... 인조화강석블럭	300x300xT60, 블랙	M2	63,000	22,000	1,386,000	-	-	-	-	22,000	1,386,000	21,760	478,720	관급자재
			84,760	22,000	1,864,720	-	-	-	-	22,000	1,864,720			관급자재
... 인조화강석블럭	300x300xT60, 옐로우	M2	17,000	22,000	374,000	-	-	-	-	22,000	374,000	-2,910	-64,020	관급자재
			14,090	22,000	309,980	-	-	-	-	22,000	309,980			관급자재
... 인조화강석블럭	100x100xT60, 화이트	M2	22,580	22,000	496,760	-	-	-	-	22,000	496,760	59,550	1,310,100	관급자재
			82,130	22,000	1,806,860	-	-	-	-	22,000	1,806,860			관급자재
... 인조화강석블럭	100x100xT60, 그레이	M2	10,100	22,000	222,200	-	-	-	-	22,000	222,200	9,590	210,980	관급자재
			19,690	22,000	433,180	-	-	-	-	22,000	433,180			관급자재
... 인조화강석블럭	100x100xT60, 블랙	M2	20,800	22,000	457,600	-	-	-	-	22,000	457,600	5,400	118,800	관급자재
			26,200	22,000	576,400	-	-	-	-	22,000	576,400			관급자재
... 인조화강석블럭	100x100xT60, 옐로우	M2	50,500	22,000	1,111,000	-	-	-	-	22,000	1,111,000	13,140	289,080	관급자재
			63,640	22,000	1,400,080	-	-	-	-	22,000	1,400,080			관급자재
... 인조잔디	19mm	m2	206,000	37,000	7,622,000	-	-	-	-	37,000	7,622,000	-	-	관급자재
			206,000	37,000	7,622,000	-	-	-	-	37,000	7,622,000			관급자재

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		금 액		증감		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	수량	금액	
...합성목재(상판)	W150x27T	m2	431.040	108,000	46,552,320	-	-	-	-	108,000	46,552,320	-	-	관급자재
			431.040	108,000	46,552,320	-	-	-	-	108,000	46,552,320	-	-	관급자재
...합성목재(측면마감)	W150x27T	m2	77.100	108,000	8,326,800	-	-	-	-	108,000	8,326,800	-	-	관급자재
			77.100	108,000	8,326,800	-	-	-	-	108,000	8,326,800	-	-	관급자재
...레이콘	(현장도착도)25-180-8	㎡	48.209	55,600	2,680,420	-	-	-	-	55,600	2,680,420	22.119	1,229,816	관급자재
			70.328	55,600	3,910,236	-	-	-	-	55,600	3,910,236	-	-	관급자재
...레이콘	(현장도착도)25-210-12	㎡	18.066	61,260	1,106,723	-	-	-	-	61,260	1,106,723	2.197	134,588	관급자재
			20.263	61,260	1,241,311	-	-	-	-	61,260	1,241,311	-	-	관급자재
...보통시멘트	40kg/대 (포장품)	kg	9,407.29	93	874,877	-	-	-	-	93	874,877	75.99	7,068	관급자재
			9,483.28	93	881,945	-	-	-	-	93	881,945	-	-	관급자재
...이형철근	D13	kg	660.62	772	509,735	-	-	-	-	771	509,735	12.65	9,758	관급자재
			673.27	772	519,493	-	-	-	-	771	519,493	-	-	관급자재
.. * 관급자 관급자재														
...팔각경자		개소	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
...등의자		EA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	관급자재
			13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
...평의자		EA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	관급자재
[합 계]					133,008,685		-		-		133,008,685		-	
					130,665,255		-		-		130,665,255		-2,343,430	